

CITTÀ



DI LODI

COMUNE di LODI

Direzione Organizzativa 3 - Piazzale Forni, 1 26900 Lodi

**RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" NEL COMUNE DI
LODI**

(via della Calca 60, Lodi)

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

RIF. TAVOLA	COMMESSA	LIVELLO	AMBITO	DOC	PROGR	REV
	2502	P F T E	A	I M	1 0	0 1

ELABORATO

14

**COMPUTO INCIDENZA MANODOPERA
ARCHITETTONICA**

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" NEL COMUNE DI LODI (via della
Calca 60, Lodi)
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
Listino Opere Regione lombardoa 2026 D.G.R. n. XII/6071 del 27 aprile
2026

COMMITTENTE: Comune di Lodi

Lodi, 12/10/2026

IL TECNICO
geom. Luca Cigognini

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 LOM261.1 C.06.740.00 20	Chiusura di vani di porte, finestre, aperture in genere, nicchie, con muratura in mattoni pieni, compresa la preparazione del vano, scrostamento intonaco, immorsature, piani di lavoro interni. SOMMANO m³	2,52	645,09	1'625,63	405,59	24,950
2 LOM261.1 C.11.200.00 20.e	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es... ntazione dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria: - ganci rigidi sottotegola ad esse in acciaio inox AISI 304 SOMMANO cad	30,00	65,21	1'956,30	183,70	9,390
3 LOM261.1 C.11.720.00 20.a	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rior ... a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 15% SOMMANO m²	337,72	19,86	6'707,12	4'314,69	64,330
4 LOM261.1 C.14.700.00 10	Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. SOMMANO m	63,23	5,65	357,25	286,91	80,310
5 LOM261.1 C.14.700.00 30	Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. SOMMANO m	51,00	8,78	447,78	358,76	80,120
6 LOM261.1 C.14.700.00 50	Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessità dall'esterno o all'interno del fabbricato. Compresa la demol ... zzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se costituita da rivestimenti in ceramica, pietra o similari. SOMMANO m	12,00	128,06	1'536,72	791,26	51,490
7 LOM261.1 C.18.550.00 40.a	Sigillatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in linoleum per pavimenti, mediante interposizione di idoneo filetto; compresa assistenza muraria e pulizia finale. - in teli SOMMANO m	265,03	4,49	1'189,98	516,22	43,380
8 LOM261.1 C.21.700.00 10.b	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato SOMMANO m²	8,60	10,99	94,51	71,24	75,370
9 LOM261.1 C.21.700.00 10.c	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate SOMMANO m²	144,42	7,48	1'080,26	791,51	73,270
10 LOM261.1 C.22.080.00 30.a	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro SOMMANO kg	169,49	9,54	1'616,93	889,96	55,040
11 LOM261.1 C.22.100.00 10.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo SOMMANO kg	169,49	1,82	308,47	0,00	
12 LOM261.1	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
C.24.100.00 20.a	- primer in dispersione acquosa SOMMANO m²	2'906,69	2,50	7'266,73	4'587,48	63,130
13 LOM261.1 C.27.050.01 00.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	1'040,22	3,97	4'129,67	0,00	
14 LOM261.1 C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) press ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	812,87	3,54	2'877,56	0,00	
15 LOM261.1 C.28.100.00 10.c	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... e per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia SOMMANO %	150'000,00	4,41	6'615,00	5'060,48	76,500
16 LOM261.1 C.28.200.00 10.c	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... e per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia SOMMANO %	86'837,61	2,21	1'919,11	1'469,46	76,570
17 LOM261.1 M.11.080.0 020.a	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggia gomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carroz ... le, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso SOMMANO cad	2,00	572,58	1'145,16	91,84	8,020
18 LOM261.1 M.11.200.0 010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzo. Tipi di allacciamenti: - acqua f ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SOMMANO cad	6,00	196,61	1'179,66	550,67	46,680
19 LOM261.1 M.11.200.0 010.d	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzo. Tipi di allacciamenti: - acqua f ... per tubazione d'alimentazione. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SOMMANO cad	2,00	55,93	111,86	45,92	41,050
20 LOM261.1 M.11.200.0 010.e	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzo. Tipi di allacciamenti: - scarico ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SOMMANO cad	2,00	82,28	164,56	91,79	55,780
21 LOM261.1 U.04.110.0 090.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttam ... diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione SOMMANO m³	20,53	3,82	78,42	38,69	49,340
22 LOM261.1 U.04.210.0 010.b	Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa, inclusa la movimentazione, la formazione d ... qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera: - superficie sigillo o botola maggiore di 0,301 m² SOMMANO kg	20,00	10,34	206,80	32,41	15,670
23 LOM261.L P.EEA.Pa0 3.A1015.Qa 000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi sq ... criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. SOMMANO 1 m²	10,10	21,15	213,62	106,74	49,970

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
24 LOM261.N C.90.050.00 50	Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico SOMMANO m³	1,20	30,04	36,05	0,00	
25 LOM261.O C.EEA.Mc 01.C0100.Z a001.0010. b	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato rivestito; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con ... ione. RP Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. SOMMANO 1 m²	26,90	15,54	418,03	324,30	77,580
26 LOM261.O C.EEA.Mc 01.C0100.Z a001.0010.c	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato rivestito; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con ... ione. RP Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. SOMMANO 1 m²	27,49	18,69	513,79	396,75	77,220
27 LOM261.O C.EEA.Mc 01.C0910.J 0001.0250. a	OPERA: Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno pavimentazioni platee; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione con attrezzatura man ... topercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. RT Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. SOMMANO 1 m²	35,64	9,85	351,05	169,59	48,310
28 LOM261.O C.EEA.Mc 01.C1206.Z a000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in can ... o o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 SOMMANO 1 m²	303,57	11,29	3'427,31	2'355,24	68,720
29 LOM261.O C.EEA.Mc 01.C1206.Z a000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia e ... o o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 SOMMANO 1 m²	229,91	6,22	1'430,04	1'038,50	72,620
30 LOM261.O C.EEA.Mc 01.C1505. Mb000.000 0.a	OPERA: Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. LAVORO: Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; ... iola. RP Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. SOMMANO 1 m³	30,36	79,48	2'413,01	1'877,08	77,790
31 LOM261.O C.EEA.Mc 04.C1220.L 0002.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres. Incluso: malta di allettamento/collante. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in ... ento. RT Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. SOMMANO 1 m²	167,52	20,50	3'434,16	1'194,74	34,790
32 LOM261.O C.EEA.Mc 04.C1240.Z a000.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: inchiodato incollato; impiego: battiscopa. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; ... di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. SOMMANO 1 m	28,00	0,81	22,68	17,25	76,040
33 LOM261.O C.EEA.Mc 04.C3351.Z a000.0000. b	OPERA: Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. ... stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. SOMMANO 1 m	18,00	5,30	95,40	55,24	57,900

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
34 LOM261.O C.EEA.Mc 06.C1206.Z a000.0000. b	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e sc ... ione e segnaletica. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. SOMMANO 1 m²	25,60	15,19	388,86	194,74	50,080
35 LOM261.O C.EEA.Mc 09.A6401. Na000.0000 .a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: arm ... tica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. SOMMANO 1 m³	7,44	8,16	60,71	18,51	30,490
36 LOM261.O C.EEA.Mc 09.A6401. Na000.0015 .b	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: te ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. SOMMANO 1 m³	14,73	25,83	380,47	198,12	52,070
37 LOM261.O C.EEA.Mc 09.A6401. Na000.0040 .b	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di ... : carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. SOMMANO 1 m³	0,80	94,15	75,32	54,67	72,590
38 LOM261.O C.EEA.Mc 09.A6402. Na000.0005 .b	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo a ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. SOMMANO 1 m³	61,66	20,59	1'269,58	424,42	33,430
39 LOM261.O C.EEA.Pa0 1.N8220.L0 008.0250.-	OPERA: Vaso igienico, alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore ... ogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni LV Installazione. SOMMANO 1 cad	6,00	180,42	1'082,52	148,74	13,740
40 LOM261.O C.EEA.Pa0 1.N8225.L0 013.0005.-	OPERA: Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120. Incluso: mensole. LAVORO: Instal ... ne personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole LV Installazione. SOMMANO 1 cad	4,00	213,51	854,04	198,22	23,210
41 LOM261.O C.EEA.Pa0 1.N8260.L0 000.0000.-	OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico ... ico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	597,01	1'194,02	74,39	6,230
42 LOM261.O C.EEA.Pa0 1.N9705.Za 001.0250.-	OPERA: Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a p ... o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; canotto con rosone; guarnizioni LV Installazione. SOMMANO 1 cad	6,00	136,36	818,16	148,66	18,170
43 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C0102.H0 002.0045.-	OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. LAVORO: Posa. Incl ... : murature tramezzi controsoffitti LV Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	SOMMANO 1 m²	66,07	35,18	2'324,34	1'013,88	43,620
44 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C0102.J0 005.0015.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 20. ... , voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).					
	SOMMANO 1 m²	14,57	43,34	631,46	228,65	36,210
45 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C0102.J0 005.0520.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato; funzione: tamponamento; impiego: e ... raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni.					
	SOMMANO 1 m²	13,82	126,81	1'752,51	717,30	40,930
46 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C0102.L0 011.0255.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante divisorio; impiego: interno esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: P ... a di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.					
	SOMMANO 1 m³	10,89	259,91	2'830,42	785,16	27,740
47 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1206.Cb 002.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 altezza [cm] = ... quosa; esente da solvente LV Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.					
	SOMMANO 1 m²	601,80	32,62	19'630,72	2'088,71	10,640
48 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1206.L0 005.0220.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [... : formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.					
	SOMMANO 1 m²	48,35	55,98	2'706,63	644,99	23,830
49 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1210.Od 002.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento ... lato y [mm] = 24 LV Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.					
	SOMMANO 1 m²	625,15	60,46	37'796,57	12'586,26	33,300
50 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1215.G0 000.0500.-	OPERA: Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con ... g/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.					
	SOMMANO 1 m²	166,23	47,33	7'867,67	2'083,36	26,480
51 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1220.L0 005.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio colore chiaro; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso ... cluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.					
	SOMMANO 1 m²	200,64	49,34	9'899,58	3'941,02	39,810
52 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1240.D0 000.0015.-	OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile sagomato raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 12. Incluso: malta/collante. LAVORO: P ... SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa esente da solvente a presa rapida LV Posa. Incluso: assistenze murarie.					
	SOMMANO 1 m	401,40	8,94	3'588,52	910,77	25,380
53 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1515.D0 004.0055.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscio; geometria: in lastre bordi battentati; impiego: sottopavimenti sol ... tta con gas senza CFC e HCFC LV Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.					
	SOMMANO 1 m²	303,57	18,38	5'579,62	559,08	10,020
54	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico;					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1515.Oa 018.0000.-	geometria: in rotoli bordi con bande adesive; impiego: sottopavimenti solai di interpi ... nosa a saturazione parziale. LV Posa a secci. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SOMMANO 1 m²	298,44	10,57	3'154,51	458,03	14,520
55 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1515.Oa 018.0005.b	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 ... la bituminosa RM Ferramenta viteria di metallo ferro LV Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SOMMANO 1 m	12,90	4,50	58,05	4,75	8,180
56 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1515.Od 001.0270.d	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività ... erassino trapuntato su carta kraft politenata LV Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SOMMANO 1 m²	367,20	7,81	2'867,83	901,65	31,440
57 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.C1515.Od 001.0300.a	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4 ... a rapido indurimento, impermeabile. LV Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SOMMANO 1 m²	95,42	10,70	1'020,99	234,32	22,950
58 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.E4805.Qa 006.0750.-	OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: ... aggio; impiego: murature tramezzi LV Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SOMMANO 1 m²	166,23	10,87	1'806,92	798,48	44,190
59 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.E9700.Sb 017.0250.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. ... di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SOMMANO 1 kg	91,80	3,19	292,84	52,59	17,960
60 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.I7817.Sc0 00.0000.-	OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, latto ... Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. SOMMANO 1 kg	224,71	25,36	5'698,65	1'089,01	19,110
61 LOM261.O C.EEA.Pa0 2.I9735.J00 01.0020.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 dimensione interna y [cm] = 80 dimension ... e. LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. SOMMANO 1 cad	1,00	125,21	125,21	33,63	26,860
62 LOM261.O C.EEA.Pa0 4.A6600.Na 000.0020.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. SOMMANO 1 m³	12,40	41,84	518,82	15,51	2,990
63 LOM261.O C.EEA.Pa0 4.A6600.Na 000.0035.-	OPERA: Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 ... ato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. RP Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. SOMMANO 1 m³	9,97	3,30	32,90	8,56	26,040
64 LOM261.O C.EEA.Pa0	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. OP St ... ata; impiego: sede					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
4.C0910.M b000.0500.-	stradale. RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico. SOMMANO 1 m²	64,12	11,74	752,77	259,93	34,530
65 LOM261.O C.EEA.Pa0 4.C0915.J0 016.0255.-	OPERA: Strato di massetto, di livellamento di conglomerato cementizio speciale; spessore [cm] ≤ 2. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di ce ... speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1 LV Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in due mani. SOMMANO 1 m²	625,15	15,44	9'652,32	5'874,40	60,860
66 LOM261.O C.EEA.Pa0 6.C1232.Ca 000.0015.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; funzione: primer ancorante antiruggine; impiego: superfici non ferrose superfici in lega metallica leggera superfi ... metallica leggera superfici in metallo zincato LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SOMMANO 1 m²	28,80	5,87	169,06	112,03	66,270
67 LOM261.O C.EEA.Pa0 6.C1232.Ca 000.0270.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in metallo su ... nuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. SOMMANO 1 m²	28,80	12,90	371,52	242,75	65,340
68 LOM261.O C.EEA.Pa0 6.C1234.Ba 009.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno murature fondi minerali. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; pi ... raria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. SOMMANO 1 m²	913,36	11,03	10'074,36	5'070,43	50,330
69 LOM261.O C.EEA.Pa0 6.C1234.Ca 012.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante superlavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola ... voro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. SOMMANO 1 m²	1'993,33	5,47	10'903,52	6'916,10	63,430
70 LOM261.O C.EEA.Pa1 0.C0910.J0 001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e ... cestruzzo gettato [m³] ≤ 30. RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico. SOMMANO 1 m²	303,57	23,21	7'045,86	2'479,44	35,190
71 LOM261.O C.EEA.Pa1 0.C0910.J0 001.0010.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa ... cestruzzo gettato [m³] ≤ 30. RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico. SOMMANO 1 m²	158,92	19,64	3'121,19	1'315,27	42,140
72 LOM261.O C.EEA.Pa1 0.E5100.J0 001.0250.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] ... ancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. SPECIFICHE TECNICHE: già installata. SOMMANO 1 m³	4,65	231,53	1'076,61	234,16	21,750
73 LOM261.O C.EEA.Pa1 6.C0900.G0 000.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: strollato; impiego: zoccolature. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro ... sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro. SOMMANO 1 m²	63,84	34,85	2'224,82	1'509,32	67,840
74 LOM261.O C.EEA.Pa1	OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di ... a a mano. Escluso: piani di lavoro.					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
6.C0900.Za 001.0250.-	SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico. SOMMANO 1 m²	1'706,23	16,26	27'743,30	21'378,99	77,060
75 LOM261.O C.EEA.Pa1 6.C0900.Za 001.0260.-	OPERA: Strato di intonacatura, arriciatura; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di ... a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico. SOMMANO 1 m²	760,34	37,95	28'854,90	11'943,04	41,390
76 LOM261.O C.EEA.Pa1 6.C0900.Za 001.0500.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; arriciatura. ... ei ed idraulici; arriciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. SOMMANO 1 m²	181,60	35,84	6'508,54	4'352,91	66,880
77 LOM261.O C.EEA.Pa1 6.C0900.Za 001.1000.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine; impiego: interno superfici verticali superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. ... ca LV Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento. SOMMANO 1 m²	258,49	11,56	2'988,14	2'005,64	67,120
78 LOM261.O C.EEA.Pa1 6.C1206.J0 001.0780.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione ... one superficiale con stampi. RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico. SOMMANO 1 m²	73,42	74,55	5'473,46	2'480,57	45,320
79 LOM261.O C.EEA.Pa2 9.17800.Za0 01.0250.-	OPERA: Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	4,00	59,54	238,16	99,12	41,620
80 LOM261.O C.EEA.Pa2 9.18234.Za0 01.0010.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Inclu ... ciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; n° tubi = 2 LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	2,00	335,82	671,64	24,78	3,690
81 LOM261.O C.EEA.Pa2 9.18234.Za0 01.0015.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a parete a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bo ... cluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	8,00	275,99	2'207,92	99,14	4,490
82 LOM261.O C.EEA.Pa2 9.N9710.Ca 000.0000.-	OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Inclus ... HE TECNICHE: di resina sintetica termoidurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	2,00	74,65	149,30	4,84	3,240
83 LOM261.O C.EEA.Pa2 9.N9715.Sa 000.0265.-	OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igie ... tegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1000 LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	2,00	113,92	227,84	13,42	5,890
84 LOM261.O C.EEA.Pa2 9.N9715.Sb 001.0500.-	OPERA: Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disa ... i vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	2,00	336,47	672,94	13,39	1,990

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
85 LOM261.O C.EEA.Pa2 9.N9726.Za 001.0000.-	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impi ... occetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	2,00	31,57	63,14	4,84	7,660
86 LOM261.O C.EEA.Pa2 9.N9730.Za 000.0000.-	OPERA: Piletta, sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro Ø [pollici] = 1 1/4. LAVORO ... ta; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro (Ø) ["] = 1 1/4 LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	2,00	67,10	134,20	49,37	36,790
87 LOM261.O C.ITA.Pa02 .D1200.J00 12.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" quattro strati; funzione: carrabile drenante; impiego: esterno sede stradale a ... sore; peso [t] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. SOMMANO 1 m²	220,00	44,61	9'814,20	3'698,97	37,690
88 LOM261.O C.ITA.Pa02 .D3007.J00 05.0005.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fon ... escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. SOMMANO 1 m	156,00	20,39	3'180,84	1'340,72	42,150
89 LOM261.R P.00.40.15. 0010.a	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 16; portata [t] ≤ 15. SOMMANO 1 h	8,00	30,04	240,32	0,00	
90 LOM261.R P.00.40.15. 1010.a	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.a); portata [t] ≤ 15,0 SOMMANO 1 h	8,00	12,83	102,64	0,00	
91 NP.POR.01	Porta Tecnica con pannello tamburato rivestito in laminato HPL e telaio retto in alluminio estruso. Prodotto secondo le norme UNI-EN 438-1. Design arrotondato e abbracciante, se ... sì. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. SOMMANO m2	44,10	732,03	32'282,52	3'094,06	9,584
Parziale LAVORI A CORPO euro				338'225,09	133'347,82	39.426
T O T A L E euro				338'225,09	133'347,82	39.426

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
		TOTALE		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	338'225,09	133'347,82	39.426
C:001	OPERE DI DEMOLIZIONE euro	10'822,60	6'538,05	60.411
C:002	SCAVI - MOVIMENTI TERRE euro	932,72	209,36	22.446
C:003	SMALTIMENTO RIFIUTI euro	3'649,25	0,00	0.000
C:005	MURATURE - TAVOLATI euro	3'949,97	1'419,47	35.936
C:006	ASSISTENZE MURARIE euro	8'977,49	6'650,65	74.081
C:007	SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE euro	19'819,37	9'669,11	48.786
C:008	ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI euro	12'681,00	2'157,83	17.016
C:009	CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI euro	37'796,57	12'586,26	33.300
C:010	INTONACI - RASATURE - FINITURE euro	69'077,89	41'424,47	59.968
C:011	PAVIMENTI PER INTERNI euro	24'409,22	3'515,70	14.403
C:012	OPERE DA SERRAMENTISTA euro	33'362,78	3'885,57	11.646
C:013	OPERE DA FALEGNAME euro	94,51	71,24	75.378
C:014	OPERE DA FABBRO euro	1'925,40	889,96	46.222
C:015	OPERE DA VERNICIATORE euro	21'518,46	12'341,31	57.352
C:016	SISTEMI DI COPERTURA euro	18'680,97	7'380,23	39.507
C:017	OPERE DA LATTONIERE euro	8'040,40	2'525,94	31.416
C:018	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro	28'694,38	9'978,41	34.775
C:018.001	OPERE DI DEMOLIZIONE euro	739,91	364,33	49.240
C:018.002	SCAVI - MOVIMENTI TERRE euro	1'408,18	494,45	35.113
C:018.003	SMALTIMENTO RIFIUTI euro	3'357,98	0,00	0.000
C:018.004	OPERE IN C.A. euro	3'967,04	1'339,44	33.764
C:018.005	SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE euro	752,77	259,93	34.530
C:018.006	PAVIMENTO PER ESTERNI euro	18'468,50	7'520,26	40.719
C:019	OPERE DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI euro	33'792,11	12'104,26	35.820
C:019.001	OPERE DI DEMOLIZIONE euro	931,82	721,05	77.381
C:019.007	MURATURE - TAVOLATI euro	2'830,42	785,16	27.740
C:019.008	INTONACI - RASATURE - FINITURE euro	6'508,54	4'352,91	66.880
C:019.009	PAVIMENTI PER INTERNI euro	2'706,63	644,99	23.830
C:019.010	RIVESTIMENTI euro	9'899,58	3'941,02	39.810
C:019.011	SANITARI ED ACCESSORI euro	10'915,12	1'659,13	15.200
	TOTALE euro	338'225,09	133'347,82	39.426
	Lodi, 12/10/2026			
	Il Tecnico geom. Luca Cigognini			