



COORDINAMENTO CAVO-INTERRUTTORE (CEI 64-8/433.2)

QUADRO / CIRCUITO	DESCRIZIONE UTENZA	SEZ.CAVO		LUNGH. m	F. d. p.	TENS.	FASI	Ib impianto	< In < Protezione	Iz Cavo	Relè differenziale		
		n°	x Fase Neutro		Cosφ	V	n°	A	A	mA	Classe		
QEG/C01	CENTRALE TECNOLOGICA	1	x 35,0	25,0	20	0,80	400	3	98	125	130	500	A
QEG/C02	RACK DATI	1	x 1,5	1,5	20	0,80	230	2	7	10	20	30	A
QEG/C03	CENTRALE ANTINCENDIO E EVAC	1	x 1,5	1,5	20	0,80	230	2	7	10	20	30	A
QEG/C04	CENTRALE TVCC	1	x 1,5	1,5	20	0,80	230	2	7	10	20	30	A
QEG/C05	CENTRALE ALLARMI ANTINTRUSIONE	1	x 1,5	1,5	20	0,80	230	2	7	10	20	30	A
QEG/C06	RIFASAMENTO AUTOMATICO	1	x 6,0	6,0	20	1,00	400	3	36	40	44	300	A
QEG/C07	LUCI SALA CONSULTAZIONE	1	x 1,5	1,5	20	0,90	400	3	6	10	20	30	AC
QEG/C08	LUCI SALA POLIVALENTE	1	x 1,5	1,5	20	0,90	400	3	6	10	20	30	AC
QEG/C09	LUCI SALA POLIFUNZIONALE	1	x 1,5	1,5	20	0,90	400	3	6	10	20	30	AC
QEG/C10	LUCI ESPOSIZIONE TEMPORANEA	1	x 1,5	1,5	20	0,90	400	3	6	10	20	30	AC
QEG/C11	LUCI DIREZIONE	1	x 1,5	1,5	20	0,90	400	3	6	10	20	30	AC
QEG/C12	LUCI SERVIZI IGIENICI	1	x 1,5	1,5	20	0,90	400	3	6	10	20	30	AC
QEG/C13	LUCI LOCALI TECNICI E DI SERVIZIO	1	x 1,5	1,5	20	0,90	400	3	6	10	20	30	AC
QEG/C14	LUCI DI EMERGENZA	1	x 1,5	1,5	20	0,90	230	2	6	10	20	30	AC
QEG/C15	PRESE SALA CONSULTAZIONE	1	x 2,5	2,5	20	0,80	400	3	11	16	26	30	A
QEG/C16	PRESE SALA POLIVALENTE	1	x 2,5	2,5	20	0,80	400	3	11	16	26	30	A
QEG/C17	PRESE SALA POLIFUNZIONALE	1	x 2,5	2,5	20	0,80	400	3	11	16	26	30	A
QEG/C18	PRESE DI SERVIZIO E DIREZIONE	1	x 2,5	2,5	20	0,80	400	3	11	16	26	30	A
QEG/G	INTERRUTTORE GENERALE	1	x 70	35	60	0,95	400	3	133	160	194	1A	1"

QUADRO / CIRCUITO	DESCRIZIONE UTENZA	SEZ.CAVO		Tri o mono	R cavo	X cavo	Cdt	C.d.t. %	Icc	Im	<	Icc fine linea	PROT. DA INT.	<	MAX CAVO
		n° x Fase	Neutro	K	Ω	Ω	V	(4% MAX)	n x In	kA		kA	I _t		k ² S ²
QEG/C01	CENTRALE TECNOLOGICA	1 x 35,0	25,0	1,73	0,554	0,078	0,37	0,09	8	0,78	<	85,98	3.044.706	<	25.050.025
QEG/C02	RACK DATI	1 x 1,5	1,5	2,00	13,300	0,118	1,21	0,52	8	0,05	<	0,14	13.611	<	46.010
QEG/C03	CENTRALE ANTINCENDIO E EVAC	1 x 1,5	1,5	2,00	13,300	0,118	1,21	0,52	8	0,05	<	0,14	13.611	<	46.010
QEG/C04	CENTRALE TVCC	1 x 1,5	1,5	2,00	13,300	0,118	1,21	0,52	8	0,05	<	0,14	13.611	<	46.010
QEG/C05	CENTRALE ALLARMI ANTINTRUSIONE	1 x 1,5	1,5	2,00	13,300	0,118	1,21	0,52	8	0,05	<	0,14	13.611	<	46.010
QEG/C06	RIFASAMENTO AUTOMATICO	1 x 6,0	6,0	1,73	3,300	0,096	1,03	0,26	8	0,29	<	5,46	417.655	<	736.164
QEG/C07	LUCI SALA CONSULTAZIONE	1 x 1,5	1,5	1,73	13,300	0,118	0,67	0,17	8	0,05	<	0,24	13.200	<	46.010
QEG/C08	LUCI SALA POLIVALENTE	1 x 1,5	1,5	1,73	13,300	0,118	0,67	0,17	8	0,05	<	0,24	13.200	<	46.010
QEG/C09	LUCI SALA POLIFUNZIONALE	1 x 1,5	1,5	1,73	13,300	0,118	0,67	0,17	8	0,05	<	0,24	13.200	<	46.010
QEG/C10	LUCI ESPOSIZIONE TEMPORANEA	1 x 1,5	1,5	1,73	13,300	0,118	0,67	0,17	8	0,05	<	0,24	13.200	<	46.010
QEG/C11	LUCI DIREZIONE	1 x 1,5	1,5	1,73	13,300	0,118	0,67	0,17	8	0,05	<	0,24	13.200	<	46.010
QEG/C12	LUCI SERVIZI IGIENICI	1 x 1,5	1,5	1,73	13,300	0,118	0,67	0,17	8	0,05	<	0,24	13.200	<	46.010
QEG/C13	LUCI LOCALI TECNICI E DI SERVIZIO	1 x 1,5	1,5	1,73	13,300	0,118	0,67	0,17	8	0,05	<	0,24	13.200	<	46.010
QEG/C14	LUCI DI EMERGENZA	1 x 1,5	1,5	2,00	13,300	0,118	1,21	0,52	8	0,05	<	0,13	10.754	<	46.010
QEG/C15	PRESE SALA CONSULTAZIONE	1 x 2,5	2,5	1,73	7,980	0,109	0,60	0,15	8	0,09	<	0,68	37.589	<	127.806
QEG/C16	PRESE SALA POLIVALENTE	1 x 2,5	2,5	1,73	7,980	0,109	0,60	0,15	8	0,09	<	0,68	37.589	<	127.806
QEG/C17	PRESE SALA POLIFUNZIONALE	1 x 2,5	2,5	1,73	7,980	0,109	0,60	0,15	8	0,09	<	0,68	37.589	<	127.806
QEG/C18	PRESE DI SERVIZIO E DIREZIONE	1 x 2,5	2,5	1,73	7,980	0,109	0,60	0,15	8	0,09	<	0,68	37.589	<	127.806
QEG/IG	INTERRUTTORE GENERALE	1 x 70,0	35,0	1,73	0,272	0,075	0,98	0,24	8	1,07	<	78,38	5.692.351	<	100.200.100

M	L	I	H	G	F	E	D	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---