

COMMITTENTE

Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali

Via Tiziano Zalli n.5 | Lodi (LO)

RUP: **Arch. Florindo Alessandro Macalli**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ARCHITETTONICO



PROGETTO ESECUTIVO

Ristrutturazione di n. 1 dormitorio – progetto "Stazioni di Posta" – Linea Sub-Investimento I.3.2 Stazioni di Posta

CUP C24H22000240007 | CIG B663DEB825

C051-23_PE_ARC_F00A00_01_CME_RO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARCHITETTONICO

Scala

-

Revisione

RO

Data

Maggio 2025

Redatto da

GB



PROGETTAZIONE
INTEGRATA

A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA S.C.A.R.L.

Via G. Oberdan, 10 | 25128 Brescia
t. 030 2532734 | lavori@aei-consorzio.it
www.aei-consorzio.it

NO. DI REG. 52495



PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA



**DELTA
PROJECT**
STUDIO DI
ARCHITETTURA

DELTA PROJECT S.R.L.

Via G. Oberdan, 10 | 25128 Brescia
t. 030 2532734 | architettura@studiodeltaproject.it
progettazione@studiodeltaproject.it | www.studiodeltaproject.it

Direttore tecnico
Progettista

Geom. Fabiano Faini
Arch. Nicola Mandelli

DICHIARAZIONE LISTINI UTILIZZATI

**PER LA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SONO STATE UTILIZZATE
VOCI DESUNTE DAI PREZZARI:**

**- PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA 2024, VALIDO FINO AL
30 GIUGNO 2025 PER I PROGETTI A BASE DI GARA LA CUI APPROVAZIONE INTERVERRÀ
ENTRO TALE DATA, OVVERO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4, CO. 2,
DELL'ALLEGATO I.14 DEL D.LGS. 36/2023 "CRITERI DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI REGIONALI".**

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
	1	OPERE EDILI				
	1. 1	DEMOLIZIONE E RIMOZIONI				
1	LOM241.OC.EE A.c04.C3329.R0 000.0000.b	OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di metallo generico; . Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. OP1 OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di metallo generico; . Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. RM2 Sistema finestra/porta-finestra di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min] = 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere <i>Porta interna 90x210</i> 13 * 0,9 * 2,1 <i>Porta interna 95x210</i> 3 * 0,95 * 2,1 <i>Porta interna 100x210</i> 1 * 1 * 2,1 <i>Porta interna 133x338</i> 1 * 1,33 * 3,38 <i>Parete mobile</i> 1 * 3,86 * 3,38 <i>Finestra 230x140</i> 3 * 2,3 * 1,4 <i>Finestra 160x140</i> 1 * 1,6 * 1,4 <i>Finestra 120x65</i> 1 * 1,2 * 0,65 <i>Finestra 115x140</i> 1 * 1,15 * 1,4 <i>Finestra 180x140</i> 1 * 1,8 * 1,4 <i>Finestra 286x140</i> 10 * 2,86 * 1,4 <i>Finestra 165x140</i> 1 * 1,65 * 1,4 <i>Finestra 110x165</i> 1 * 1,1 * 1,65 <i>Finestra 100x145</i>		24,570 5,985 2,100 4,495 13,047 9,660 2,240 0,780 1,610 2,520 40,040 2,310 1,815		
					a riportare	

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
	LOM241.1C.01.0 90.0020	1 * 1 * 1,45 <i>Finestra 110x160</i> 1 * 1,1 * 1,6	1 m²	1,450	16,96	1.939,92
		1,760 114,382				
2	LOM241.1C.01.0 90.0020.a	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. <i>Lato est interno h parete 4 m</i> <i>(3,71+18,03) * 4</i> <i>Lato est interno h parete 3,38 m</i> <i>5 * 3,38</i> <i>Lato est interno bussola</i> <i>(1,42+1,42) * 2,55</i> <i>Lato sud interno</i> <i>6,65 * 4</i> <i>Lato ovest interno h parete 4 m</i> <i>(16,9+2,03+3,17) * 4</i> <i>Lato ovest interno h parete 3,38 m</i> <i>9,82 * 3,38</i> <i>Lato nord interno</i> <i>7,51 * 4</i> <i>Soffitto</i> <i>(15,5+9,66+5,6+11+2,4+4,26+18+13,30+3+2,65+5,28+5,67+5,57+10,16+2,6+3,8+3,8+2,9+2,84+2,9+2,82+62,7)</i>	m²	86,960 16,900 7,242 26,600 88,400 33,192 30,040 196,410	13,40	6.508,97
3	LOM241.OC.EE A.c01.C1206.L00 00.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica generico. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia in graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia fine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 dimensione (y) [cm] = 25 spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -		485,744		
					a riportare	8.448,89

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		LV1 LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisorie di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <i>Stanza 2</i> 15,5 <i>Archivio</i> 9,66 <i>Corridoio</i> 5,6 <i>Ingresso lato strada</i> 18 <i>Bagno F.1</i> 3 <i>Bagno F.2</i> 2,65 <i>Antibagno</i> 5,28 <i>Bagno F.3</i> 5,67 <i>Bagno M.3</i> 5,57 <i>Stanzone dormitorio</i> 62,7 <i>Corridoio</i> 10,16 <i>Doccia 4</i> 2,82 <i>Doccia 3</i> 2,9 <i>Doccia 2</i> 2,84 <i>Doccia 1</i> 2,9 <i>Antibagno</i> 3,8 <i>Bagno M.1</i> 2,6 <i>Bano M.2</i> 3,8 <i>Ufficio</i> 13,3 <i>Disimpegno</i> 2,4 <i>Bagno 1</i> 4,26 <i>Stanza 1</i> 11			riporto	8.448,89
				15,500		
				9,660		
				5,600		
				18,000		
				3,000		
				2,650		
				5,280		
				5,670		
				5,570		
				62,700		
				10,160		
				2,820		
				2,900		
				2,840		
				2,900		
				3,800		
				2,600		
				3,800		
				13,300		
				2,400		
				4,260		
				11,000		
			1 m²	196,410	10,27	2.017,13
4	LOM241.OC.EE A.c01.C0910.Za0 00.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo di materiale generico; impiego: pavimento interno; spessore [cm] ≤ 4.			a riportare	10.466,02

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		LAVORO: Demolizione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere mezzo generico; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di sottofondo di materiale generico; impiego: pavimento interno; spessore [cm] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Strato di sottofondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Demolizione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere mezzo generico; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <i>Stanza 2</i> 15,5 <i>Archivio</i> 9,66 <i>Corridoio</i> 5,6 <i>Ingresso lato strada</i> 18 <i>Bagno F.1</i> 3 <i>Bagno F.2</i> 2,65 <i>Antibagno</i> 5,28 <i>Bagno F.3</i> 5,67 <i>Bagno M.3</i> 5,57			riporto	10.466,02
				15,500		
				9,660		
				5,600		
				18,000		
				3,000		
				2,650		
				5,280		
				5,670		
				5,570		
					a riportare	10.466,02

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	10.466,02
		<i>Stanzone dormitorio</i>				
		62,7		62,700		
		<i>Corridoio</i>				
		10,16		10,160		
		<i>Doccia 4</i>				
		2,82		2,820		
		<i>Doccia 3</i>				
		2,9		2,900		
		<i>Doccia 2</i>				
		2,84		2,840		
		<i>Doccia 1</i>				
		2,9		2,900		
		<i>Antibagno</i>				
		3,8		3,800		
		<i>Bagno M.1</i>				
		2,6		2,600		
		<i>Bano M.2</i>				
		3,8		3,800		
		<i>Ufficio</i>				
		13,3		13,300		
		<i>Disimpegno</i>				
		2,4		2,400		
		<i>Bagno 1</i>				
		4,26		4,260		
		<i>Stanza 1</i>				
		11		11,000		
			1 m ²	196,410	9,60	1.885,54
5	NP.OE.001.1.1	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm				
		Sovrapprezzo LOMBARDIA 2023 voce 1C.01.100.0020.b				
		Totale voce 1.1.4				
		3 * 196,41		589,230		
			mq x cm	589,230	1,62	954,55
6	LOM241.OC.EE A.c09.A6401.Na0 00.0030.-	OPERA: Trincea di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m ³ . LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. OP1 OPERA: Trincea di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m ³ . SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. RM2 Terreno di terreno generico				
					a riportare	13.306,11

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	13.306,11
		SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisoria di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] ≤ 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <i>Scavo per realizzazione vespaio</i> 196,41 * 0,65	1 m³	127,667 127,667	110,14	14.061,24
7	LOM241.OC.EE A.c01.C0100.Za0 00.0030.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 11. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati. OP1 OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 11. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati. RM2 Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <i>Pareti h 4 m</i> (4,11+3,73+5,96+3,24+2,14+3,24+7,48) * 4 <i>Pareti h 2,55 m</i> (4,14+1,4+8,46+8,46+0,95+0,18+1,08+2,49+2,49+2,5+2,51) * 2,55	1 m²	119,600 88,383 207,983	11,32	2.354,37
8	LOM241.OC.EE A.c01.C0100.Za0 00.0035.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione. Incluso:			a riportare	29.721,72

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	29.721,72
		intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati. OP1 OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati. RM2 Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <i>Parete stanza dormitorio</i> 6,65 * 4 <i>Pareti bagni F.3 e M.3</i> 5,51 * 2,55				
			1 m ²	26,600		
				14,051		
				40,651	13,21	537,00
9	LOM241.OC.EE A.c04.C1220.L00 02.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di ceramica/gres con malta di allettamento/collante, conservazione dei supporti. OP1 OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di ceramica/gres con malta di allettamento/collante. RM2 Piastrella di ceramica gres; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV1 LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di				
					a riportare	30.258,72

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	30.258,72
		misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere <i>Rivestimento bagni e docce esistenti</i> (2,14+2,03+0,81+6,28+8,46) * 1,93	1 m²	38,060 38,060	19,79	753,21
10	LOM241.1C.01.1 70.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. <i>Apparecchi sanitari in genere</i> 21	cad	21,000 21,000	26,49	556,29
	LOM241.1C.01.1 70.0030	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:				
11	LOM241.1C.01.1 70.0030.b	- con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica <i>Rimozione radiatori</i> 12	cad	12,000 12,000	20,54	246,48
12	LOM241.OC.EE A.c06.C1820.F00 00.0500.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, membrana di bitume generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: abbassamento al piano di carico. Escluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. OP1 OPERA: Strato di impermeabilizzazione, membrana di bitume generico. SPECIFICHE TECNICHE: membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. RM2 Membrana di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Disfacimento. Incluso: abbassamento al piano di carico. Escluso: movimentazione in cantiere;				
					a riportare	31.814,70

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	31.814,70
		carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Molatrice; impiego: rimozione strati di impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <i>Falde lato maggiore</i> 2 * 32,6 * 5,02 <i>Falda lato minore</i> 8,81 * 3,89/2		327,304		
			1 m²	17,135		
				344,439	3,38	1.164,20
13	LOM241.OC.EE A.c04.C1215.Za0 00.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di materiale generico. Escluso: orditura leggera. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia materiale riutilizzabile. Escluso: oneri di smaltimento; carico e trasporto in impianti di stoccaggio/recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche fibrocemento pannelli monolitici coibentati resina. OP1 OPERA: Strato di copertura, lastre di materiale generico. Escluso: orditura leggera. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche fibrocemento pannelli monolitici coibentati resina. RM2 Tegola di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia materiale riutilizzabile. Escluso: oneri di smaltimento; carico e trasporto in impianti di stoccaggio/recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <i>Falde lato maggiore</i> 2 * 32,6 * 5,02 <i>Falda lato minore</i> 8,81 * 3,89/2		327,304		
			1 m²	17,135		
				344,439	13,57	4.674,04
14	LOM241.OC.EE A.c04.I7817.Za0 00.0000.-	OPERA: Grondaia di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione			a riportare	37.652,94

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	37.652,94
		accessori di fissaggio; abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. OP1 OPERA: Grondaia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. RM2 Canale di gronda di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <i>Grondaia copertura</i> (32,6*2+10,10)				
			1 m	75,300		
				75,300	10,62	799,69
15	LOM241.OC.EE A.c04.I7816.R00 00.0000.-	OPERA: Pluviale di metallo generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione pluviali e pezzi speciali. OP1 OPERA: Pluviale di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione pluviali e pezzi speciali. RM2 Tubo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <i>Pluviali</i> 6 * 4,8				
			1 m	28,800		
				28,800	6,09	175,39
					a riportare	38.628,02

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	38.628,02
		TOTALE DEMOLIZIONE E RIMOZIONI				38.628,02
	1. 2	ONERI CONFERIMENTO DISCARICA				
	LOM241.1C.27.0 50.0100	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:				
16	LOM241.1C.27.0 50.0100.d	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 <i>Manto copertura - 0,6 KN/mq</i> 344,44 * 0,6 <i>Intonaco - 30 kg/mq</i> 485,74 * 30/100 <i>Pavimentazione - 40 kg/mq</i> 196,41 * 40/100 <i>Sottofondi e scavi - 2000 kg/mq</i> 196,41 * 0,72*2000/100 <i>Rivestimenti - 18 kg/mq</i> 38,1 * 18/100 <i>Muratura - 110 kg/mq</i> 208 * 110/100 <i>Muratura - 130 kg/mq</i> 40,7 * 130/100	100 kg	206,664 145,722 78,564 2.828,304 6,858 228,800 52,910 3.547,822	3,47	12.310,94
	LOM241.1C.27.0 50.0100	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:				
17	LOM241.1C.27.0 50.0100.e	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 <i>Lattoneria - 5 kg/ml</i> (75,3+28,8) * 5/100 <i>Serramenti - 70 kg/mq</i> 114,4 * 70/100	100 kg	5,205 80,080 85,285	8,32	709,57
	LOM241.1C.27.0 50.0100	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:				
18	LOM241.1C.27.0 50.0100.k	- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi <i>Guaina 4 kg/mq</i> 344,44 * 4/100		13,778		
					a riportare	51.648,53

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
19	LOM241.OC.EE A.a10.A6415.J00 01.0035.-				riporto	51.648,53
			100 kg	13,778	19,15	263,85
		TOTALE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA				13.284,36
	1. 3	COSTRUZIONI ORIZZONTALI				
	1. 3. 1	Pavimenti				
19	LOM241.OC.EE A.a10.A6415.J00 01.0035.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25 esposizione [classe] = X0. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: getto confezionato in impianto di betonaggio. OP1 OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25 esposizione [classe] = X0. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV1 LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: getto confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere <i>Sovrapprezzo isolante sottopavimento voce</i> <i>LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.025 0.- che comprende la manodopera</i> <i>equiparabile a materiale voce</i> <i>LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.025 0.-</i> <i>Magrone di sottofondo</i> (204,96+1,93) * 0,2				
			1 m³	41,378		
				41,378	266,98	11.047,10
20	LOM241.OC.EE A.a04.C1505.D0 000.0000.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 36 ÷ 41. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione.			a riportare	62.959,48

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	62.959,48
		SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 25 ÷ 30; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. OP1 OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 36 ÷ 41. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 25 ÷ 30; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: - OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Nuovo vespaio</i> (204,96+1,93)	1 m²	206,890 206,890	69,49	14.376,79
21	LOM241.OC.EE A.a02.C1515.D0 005.0240.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: pelle; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: pelle; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli			a riportare	77.336,27

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	77.336,27
22	LOM241.RM.12. 10.00.D0005.006 0.0	bordi battentati/incastro; impiego: coperture a falde; spessore [mm] ≤ 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC RM2 Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Isolamento termico sotto pavimento</i> (204,96+1,93)	1 m²			
				206,890		
				206,890	23,39	4.839,16
23	LOM241.OC.EE A.a02.C1825.F0 003.0000.-	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 400 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovraprezzo SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato drenante RM1 Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato SPECIFICHE TECNICHE: Stampato per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM1 Geotessile di materiale generico; funzione: finitura filtro SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Sovraprezzo isolante sottopavimento</i> <i>voce</i> <i>LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.024</i> <i>0.- che comprende la manodopera</i> <i>equiparabile a materiale voce</i> <i>LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.024</i> <i>0.-</i> <i>Isolamento termico sotto pavimento rif.</i> <i>1.3.1.2</i> <i>3 * (204,96+1,93)</i>	1 m² x cm			
				620,670		
				620,670	1,40	868,94
		OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP). LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a fiamma su piano di posa			a riportare	83.044,37

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		orizzontale/inclinato. OP1 OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); flessibilità a freddo [°C] = -10 stabilità di forma a caldo [°C] = 120 resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m²] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia inferiore rivestita; stabilità di forma a caldo = 120° C; membrana realizzata con impiego di compound LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a fiamma su piano di posa orizzontale/inclinato. RP2 Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere (204,96+1,93)			riporto	83.044,37
24	LOM241.OC.EE A.a02.C0915.G0 000.1035.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica parquet pavimenti resilienti linoleum marmi sottili prefiniti moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano. OP1 OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica parquet pavimenti resilienti linoleum marmi sottili prefiniti moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	206,890 206,890	15,75	3.258,52
					a riportare	86.302,89

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	86.302,89
		<i>Doccia 1</i>				
		3,5		3,500		
		<i>Doccia 2</i>				
		3,4		3,400		
		<i>Doccia 3</i>				
		3,4		3,400		
		<i>Doccia 4</i>				
		3,4		3,400		
		<i>Doccia 5</i>				
		4,17		4,170		
		<i>Spogliatoio</i>				
		3,95		3,950		
		<i>Corridoio docce</i>				
		12,8		12,800		
		<i>Antibagno 1</i>				
		2,25		2,250		
		<i>Disimpegno</i>				
		1,45		1,450		
		<i>Antibagno 2</i>				
		2,25		2,250		
		<i>WC 1</i>				
		3,85		3,850		
		<i>Deposito</i>				
		2,2		2,200		
		<i>WC 2</i>				
		3,95		3,950		
		<i>Camera custode</i>				
		9		9,000		
		<i>Ingresso-ufficio</i>				
		18,25		18,250		
		<i>Corridoio</i>				
		3,5		3,500		
		<i>Antibagno 3</i>				
		2,65		2,650		
		<i>WC 3</i>				
		3		3,000		
		<i>WC 4</i>				
		2,45		2,450		
		<i>WC 5</i>				
		2,45		2,450		
		<i>Antibagno 4</i>				
		3,5		3,500		
		<i>Stanza 1</i>				
		17,7		17,700		
		<i>Stanza 2</i>				
		24,4		24,400		
		<i>Stanza 3</i>				
		25,1		25,100		
		<i>Corridoio</i>				
		19,85		19,850		
		<i>Entrata</i>				
		1,93		1,930		
			1 m²	184,350	32,02	5.902,89
		TOTALE Pavimenti				40.293,40
					a riportare	92.205,78

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	92.205,78
25	1. 3. 2 LOM241.OC.EE A.a06.C1820.F0 000.0000.-	Copertura OPERA: Strato di impermeabilizzazione, imprimitura di bitume generico; impiego: piani di posa; quantità [g/m²] = 200 ÷ 300. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare preventivamente. OP1 OPERA: Strato di impermeabilizzazione, imprimitura di bitume generico; impiego: piani di posa; quantità [g/m²] = 200 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare preventivamente. RM2 Primer bituminosa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: emulsione acquosa e additivi SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Falde lato maggiore</i> 2 * 32,6 * 5,02 <i>Falda lato minore</i> 8,81 * 3,89/2 <i>Raccordi camini/tubazioni</i> 10				
			1 m²	327,304		
				17,135		
				10,000		
				354,439	2,64	935,72
26	LOM241.RM.02. 10.00.F0003.002 5.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP RM1 Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM1 Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Falde lato maggiore</i>				
					a riportare	93.141,50

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	93.141,50
27	LOM241.OC.EE A.a02.C1215.G0 000.0025.-	2 * 32,6 * 5,02 <i>Falda lato minore</i> 8,81 * 3,89/2 <i>Raccordi camini/tubazioni</i> 10 OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Falde lato maggiore</i> 2 * 32,6 * 5,02 <i>Falda lato minore</i> 8,81 * 3,89/2	1 m²	327,304		
				17,135		
				10,000		
				354,439	5,98	2.119,55
28	LOM241.OC.EE A.a02.I7817.Sa0 00.0000.-	OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1; peso [kg/m²] = 2,7. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline, copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP1 OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1; peso [kg/m²] = 2,7. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali.	1 m²	327,304		
				17,135		
				344,439	16,35	5.631,58
					a riportare	100.892,63

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	100.892,63
		SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Tubo di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata sezione tonda sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline, copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. <i>Grondaia copertura</i> (32,6*2+10,10) * 0,70	1 m²	52,710 52,710	39,25	2.068,87
29	LOM241.OC.EE A.a02.I7816.Sb0 30.0000.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 lunghezza [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Riposizionamento pluviali</i> <i>Riposizionamento pluviali</i> 6	1 cad	6,000 6,000	53,27	319,62
30	LOM241.OC.EE A.a02.I9710.D00 17.0005.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. OP1 OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 80 ÷				
					a riportare	103.281,12

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	103.281,12
31	LOM241.RU.00.0 0.00.0015.-	100. Incluso: emulsione bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. RM2 Bocchettone collegamento verticale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo LV1 LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Bocchettone per pluviali</i> 6	1 cad	6,000		
				6,000	33,04	198,24
		Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune <i>Posa membrana impermeabilizzante</i> 12,5	1 h	12,500		
				12,500	32,98	412,25
		TOTALE Copertura				11.685,83
		TOTALE COSTRUZIONI ORIZZONTALI				51.979,23
	1. 4	FINITURA PAVIMENTI				
32	LOM241.OC.EE A.a02.C1206.L00 05.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP1 OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata colori chiari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 dimensione (y) [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione in con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata				
					a riportare	103.891,61

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	103.891,61
		in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. <i>Doccia 1</i> 3,5 <i>Doccia 2</i> 3,4 <i>Doccia 3</i> 3,4 <i>Doccia 4</i> 3,4 <i>Doccia 5</i> 4,17 <i>Spogliatoio</i> 3,95 <i>Corridoio docce</i> 12,8 <i>Antibagno 1</i> 2,25 <i>Disimpegno</i> 1,45 <i>Antibagno 2</i> 2,25 <i>WC 1</i> 3,85 <i>Deposito</i> 2,2 <i>WC 2</i> 3,95 <i>Camera custode</i> 9 <i>Ingresso-ufficio</i> 18,25 <i>Corridoio</i> 3,5 <i>Antibagno 3</i> 2,65 <i>WC 3</i> 3 <i>WC 4</i> 2,45 <i>WC 5</i> 2,45 <i>Antibagno 4</i> 3,5 <i>Stanza 1</i> 17,7 <i>Stanza 2</i> 24,4 <i>Stanza 3</i>		3,500 3,400 3,400 3,400 4,170 3,950 12,800 2,250 1,450 2,250 3,850 2,200 3,950 9,000 18,250 3,500 2,650 3,000 2,450 2,450 3,500 17,700 24,400		
					a riportare	103.891,61

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
33	LOM241.OC.EE A.a02.C1240.L00 05.0000.b	25,1 <i>Corridoio</i> 19,85 <i>Entrata</i> 1,93	1 m²	25,100	riporto	103.891,61
		19,850				
		1,930				
		184,350		51,36	9.468,22	
		OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Corridoio docce</i> (1,17+1,17+9,67+9,67) <i>Disimpegno</i> (1,36+1,2+1,36) <i>Deposito</i> (1,2+1,85+1,2+1,85) <i>Spogliatoio</i> (2,54+1,57+2,54+1,57) <i>Ingresso-ufficio</i> (2,41+2,09+3,24+3,98+3,33+1,42+1,99) <i>Camera custode</i> (2,81+3,22+2,81+3,22) <i>Corridoio</i> (3,06+1,09+3,06) <i>Corridoio</i> (3,47+11,65+1,41+9,96+2,01+1,68) <i>Stanza 1</i> (4,64+4,78+3,08+2,9+1,56+1,89) <i>Stanza 2</i> (5,08+4,78+5,08+4,78) <i>Stanza 3</i> (3,96+6,36+3,96+6,36)				
		21,680				
		3,920				
		6,100				
		8,220				
		18,460				
		12,060				
		7,210				
		30,180				
		18,850				
		19,720				
		20,640				
		1 m	167,040	13,51	2.256,71	
	TOTALE FINITURA PAVIMENTI				11.724,93	
				a riportare	115.616,54	

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	115.616,54
34	1. 5 LOM241.OC.EE A.a02.C1210.Od 000.0020.-	CONTROSOFFITTI - FINITURE SOFFITTI OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta bordi risegati; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP1 OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta bordi risegati; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM2 Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 lunghezza [mm] = 600 larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 1200 RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -				
					a riportare	115.616,54

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	115.616,54
		<i>Disimpegno</i>				
		1,45		1,450		
		<i>Camera custode</i>				
		9		9,000		
		<i>Ingresso-ufficio</i>				
		18,25		18,250		
		<i>Corridoio</i>				
		3,5		3,500		
		<i>Stanza 1</i>				
		17,7		17,700		
		<i>Stanza 2</i>				
		24,4		24,400		
		<i>Stanza 3</i>				
		25,1		25,100		
		<i>Corridoio</i>				
		19,85		19,850		
			1 m ²	119,250	40,11	4.783,12
35	LOM241.OC.EE A.a02.C1210.H0 001.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; geometria/forma/aspetto: controsoffittatura in aderenza controsoffittatura ribassata; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio). OP1 OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; geometria/forma/aspetto: controsoffittatura in aderenza controsoffittatura ribassata; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria				
					a riportare	120.399,66

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. RM2 Lastra di gesso fibrorinforzato; finitura: rivestito; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: armata mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro generico RM2 Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "C"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 dimensione (y) [mm] = 48 dimensione (z) [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante a c in lamiera d'acciaio zincato z140; con rivestimento organico privo di cromo RM2 Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciaio zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM2 Giunto cavaliere semplice di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; geometria/forma/aspetto: cavaliere semplice; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciaio zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "U"; funzione: antisfondellamento; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: profilo perimetrale lamiera d'acciaio zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature pareti divisorie			riporto	120.399,66
					a riportare	120.399,66

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	120.399,66
		SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa LV1 LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio). <i>Deposito</i> 2,2				
				2,200		
			1 m²	2,200	47,85	105,27
36	LOM241.OC.EE A.a02.C1210.H0 001.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; funzione: antifondellamento; resistenza all'umidità [classe] = RH 70 potere fonoassorbente (aw) [-] = 0,7; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio). OP1 OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; funzione: antifondellamento; resistenza all'umidità [classe] = RH 70 potere fonoassorbente (aw) [-] = 0,7; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115.				
					a riportare	120.504,93

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: forata (foratura rotonda); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: foratura continua regolare rotonda 15% della superficie, rivestita sul retro con tessuto fonoassorbente e antipolvere RM2 Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "C"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 dimensione (y) [mm] = 48 dimensione (z) [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante a c in lamiera d'acciaio zincato z140; con rivestimento organico privo di cromo RM2 Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciaio zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM2 Giunto cavaliere semplice di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; geometria/forma/aspetto: cavaliere semplice; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciaio zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "U"; funzione: antisfondellamento; impiego:			riporto	120.504,93
					a riportare	120.504,93

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: profilo perimetrale lamiera d'acciaio zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa LV1 LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio). <i>Doccia 1,2,3,4,5</i> 18,79 <i>Spogliatoio</i> 3,95 <i>Corridoio docce</i> 12,8 <i>Antibagno 1</i> 2,25 <i>Antibagno 2</i> 2,25 <i>WC 1</i> 3,85 <i>WC 2</i> 3,95 <i>Antibagno 3</i> 2,65 <i>WC 3</i> 3 <i>WC 4</i> 2,45 <i>WC 5</i> 2,45 <i>Antibagno 4</i> 3,5			riporto	120.504,93
				18,790		
				3,950		
				12,800		
				2,250		
				2,250		
				3,850		
				3,950		
				2,650		
				3,000		
				2,450		
				2,450		
				3,500		
			1 m²	61,890	53,15	3.289,45
37	LOM241.OC.EE A.a02.C1211.H0 000.0000.-	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione.			a riportare	123.794,38

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [cm] = 70 dimensione (y) [cm] = 140 spessore [cm] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: bordo armato = 3 cm RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: bianca vernice; geometria/forma/aspetto: T; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: L; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM2 Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Doccia 1</i> 1,36 * 0,8 <i>Doccia 2</i> 1,35 * 0,8 <i>Doccia 3 h veletta 80 cm</i> 0,82 * 0,8 <i>Doccia 3 h veletta 18 cm</i> 0,53 * 0,18			riporto	123.794,38
				1,088		
				1,080		
				0,656		
				0,095		
					a riportare	123.794,38

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	123.794,38
		<i>Doccia 4</i> 1,35 * 0,18		0,243		
		<i>Doccia 5</i> 1,68 * 0,18		0,302		
		<i>Spogliatoio</i> 1,55 * 0,18		0,279		
		<i>Ingresso-ufficio h veletta 18 cm</i> 1,3 * 0,18		0,234		
		<i>Ingresso-ufficio h veletta 80 cm</i> 2,03 * 0,8		1,624		
		<i>WC 4</i> 1,52 * 0,8		1,216		
		<i>WC 5</i> 1,54 * 0,8		1,232		
		<i>Stanza 1</i> 3,03 * 0,8		2,424		
		<i>Stanza 2</i> 5,07 * 0,8		4,056		
		<i>Stanza 3</i> 2 * 3,95 * 0,8		6,320		
		<i>Corridoio</i> 11,6 * 0,8		9,280		
		<i>WC 3</i> 1,65 * 0,8		1,320		
		<i>Camera custode</i> 1,1 * 0,18		0,198		
		<i>WC 2</i> 1 * 0,18		0,180		
		<i>WC 1</i> 1,1 * 0,18		0,198		
			1 m²	32,025	38,29	1.226,24
38	LOM241.OC.EE A.a02.C1515.D0 005.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra acustico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -				
					a riportare	125.020,62

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	125.020,62
		<i>Doccia 1,2,3,4,5</i>				
		18,79		18,790		
		<i>Spogliatoio</i>				
		3,95		3,950		
		<i>Corridoio docce</i>				
		12,8		12,800		
		<i>Antibagno 1</i>				
		2,25		2,250		
		<i>Disimpegno</i>				
		1,45		1,450		
		<i>Antibagno 2</i>				
		2,25		2,250		
		<i>WC 1</i>				
		3,85		3,850		
		<i>Deposito</i>				
		2,2		2,200		
		<i>WC 2</i>				
		3,95		3,950		
		<i>Camera custode</i>				
		9		9,000		
		<i>Ingresso-ufficio</i>				
		18,25		18,250		
		<i>Corridoio</i>				
		3,5		3,500		
		<i>Antibagno 3</i>				
		2,65		2,650		
		<i>WC 3</i>				
		3		3,000		
		<i>WC 4</i>				
		2,45		2,450		
		<i>WC 5</i>				
		2,45		2,450		
		<i>Antibagno 4</i>				
		3,5		3,500		
		<i>Stanza 1</i>				
		17,7		17,700		
		<i>Stanza 2</i>				
		24,4		24,400		
		<i>Stanza 3</i>				
		25,1		25,100		
		<i>Corridoio</i>				
		19,85		19,850		
			1 m ²	183,340	6,33	1.160,54
39	LOM241.RM.12. 10.00.D0005.006 0.0	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 400 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovraprezzo SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato drenante RM1 Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato SPECIFICHE TECNICHE: Stampato per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da				
					a riportare	126.181,16

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		rigenerato RM1 Geotessile di materiale generico; funzione: finitura filtro SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Sovraprezzo isolante controsoffitto voce</i> <i>LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.025</i> <i>0.- che comprende la manodopera</i> <i>equiparabile a materiale voce</i> <i>LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.025</i> <i>0.-</i> <i>Doccia 1,2,3,4,5</i> 14 * 18,79 <i>Spogliatoio</i> 14 * 3,95 <i>Corridoio docce</i> 14 * 12,8 <i>Antibagno 1</i> 14 * 2,25 <i>Disimpegno</i> 14 * 1,45 <i>Antibagno 2</i> 14 * 2,25 <i>WC 1</i> 14 * 3,85 <i>Deposito</i> 14 * 2,2 <i>WC 2</i> 14 * 3,95 <i>Camera custode</i> 14 * 9 <i>Ingresso-ufficio</i> 14 * 18,25 <i>Corridoio</i> 14 * 3,5 <i>Antibagno 3</i> 14 * 2,65 <i>WC 3</i> 14 * 3 <i>WC 4</i> 14 * 2,45 <i>WC 5</i> 14 * 2,45 <i>Antibagno 4</i> 14 * 3,5 <i>Stanza 1</i> 14 * 17,7 <i>Stanza 2</i> 14 * 24,4 <i>Stanza 3</i> 14 * 25,1 <i>Corridoio</i> 14 * 19,85			riporto	126.181,16
				263,060		
				55,300		
				179,200		
				31,500		
				20,300		
				31,500		
				53,900		
				30,800		
				55,300		
				126,000		
				255,500		
				49,000		
				37,100		
				42,000		
				34,300		
				34,300		
				49,000		
				247,800		
				341,600		
				351,400		
				277,900		
			1 m² x cm	2.566,760	1,40	3.593,46
40	LOM241.OC.EE A.a16.C0900.Zb 005.0505.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo a civile di materia mix calce-cemento; finitura: sotto staggia; impiego: superfici verticali superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzafo,			a riportare	129.774,62

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, su superficie interne verticali. OP1 OPERA: Strato di intonacatura, completo a civile di materia mix calce-cemento; finitura: sotto staggia; impiego: superfici verticali superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento. RM2 Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV1 LAVORO: Stesura. Incluso: rinzafo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.			riporto	129.774,62
		<i>Spogliatoio</i> 3,95		3,950		
		<i>Disimpegno</i> 1,45		1,450		
		<i>Deposito</i> 2,2		2,200		
		<i>Camera custode</i> 9		9,000		
		<i>Ingresso-ufficio</i> 18,25		18,250		
		<i>Corridoio</i> 3,5		3,500		
		<i>Stanza 1</i> 17,7		17,700		
		<i>Stanza 2</i> 24,4		24,400		
		<i>Stanza 3</i> 25,1		25,100		
		<i>Corridoio</i> 19,85		19,850		
					a riportare	129.774,62

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
41	LOM241.OC.EE A.a16.C0900.G0 000.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a frattazzo colore chiaro; funzione: deumidificante; impiego: murature umide soggette a risalita capillare; spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da restauro. OP1 OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a frattazzo colore chiaro; funzione: deumidificante; impiego: murature umide soggette a risalita capillare; spessore [cm] ≥ 3. SPECIFICHE TECNICHE: da restauro. RM2 Premiscelato di materiale generico; finitura: colore chiaro; funzione: desalinizzante; impiego: intonaco da rinzafo ; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate LV1 LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Doccia 1,2,3,4,5</i> 18,79 <i>Corridoio docce</i> 12,8 <i>Antibagno 1</i> 2,25 <i>Antibagno 2</i> 2,25 <i>WC 1</i> 3,85 <i>WC 2</i> 3,95 <i>Antibagno 3</i> 2,65 <i>WC 3</i> 3 <i>WC 4</i> 2,45 <i>WC 5</i> 2,45 <i>Antibagno 4</i> 3,5	1 m²		riporto	129.774,62
				125,400	32,22	4.040,39
42	LOM241.1C.24.1 00.0020	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa	1 m²			
	LOM241.1C.24.1 00.0020.a					
					a riportare	137.432,78

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
43	LOM241.OC.EE A.a06.C1234.Ba 009.0000.-	<i>Ingresso-ufficio</i> 10,72	m²	10,720	riporto	137.432,78
		<i>Corridoio</i> 3,5		3,500		
		<i>Camera custode</i> 9		9,000		
				23,220	2,34	54,33
		OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: fondi murali. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i fondi murali già preparati ed isolati. OP1 OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: fondi murali. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i fondi murali già preparati ed isolati. RM2 Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici minerali SPECIFICHE TECNICHE: per fondi minerali (storici e moderni) LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Ingresso-ufficio</i> 10,72 <i>Corridoio</i> 3,5 <i>Camera custode</i> 9		10,720 3,500 9,000 23,220		
44	1. 6 LOM241.OC.EE A.a02.C0102.Zb 009.0075.-		1 m²	23,220	17,77	412,62
		TOTALE CONTROSOFFITTI - FINITURE SOFFITTI				22.283,19
		COSTRUZIONI VERTICALI				
44	LOM241.OC.EE A.a02.C0102.Zb 009.0075.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone RM2 Profilo montante di lega ferrosa				
					a riportare	137.899,73

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	137.899,73
		acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Spogliatoio</i> (1,57+2,54) * 3,38 <i>Ingresso-ufficio h 3,38 m</i> 3,17 * 3,38 <i>Ingresso-ufficio h 2,55 m</i> 1,42 * 2,55 <i>Ingresso-ufficio h 4 m</i> 2,02 * 4 <i>Stanza 1</i> 3,08 * 4 <i>Stanza 2</i> 5,08 * 4 <i>Stanza 3</i> 2 * 3,96 * 4 <i>Corridoio</i> 11,65 * 4 <i>Corridoio</i> 1,09 * 3,38 <i>Camera custode</i> 2,81 * 3,38 <i>Doccia 1</i> 1,36 * 4 <i>Doccia 2</i> 1,35 * 4 <i>Doccia 3 h 4 m</i> 1,12 * 4 <i>Doccia 3 h 3,38 m</i> 0,58 * 3,38 <i>Doccia 4</i> 1,35 * 3,38		13,892 10,715 3,621 8,080 12,320 20,320 31,680 46,600 3,684 9,498 5,440 5,400 4,480 1,960 4,563		
					a riportare	137.899,73

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	137.899,73
		<i>Doccia 5</i> 1,68 * 3,38		5,678		
		<i>WC 4</i> 1,56 * 4		6,240		
		<i>WC 5</i> 1,56 * 4		6,240		
		<i>WC 3</i> (1,87+1,63) * 4		14,000		
		<i>WC 2</i> 2,14 * 3,38		7,233		
		<i>WC 1</i> 2,07 * 3,38		6,997		
45	LOM241.OC.EE A.a02.C0102.Ba 010.1250.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. OP1 OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75	1 m ²	228,641	29,02	6.635,16
					a riportare	144.534,89

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	144.534,89
		SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. <i>Controparete deposito</i> 1,17 * 4	1 m²	4,680		
				4,680	96,23	450,36
46	LOM241.OC.EE A.a02.C0100.Zb 009.0500.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: doppia lastra per faccia. OP1 OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: doppia lastra per faccia. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone RM2 Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro;				
					a riportare	144.985,25

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	144.985,25
		funzione: coprigiunti; impiego: murature pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Divisori sp.12 cm</i> 4 * 2,66 * 2,55 <i>Divisori sp. 15 cm h 2,55 m</i> 9,62 * 2,55 <i>Divisori sp. 15 cm h 3,38 m</i> (2,19+2,07+3,49+1,2+3,49+2,14+3,37+5, 32+2,56+3,49+3,24+3,22+2,03+6,67) * 3,38 <i>Divisori sp. 15 cm h 4 m</i> (1,73+3,24+3,36+3,05) * 4	1 m²	27,132 24,531 150,342 45,520 247,525	44,24	10.950,51
47	LOM241.OC.EE A.a02.C0100.Zb 009.0255.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura dei giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro generico e vermiculite RM2 Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro generico e fibre di legno, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei voc RM2 Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: -				
					a riportare	155.935,76

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	155.935,76
		RM2 RISORSA MATERIALE: Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura dei giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Divisori sp. 15 cm h 4 m stanze</i> (1,87+4,8+6,36+9,95) * 4 <i>Elemento di chiusura stanze 2 e 3</i> 0,85*2 * 2,04				
				91,920		
				3,468		
			1 m²	95,388	89,06	8.495,26
48	LOM241.OC.EE A.a02.C0102.Ba 010.1510.-	OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante. OP1 OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio				
					a riportare	164.431,02

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		antincendio; spessore [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante. RM2 Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante fonoassorbente traspirante; impiego: coperture a falde solai murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 reazione al fuoco [Euroclasse] = E assorbimento acustico [-] = 1 (classe A); densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinnovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; ideale per sistemi di isolamento a cappotto RM2 Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Divisori sp. 12 cm h 4 m deposito</i>			riporto	164.431,02
					a riportare	164.431,02

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	164.431,02
		(2,01+2,01+1,2) * 4		20,880		
49	LOM241.RM.07. 10.25.H0000.000 0.a	Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone <i>Divisori sp.12 cm</i> 8 * 2,66 * 2,55 <i>Divisori sp. 15 cm h 2,55 m</i> 9,62 * 2,55 <i>Divisori sp. 15 cm h 3,38 m</i> (2,07+2,07+3,49+3,49+2,14+3,37+2,14+2 ,56+2,03+3,22+2,03+6,67) * 3,38 <i>Divisori sp. 15 cm h 4 m</i> (1,73+3,24+3,36+3,05) * 4 <i>Doccia 1</i> 1,36 * 4 <i>Doccia 2</i> 1,35 * 4 <i>Doccia 3 h 4 m</i> 1,12 * 4 <i>Doccia 3 h 3,38 m</i> 0,58 * 3,38 <i>Doccia 4</i> 1,35 * 3,38 <i>Doccia 5</i> 1,68 * 3,38 <i>WC</i> 1,56 * 4 <i>WC</i> 1,56 * 4 <i>WC</i> (1,87+1,63) * 4 <i>WC</i> 2,14 * 3,38 <i>WC</i> 2,07 * 3,38	1 m²	20,880	130,19	2.718,37
				-54,264		
				-24,531		
				-119,246		
				-45,520		
				-5,440		
				-5,400		
				-4,480		
				-1,960		
				-4,563		
				-5,678		
				-6,240		
				-6,240		
				-14,000		
				-7,233		
				-6,997		
			1 m²	-311,792	2,48	-773,24
50	LOM241.RM.07. 10.25.H0000.001 5.-	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: bagni cucine; larghezza [cm] = 120 spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, a basso grado di assorbimento <i>Sostituzione della lastra generica con una idrorepellente per le pareti e contropareti dei locali soggetti a umidità</i> <i>Divisori sp.12 cm</i> 8 * 2,66 * 2,55 <i>Divisori sp. 15 cm h 2,55 m</i> 9,62 * 2,55		54,264		
				24,531		
					a riportare	166.376,15

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	166.376,15
		Divisori sp. 15 cm h 3,38 m (2,07+2,07+3,49+3,49+2,14+3,37+2,14+2,56+2,03+3,22+2,03+6,67) * 3,38		119,246		
		Divisori sp. 15 cm h 4 m (1,73+3,24+3,36+3,05) * 4		45,520		
		Doccia 1 1,36 * 4		5,440		
		Doccia 2 1,35 * 4		5,400		
		Doccia 3 h 4 m 1,12 * 4		4,480		
		Doccia 3 h 3,38 m 0,58 * 3,38		1,960		
		Doccia 4 1,35 * 3,38		4,563		
		Doccia 5 1,68 * 3,38		5,678		
		WC 1,56 * 4		6,240		
		WC 1,56 * 4		6,240		
		WC (1,87+1,63) * 4		14,000		
		WC 2,14 * 3,38		7,233		
		WC 2,07 * 3,38		6,997		
			1 m²	311,792	3,58	1.116,22
51	LOM241.OC.EE A.a02.C1515.Od 004.0500.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: strato di muratura intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: strato di muratura intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia RM2 Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con				
					a riportare	167.492,37

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	167.492,37
		qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Isolamento controparete</i> 228,641 <i>Divisori sp. 15 cm h 2,55 m</i> 9,62 * 2,55 <i>Divisori sp. 15 cm h 3,38 m</i> (2,19+2,07+3,49+1,2+3,49+2,14+3,37+5, 32+2,56+3,49+3,24+3,22+2,03+6,67) * 3,38 <i>Divisori sp. 15 cm h 4 m</i> (1,73+3,24+3,36+3,05+9,96+4,94+6,66) * 4		228,641 24,531 150,342 131,760		
52	LOM241.RM.12. 10.00.Od004.001 0.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia RM1 Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria RM1 Carta kraft di bitume generico; funzione: barriera al vapore finitura SPECIFICHE TECNICHE: - Rif. LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.050 0.- sovrapprezzo per spessore aggiuntivo <i>Isolamento cotroparete</i> 10 * 228,641 <i>Divisori sp. 15 cm h 2,55 m</i> 6 * 9,62 * 2,55 <i>Divisori sp. 15 cm h 3,38 m</i> 6 * (2,19+2,07+3,49+1,2+3,49+2,14+3,37+5, 32+2,56+3,49+3,24+3,22+2,03+6,67) * 3,38 <i>Divisori sp. 15 cm h 4 m</i> 6 * (1,73+3,24+3,36+3,05+9,96+4,94+6,66) * 4	1 m²	535,274	12,17	6.514,28
				2.286,410 147,186 902,054 790,560		
53	LOM241.OC.EE A.a16.C0900.Zb 005.0505.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo a civile di materia mix calce-cemento; finitura: sotto staggia; impiego: superfici verticali superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzafo,	1 m² x cm	4.126,210	1,91	7.881,06
					a riportare	181.887,71

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro	
54	1. 7 LOM241.OC.EE A.a06.C1234.Ba 009.0000.-	intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, su superficie interne verticali. OP1 OPERA: Strato di intonacatura, completo a civile di materia mix calce-cemento; finitura: sotto staggia; impiego: superfici verticali superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento. RM2 Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV1 LAVORO: Stesura. Incluso: rinzafo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali. <i>Spogliatoio</i> 2,54 * 3,38	1 m²		riporto	181.887,71	
		8,585					
		8,585		32,22	276,61		
			TOTALE COSTRUZIONI VERTICALI				44.264,59
			RIVESTIMENTI - FINITURE PARETI OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: fondi murali. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i fondi murali già preparati ed isolati. OP1 OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: fondi murali. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i fondi murali già preparati ed isolati. RM2 Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici minerali			a riportare	182.164,32

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	182.164,32
		SPECIFICHE TECNICHE: per fondi minerali (storici e moderni) LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Corridoio docce h 4 m</i> (1,14+3,81+1,14+3,81) * 4 <i>Corridoio docce h 3,38 m</i> (1,14+5,81+1,14+5,81) * 3,38 <i>Disimpegno</i> (1,23+1,17+1,23) * 3,38 <i>Camera custode</i> (2,78+3,22+2,78+3,22) * 3,38 <i>Corridoio</i> (1,09+3,22+1,09+3,22) * 3,38 <i>Ingresso-ufficio</i> (3,97+5,29+3,97+5,29) * 3,38 <i>Corridoio</i> (3,47+11,6+1,39+9,95+2,02+1,65) * 4 <i>Stanza 1</i> (3,03+4,8+4,59+1,87+1,55+2,9) * 4 <i>Stanza 2</i> (5,07+4,8+5,07+4,8) * 4 <i>Stanza 3</i> (3,95+6,36+3,95+6,36) * 4 <i>Doccia 1</i> (1,36+2,63+1,36+2,63) * 0,35 <i>Doccia 2</i> (1,35+2,63+1,35+2,63) * 0,35 <i>Doccia3</i> (1,35+2,63+1,35+2,63) * 0,35 <i>Doccia 4</i> (1,35+2,63+1,35+2,63) * 0,35 <i>Doccia 5</i> (1,68+2,47+1,68+2,47) * 3,38 <i>Antibagno 1</i> (2,06+1,23+2,06+1,23) * 1,18 <i>WC 1</i> (1,84+2,06+1,84+2,06) * 1,18 <i>Deposito</i> (1,17+1,84+1,17+1,84) * 3,38 <i>Antibagno 2</i> (2,1+1,23+2,1+1,23) * 1,18 <i>WC 2</i> (2,1+1,84+2,1+1,84) * 1,18 <i>Antibagno 3</i> (2+1,31+2+1,31) * 3,38 <i>WC 4</i> (1,52+1,57+1,52+1,57) * 1,8 <i>WC 5</i> (1,54+1,57+1,54+1,57) * 1,8 <i>Antibagno 4</i> (1,02+3,24+1,02+3,24) * 1,8		39,600 46,982 12,269 40,560 29,136 62,598 120,320 74,960 78,960 82,480 2,793 2,786 2,786 2,786 28,054 7,764 9,204 20,348 7,859 9,298 22,376 11,124 11,196 15,336		
			1 m²	741,575	17,77	13.177,79
	LOM241.1C.24.1 00.0020	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:				
					a riportare	195.342,11

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	195.342,11
55	LOM241.1C.24.1 00.0020.a	- primer in dispersione acquosa <i>Corridoio docce h 4 m</i> (1,14+3,81+1,14+3,81) * 4 <i>Corridoio docce h 3,38 m</i> (1,14+5,81+1,14+5,81) * 3,38 <i>Disimpegno</i> (1,23+1,17+1,23) * 3,38 <i>Camera custode</i> (2,78+3,22+2,78+3,22) * 3,38 <i>Corridoio</i> (1,09+3,22+1,09+3,22) * 3,38 <i>Ingresso-ufficio</i> (3,97+5,29+3,97+5,29) * 3,38 <i>Corridoio</i> (3,47+11,6+1,39+9,95+2,02+1,65) * 4 <i>Stanza 1</i> (3,03+4,8+4,59+1,87+1,55+2,9) * 4 <i>Stanza 2</i> (5,07+4,8+5,07+4,8) * 4 <i>Stanza 3</i> (3,95+6,36+3,95+6,36) * 4 <i>Doccia 1</i> (1,36+2,63+1,36+2,63) * 0,35 <i>Doccia 2</i> (1,35+2,63+1,35+2,63) * 0,35 <i>Doccia3</i> (1,35+2,63+1,35+2,63) * 0,35 <i>Doccia 4</i> (1,35+2,63+1,35+2,63) * 0,35 <i>Doccia 5</i> (1,68+2,47+1,68+2,47) * 3,38 <i>Antibagno 1</i> (2,06+1,23+2,06+1,23) * 1,18 <i>WC 1</i> (1,84+2,06+1,84+2,06) * 1,18 <i>Deposito</i> (1,17+1,84+1,17+1,84) * 3,38 <i>Antibagno 2</i> (2,1+1,23+2,1+1,23) * 1,18 <i>WC 2</i> (2,1+1,84+2,1+1,84) * 1,18 <i>Antibagno 3</i> (2+1,31+2+1,31) * 3,38 <i>WC 4</i> (1,52+1,57+1,52+1,57) * 1,8 <i>WC 5</i> (1,54+1,57+1,54+1,57) * 1,8 <i>Antibagno 4</i> (1,02+3,24+1,02+3,24) * 1,8				
				39,600		
				46,982		
				12,269		
				40,560		
				29,136		
				62,598		
				120,320		
				74,960		
				78,960		
				82,480		
				2,793		
				2,786		
				2,786		
				2,786		
				28,054		
				7,764		
				9,204		
				20,348		
				7,859		
				9,298		
				22,376		
				11,124		
				11,196		
				15,336		
			m²	741,575	2,34	1.735,29
56	LOM241.OC.EE A.a02.C1220.L00 05.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 Lato (y) [cm] = 30 Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura				
					a riportare	197.077,40

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP1 OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 Lato (y) [cm] = 30 Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 dimensione (y) [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM2 Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV1 LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. <i>Doccia 1 h 1,93 m</i> 1,36 * 1,93 <i>Doccia 1 h 2,10 m</i> (1,36+2,51+2,51) * 2,20 <i>Doccia 2 h 1,93 m</i> 1,35 * 1,93 <i>Doccia 2 h 2,10 m</i> (1,35+2,51+2,51) * 2,20 <i>Doccia 3 h 1,93 m</i> 1,35 * 1,93 <i>Doccia 3 h 2,10 m</i> (1,35+2,51+2,51) * 2,20 <i>Doccia 4 h 1,93 m</i> 1,35 * 1,93 <i>Doccia 4 h 2,10 m</i> (2,21+1,35+2,51) * 2,2 <i>Antibagno 1</i> (2,06+1,23+2,06+1,23) * 2,2 <i>WC 1</i> (1,84+2,06+1,84+2,06) * 2,2 <i>Antibagno 2</i> (2,1+1,23+2,1+1,23+2,1) * 2,2			riporto	197.077,40
				2,625		
				14,036		
				2,606		
				14,014		
				2,606		
				14,014		
				2,606		
				13,354		
				14,476		
				17,160		
				19,272		
					a riportare	197.077,40

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	197.077,40
		WC 2 (2,1+1,84+2,1+1,84) * 2,2		17,336		
		Antibagno 3 (2+1,31+2+1,31) * 2,2		14,564		
		WC 3 (1,63+1,84+1,63+1,84) * 2,2		15,268		
		Antibagno 4 (3,24+1,02+3,24+1,02) * 2,2		18,744		
		WC 4 (1,52+1,57+1,52+1,57) * 2,2		13,596		
		WC 5 (1,54+1,57+1,54+1,57) * 2,2		13,684		
			1 m ²	209,961	45,29	9.509,13
57	LOM241.OC.EE A.a06.C1234.Ca 029.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP1 OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM2 Pittura di resina sintetica silossanica; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,56 SPECIFICHE TECNICHE: resina e dispersione acrilica, idrodiluibile LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Prospetto Nord-est</i> 32 * 4,8 <i>Prospetto Sud-est</i> 8 * 4,8 <i>Prospetto Nord-ovest</i> 32 * 4,8				
			1 m ²	153,600		
				38,400		
				153,600		
			1 m ²	345,600	8,29	2.865,02
		TOTALE RIVESTIMENTI - FINITURE PARETI				27.287,23
	1. 8	INFISSI INTERNI				
58	LOM241.OC.EE A.a02.C3305.Sb 001.0080.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 80; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza				
					a riportare	209.451,55

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	209.451,55
		passaggio [cm] = 80; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Porta deposito</i> 1		1,000		
59	LOM241.OC.EE A.a02.C3305.R0 001.0025.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: un battente; superficie [m²] ≤ 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: un battente; superficie [m²] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrare; superficie [m²] < 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti OC2 OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti in genere. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OC2 OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,000	322,00	322,00
					a riportare	209.773,55

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
60	LOM241.OC.EE A.a02.C3306.R0 003.0270.-	<i>Porta doccia 80x210</i> 4 * 0,8 * 2,1 <i>Porta doccia e spogliatoio 90x210</i> 2 * 0,9 * 2,1 OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 altezza luce libera di passaggio [cm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP1 OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 altezza luce libera di passaggio [cm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM2 Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV1 LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Porta scorrevole 90x210</i> 7	1 m²		riporto	209.773,55
				6,720		
				3,780		
				10,500	981,04	10.300,92
61	LOM241.OC.EE A.a02.C3307.Qa 000.0010.-	OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 larghezza luce libera [cm] = 70 ÷ 90 altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati. OP1 OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 larghezza luce libera [cm] = 70 ÷ 90 altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per	1 cad			
				7,000		
				7,000	423,51	2.964,57
					a riportare	223.039,04

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	223.039,04
		completamento dei telai incassati. RM2 Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganka tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: singola; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Porta scorrevole 90x210</i> 7		7,000		
			1 cad	7,000	513,78	3.596,46
62	LOM241.OC.EE A.a02.C3305.Qa 000.0005.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata medium density laccato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con medium density; laccato. OP1 OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata medium density laccato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con medium density; laccato. RM2 Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata con colori base lucidi/opachi; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV1 LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Porta 80x210</i> 8 * 0,8 * 2,1 <i>Porta 90x210</i> 1 * 0,9 * 2,1		13,440		
				1,890		
			1 m²	15,330	289,86	4.443,55
		TOTALE INFISSI INTERNI				21.627,50
		INFISSI ESTERNI				
1. 9					a riportare	231.079,05

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	231.079,05
63	LOM241.OC.EE A.a02.C3305.Sb 001.0085.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Porta esterna corridoio 90x265</i> 1	1 cad	1,000 1,000	508,92	508,92
	LOM241.1C.09.3 50.0010	Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispira; lastra isolante a base di calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa.				
64	LOM241.1C.09.3 50.0010.b	- REI 60, un battente, sup. da 2,5 a 3,0 m², vetro spess. 21 mm <i>Porta ingresso 130x220</i> 1,3 * 2,2	m²	2,860 2,860	1.053,33	3.012,52
65	LOM241.OC.EE A.a01.C3330.Sa 000.1250.-	OPERA: Finestra, vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione.			a riportare	234.600,49

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [μ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [μ] = 15; per zona climatica E. OP1 OPERA: Finestra, vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [μ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [μ] = 15; per zona climatica E. RM2 Finestra vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,12. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [μ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [μ] = 15; zona climatica E (Ucw [W/m²K] ≤ 1,4) LV1 LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Finestra 230x140</i> 3 * 2,3 * 1,4 <i>Finestra 160x140</i> 1 * 1,6 * 1,4 <i>Finestra 120x65</i> 1 * 1,2 * 0,65 <i>Finestra 115x140</i> 1 * 1,15 * 1,4 <i>Finestra 180x140</i> 1 * 1,8 * 1,4 <i>Finestra 286x140</i> 10 * 2,86 * 1,4 <i>Finestra 165x140</i> 1 * 1,65 * 1,4 <i>Finestra 110x165</i> 1 * 1,1 * 1,65 <i>Finestra 100x145</i> 1 * 1 * 1,45 <i>Finestra 110x160</i>			riporto	234.600,49
					a riportare	234.600,49

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
66	LOM241.RM.14. 10.25.T0000.025 5.b	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm <i>Finestra 230x140</i> 3 * 2,3 * 1,4 <i>Finestra 160x140</i> 1 * 1,6 * 1,4 <i>Finestra 120x65</i> 1 * 1,2 * 0,65 <i>Finestra 115x140</i> 1 * 1,15 * 1,4 <i>Finestra 180x140</i> 1 * 1,8 * 1,4 <i>Finestra 286x140</i> 10 * 2,86 * 1,4 <i>Finestra 165x140</i> 1 * 1,65 * 1,4 <i>Finestra 110x165</i> 1 * 1,1 * 1,65 <i>Finestra 100x145</i> 1 * 1 * 1,45 <i>Finestra 110x160</i> 1 * 1,1 * 1,6	1 m²		riporto	234.600,49
				1,760		
				64,185	416,68	26.744,61
				9,660		
				2,240		
				0,780		
				1,610		
				2,520		
				40,040		
67	LOM241.RM.14. 15.05.Sb003.025 5.-	Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti generici. Incluso: zanche SPECIFICHE TECNICHE: - <i>Finestra 230x140</i> 3 * (2,3+2,3+1,4+1,4) <i>Finestra 160x140</i> 1 * (1,6+1,6+1,4+1,4) <i>Finestra 120x65</i> 1 * (1,2+1,2+0,65+0,65) <i>Finestra 115x140</i> 1 * (1,15+1,15+1,4+1,4) <i>Finestra 180x140</i> 1 * (1,8+1,8+1,4+1,4) <i>Finestra 286x140</i> 10 * (2,86+2,86+1,4+1,4) <i>Finestra 165x140</i> 1 * (1,65+1,65+1,4+1,4) <i>Finestra 110x165</i> 1 * (1,1+1,1+1,65+1,65) <i>Finestra 100x145</i> 1 * (1+1+1,45+1,45) <i>Finestra 110x160</i> 1 * (1,1+1,1+1,6+1,6)	1 m²			
				1,760		
				64,185	27,13	1.741,34
				22,200		
				6,000		
				3,700		
				5,100		
				6,400		
				85,200		
68	LOM241.RU.00.0 0.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 m			
				5,400		
				150,500	4,33	651,67
					a riportare	263.738,11

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	263.738,11
		<i>Posa falso telaio serramenti</i> 12		12,000		
			1 h	12,000	32,98	395,76
		TOTALE INFISSI ESTERNI				33.054,82
	1.10	ASSISTENZE IMPIANTI ELETTRICI				
	LOM241.1C.28.2 00.0010	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:				
69	LOM241.1C.28.2 00.0010.b	- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia <i>Assistenze impianto elettrico</i> 25000/100		250,000		
			%	250,000	19,23	4.807,50
		TOTALE ASSISTENZE IMPIANTI ELETTRICI				4.807,50
	1.11	ASSISTENZE IMPIANTI MECCANICI				
	LOM241.1C.28.1 00.0010	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):				
70	LOM241.1C.28.1 00.0010.b	- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia <i>Assistenze impianto meccanico</i> 11905/100		119,050		
			%	119,050	19,23	2.289,33
		TOTALE ASSISTENZE IMPIANTI MECCANICI				2.289,33
	1.12	QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE				
71	N.P.OE.001.12.1	QUADRO ELETTRICO CANTIERE Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO GENERALE PER CANTIERE.				
					a riportare	271.230,70

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		Il quadro è costituito da costituito da una cassetta in vetroresina da parete IP65 completa di portella di chiusura, equipaggiato con tutte le apparecchiature di protezione e comando come indicato sullo schema elettrico di dimensionamento allegato al quadro. Nel quadro è installato l'interruttore generale e i vari interruttori a protezione delle linee di alimentazione principali di forza motrice e illuminazione e servizio del cantiere. Dati tecnici Quadro: - Quadro primario con 5 prese interbloccate - Diff. gen: 40A/63A- 35Kw Con Pulsante Emergenza - Alimentazione : Morsettiera esterna -MarcaGewiss o articolo equivte -Materiale Vetroresina - Alimentazione Monofase e trifase - Pot.18 Kw, 35 Kw Il quadro elettrico è generalmente così composto: - Prese interbloccate IP65 protette da magneto-termico - Staffe per fissaggio a parete - Fungo d'emergenza - Maniglie per il trasporto - Serratura lucchettabile - Predisposizione per l'applicazione del cavalletto - Targa identificativa delle informazioni tecniche protetta da vetrino - Differenziali in casse A Compreso inoltre ogni altro accessorio per dare il lavoro finito funzionante,realizzato a regola d'arte collaudabile. Nota bene: All'interno dei quadri viene allocata una cartella in plastica trasparente contenente la documentazione relativa alla conformità del quadro alle norme (CEI EN 61439-4) e lo schema elettrico nonché le dimensioni d'ingombro. <i>Quadro elettrico di cantiere</i> 1 <i>Quadro elettrico di cantiere</i>			riporto	271.230,70
				1,000		
			cad	1,000	1.790,00	1.790,00
		TOTALE QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE				1.790,00
		LINEA VITA				
72	1.13 LOM241.RM.10. 10.10.Sa000.001	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico;				
					a riportare	273.020,70

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
	0.-	geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM1 Palo di estremità di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Abbattibili e riarmabili RM1 Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO <i>Paletto di estremità linea vita tipo C</i> 2			riporto	273.020,70
73	LOM241.RM.10. 10.10.Sa000.075 0.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM1 Palo intermedio di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Abbattibili e riarmabili RM1 Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico;	1 cad	2,000 2,000	315,69	631,38
					a riportare	273.652,08

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	273.652,08
		geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO <i>Paletto intermedio linea vita tipo C</i> 2	1 cad	2,000 2,000	369,48	738,96
74	LOM241.RM.10. 10.10.Sb013.000 0.-	Dispositivo anticaduta cavo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: 7*19-133 fili con occhielli; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) <i>Cavo linea vita tipo C</i> 24	1 m	24,000 24,000	14,61	350,64
75	LOM241.RM.10. 10.10.Sa000.050 0.-	Dispositivo anticaduta paletto indeformabile girevole di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM1 Palo di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM1 Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1				
					a riportare	274.741,68

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
76	LOM241.RU.00.0 0.00.0000.-	ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO <i>Paletto linea vita tipo A</i> 6	1 cad		riporto	274.741,68
				6,000		
				6,000	236,92	1.421,52
		Operaio edile di livello 4° <i>Installazione linea vita</i> 15	1 h			
				15,000		
				15,000	41,68	625,20
		TOTALE LINEA VITA				3.767,70
		TOTALE OPERE EDILI				276.788,40
		TOTALE LAVORI				276.788,40

RIEPILOGO CATEGORIE

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		1 - OPERE EDILI				
		1. 1 - DEMOLIZIONE E RIMOZIONI				38.628,02
		1. 2 - ONERI CONFERIMENTO DI...				13.284,36
		1. 3 - COSTRUZIONI ORIZZONTALI				51.979,23
		1. 3. 1 - Pavimenti				40.293,40
		1. 3. 2 - Copertura				11.685,83
		1. 4 - FINITURA PAVIMENTI				11.724,93
		1. 5 - CONTROSOFFITTI - FINITU...				22.283,19
		1. 6 - COSTRUZIONI VERTICALI				44.264,59
		1. 7 - RIVESTIMENTI - FINITURE ...				27.287,23
		1. 8 - INFISSI INTERNI				21.627,50
		1. 9 - INFISSI ESTERNI				33.054,82
		1.10 - ASSISTENZE IMPIANTI EL...				4.807,50
		1.11 - ASSISTENZE IMPIANTI ME...				2.289,33
		1.12 - QUADRO ELETTRICO DI C...				1.790,00
		1.13 - LINEA VITA				3.767,70
		TOTALE OPERE EDILI				276.788,40
		TOTALE LAVORI				276.788,40