

COMMITTENTE

Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali

Via Tiziano Zalli n.5 | Lodi (LO)

RUP: **Arch. Florindo Alessandro Macalli**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ARCHITETTONICO



PROGETTO ESECUTIVO

Ristrutturazione di n. 1 dormitorio – progetto "Stazioni di Posta" – Linea Sub-Investimento I.3.2 Stazioni di Posta

CUP C24H22000240007 | CIG B663DEB825

C051-23_PE_ARC_F00A00_04_APR_RO

ANALISI PREZZI ARCHITETTONICO

Scala

-

Revisione

RO

Data

Maggio 2025

Redatto da

GB



**PROGETTAZIONE
INTEGRATA**

A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA S.C.A.R.L.

Via G. Oberdan, 10 | 25128 Brescia
t. 030 2532734 | lavori@aei-consorzio.it
www.aei-consorzio.it

NO. DI REG. 52495



PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA



**DELTA
PROJECT**
STUDIO DI
ARCHITETTURA

DELTA PROJECT S.R.L.

Via G. Oberdan, 10 | 25128 Brescia
t. 030 2532734 | architettura@studiodeltaproject.it
progettazione@studiodeltaproject.it | www.studiodeltaproject.it

Direttore tecnico
Progettista

Geom. Fabiano Faini
Arch. Nicola Mandelli

NP.OE.001.12.1					
QUADRO ELETTRICO CANTIERE					Codice riferimento
					NP.OE.001.12.1
IMPORTO				€	1.790,00
ANALISI NUOVO PREZZO					
Codice	Descrizione	U.M.	Unitario	Q.ta	Importo
	QUADRO ELETTRICO CANTIERE Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO GENERALE PER CANTIERE. Il quadro è costituito da costituito da una cassetta in vetroresina da parete IP65 completa di portella di chiusura, equipaggiato con tutte le apparecchiature di protezione e comando come indicato sullo schema elettrico di dimensionamento allegato al quadro. Nel quadro è installato l'interruttore generale e i vari interruttori a protezione delle linee di alimentazione principali di forza motrice e illuminazione e servizio del cantiere. Dati tecnici Quadro: - Quadro primario con 5 prese interbloccate Diff. gen: 40A/63A- 35Kw Con Pulsante Emergenza Alimentazione : Morsettiera esterna -MarcaGewis o articolo equivte -Materiale Vetroresina - Alimentazione Monofase e trifase - Pot.18 Kw, 35 Kw Il quadro elettrico è generalmente così composto: - Prese interbloccate IP65 protette da magneto-termico - Staffe per fissaggio a parete - Fungo d'emergenza - Maniglie per il trasporto - Serratura lucchettabile - Predisposizione per l'applicazione del cavalletto - Targa identificativa delle informazioni tecniche protetta da vetrino - Differenziali in casse A Compreso inoltre ogni altro accessorio per dare il lavoro finito funzionante,realizzato a regola d'arte collaudabile. nota bene:All'interno dei quadri viene allocata una cartella in plastica trasparente contenente la documentazione relativa alla conformità del quadro alle norme (CEI EN 61439-4) e lo schema				
	Quadro completo cablato e certificato	cad	€ -	1	€ 1.332,50
	Accessori per installazione	cad	€ -	1	€ 57,50
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Materiale					€ 1.390,00
sconto listino 0%					€ -
Totale fornitura Materiale					€ 1.390,00
Spese generali 15%					€ 208,50
Utile d'impresa 10%					€ 159,85
Noli, trasporti e mano d'opera					
	trasporti	a.c.	0,00	0	€ -
	Altri accessori	a.c.	0,00	0	€ -
	Installatore elettrico - OPERAIO SPECIALIZZATO	€/H	24,50	1	€ 24,50
	Installatore elettrico - OPERAIO COMUNE	€/H	22,50		€ -
					€ -
Totale Noli, trasporti e mano d'opera					€ 24,50
Costi sicurezza (inclusi) 3%					€ 0,74
Spese generali 15%					€ 3,68
Utile d'impresa 10%					€ 2,89
Totale					€ 1.790,15
Arrotondamento					-€ 0,15
					N
Prezzo totale di applicazione					€ 1.790,00

ESTRATTO DA LISTINO GEWISS			
GEW-GW68483	Q-BOX4 ASC SP3F 5 R.SBF 33 KW EM		
	euro (duemilacinquanta)	cadauno	2050
considerato sconto medio 35%			1.332,50