

COMMITTENTE
Azienda Speciale Consortile Servizi
Intercomunali
Via Tiziano Zalli n.5 | Lodi (LO)

RUP: Arch. Florindo Alessandro Macalli



IMPIANTI ELETTRICI



PROGETTO ESECUTIVO

Ristrutturazione di n. 1 dormitorio - progetto "Stazioni di Posta" - Linea Sub-Investimento 1.3.2 Stazioni di Posta

CUP C24H22000240007 | CIG B663DEB825

C051-23_PE_ELE_F00A00_02_EPU_RO

ELENCO PREZZI IMPIANTI ELETTRICI

Scala

-

Revisione

RO

Data

Maggio 2025

Redatto da

LB



**PROGETTAZIONE
INTEGRATA**

A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA S.C.A.R.L.

Via G. Oberdan, 10 | 25128 Brescia

t. 030 3373852 | lavori@consorzioprogettazioneintegrata.it

www.consorzioprogettazioneintegrata.it



PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

DGPROJECT

DG PROJECT S.R.L.

via Quinzano, 33/B | 25020 Flero BS

t. 030 2680135 | info@dgprojectsr.leu

Direttore tecnico

Per. Ind. Dario Garletti

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Ristrutturazione di n.1 dormitorio - progetto "Stazioni di Posta" - Linea Sub - Investimento 1.3.2 Stazioni di Posta
CUP C24H22000240007 - CIG A03ADB5FD7

COMMITTENTE: Azienda Speciale Consortile Servizi

Flero (BS), 26/05/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 LOM241.1E. 01.010.0040. b	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m euro (trentaotto/53)	cad	38,53
Nr. 2 LOM241.1E. 01.010.0085. c	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 35 mmq euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 3 LOM241.1E. 01.020.0060. e	Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie in ottone euro (trentauno/65)	cad	31,65
Nr. 4 LOM241.1E. 01.020.0070. f	Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8-10 mm, nei tipi: - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm in rame euro (trentatre/33)	cad	33,33
Nr. 5 LOM241.1E. 01.020.0110	Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm, foro esterno filettato M10 euro (cinquantasei/26)	cad	56,26
Nr. 6 LOM241.1E. 02.010.0010. c	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm euro (tre/68)	m	3,68
Nr. 7 LOM241.1E. 02.010.0010. d	idem c.s. ...- diam. 32mm euro (cinque/24)	m	5,24
Nr. 8 LOM241.1E. 02.010.0020. d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm euro (undici/80)	m	11,80
Nr. 9 LOM241.1E. 02.010.0030. f	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm euro (otto/79)	m	8,79
Nr. 10 LOM241.1E. 02.020.0010. g	Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi, listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 294x152x70 mm euro (otto/70)	cad	8,70
Nr. 11 LOM241.1E. 02.030.0030. e	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati, completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 80mm) - 300 mm euro (ventisette/13)	m	27,13
Nr. 12 LOM241.1E. 02.030.0145. b	Torrette da incasso in resina, a scomparsa, conformi alla norma CEI EN 60670-23 - CEI 64-8 per installazioni sia in pavimenti flottanti che in cemento, costituita da: - 16/20 moduli euro (centoottantadue/71)	cad	182,71
Nr. 13 LOM241.1E. 02.040.0015. b	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 1,5 mm² euro (uno/12)	m	1,12
Nr. 14 LOM241.1E. 02.040.0015. c	idem c.s. ...nominale: - 2,5 mm² euro (uno/26)	m	1,26
Nr. 15 LOM241.1E.	idem c.s. ...nominale: - 4 mm² euro (uno/43)	m	1,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02.040.0015. d			
Nr. 16 LOM241.1E. 02.040.0045. a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 3x1,5 mm ² euro (due/76)	m	2,76
Nr. 17 LOM241.1E. 02.040.0045. b	idem c.s. ...nominale: - 3x2,5 mm ² euro (tre/27)	m	3,27
Nr. 18 LOM241.1E. 02.040.0045. c	idem c.s. ...nominale: - 3x4 mm ² euro (quattro/44)	m	4,44
Nr. 19 LOM241.1E. 02.040.0045. d	idem c.s. ...nominale: - 3x6 mm ² euro (cinque/72)	m	5,72
Nr. 20 LOM241.1E. 02.040.0065. e	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x10 mm ² euro (dodici/38)	m	12,38
Nr. 21 LOM241.1E. 02.040.0095. b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 3x2,5 mm ² euro (tre/72)	m	3,72
Nr. 22 LOM241.1E. 02.040.0115. a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: - 1,5 mm ² euro (uno/46)	m	1,46
Nr. 23 LOM241.1E. 02.040.0250. a	Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni: - 2x1.5 mm ² euro (due/39)	m	2,39
Nr. 24 LOM241.1E. 02.042.0320. b	Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV: - 2x2.5 mm ² euro (quattro/53)	m	4,53
Nr. 25 LOM241.1E. 02.060.0015. d	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta euro (sessantadue/30)	cad	62,30
Nr. 26 LOM241.1E. 02.060.0015. e	idem c.s. ...piano: - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè euro (quaranta/87)	cad	40,87
Nr. 27 LOM241.1E. 02.060.0015. i	idem c.s. ...piano: - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 euro (cinquanta/30)	cad	50,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 28 LOM241.1E. 02.060.0025. g	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione euro (trentadue/73)	cad	32,73
Nr. 29 LOM241.1E. 02.060.0035. g	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione euro (trentadue/73)	cad	32,73
Nr. 30 LOM241.1E. 02.060.0035. i	idem c.s. ...piano: - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 euro (cinquantasei/18)	cad	56,18
Nr. 31 LOM241.1E. 02.060.0055. a	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq euro (centosette/55)	cad	107,55
Nr. 32 LOM241.1E. 02.060.0075. a	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo: - pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) euro (centosessantaotto/06)	cad	168,06
Nr. 33 LOM241.1E. 02.060.0075. c	idem c.s. ...controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione euro (quarantaotto/27)	cad	48,27
Nr. 34 LOM241.1E. 02.060.0075. g	idem c.s. ...controllo: - presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti euro (cinquantaotto/26)	cad	58,26
Nr. 35 LOM241.1E. 02.060.0085. b	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo: - attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione euro (trentaquattro/64)	cad	34,64
Nr. 36 LOM241.1E. 02.060.0100	Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (quarantauno/34)	cad	41,34
Nr. 37 LOM241.1E. 02.070.0010	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. euro (dieci/75)	cad	10,75
Nr. 38 LOM241.1E. 02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. euro (sei/16)	cad	6,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 39 LOM241.1E. 02.070.0040	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) euro (tre/87)	m	3,87
Nr. 40 LOM241.1E. 02.070.0050. a	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - da Quadro Generale a Quadro secondario euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 41 LOM241.1E. 02.070.0050. b	idem c.s. ...da Quadro secondario fino all'ultima cassetta di derivazione euro (uno/39)	m	1,39
Nr. 42 LOM241.1E. 02.070.0060	Rimozione di quadro elettrico in BT euro (ventisette/23)	cad	27,23
Nr. 43 LOM241.1E. 02.070.0090	Rimozione di canale a battiscopa e a cornice, sistemi di canalizzazione a parete, accatastamento e movimentazione a piano cortile; carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento euro (due/23)	m	2,23
Nr. 44 LOM241.1E. 03.060.0055	Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo integrità del circuito, installato in quadro di emergenza stagno IP55 con frontale in vetro completo di martelletto frangi vetro. Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso. euro (centosessanta/24)	cad	160,24
Nr. 45 LOM241.1E. 06.040.0070	Pittogrammi adesivi per lampada a bandiera visibili fino a 26 m di distanza come da normative UNI EN 1838 euro (quattro/19)	cad	4,19
Nr. 46 LOM241.1E. 06.070.0010. b	Apparecchio illuminante led autonomo a bandiera. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529. Corpo in tecnopolimero, riflettore in plexiglass trasparente con micro finitura per massimo rendimento, potenza 3w, completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone o a sospensione; nelle versioni: - autonomia 3 h ricarica 24 h euro (centocinquanta/76)	cad	150,76
Nr. 47 LOM241.1E. 07.010.0020. c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: - RJ45 con coperchio Categoria 6 euro (ventitre/35)	cad	23,35
Nr. 48 LOM241.1E. 07.010.0050. d	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria: - guaina LSZH, Categoria 6 euro (due/90)	m	2,90
Nr. 49 LOM241.1E. 07.050.0030. a	Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi: - fino a 9 unità di cablaggio euro (quattrocento/19)	cad	400,19
Nr. 50 LOM241.1E. 07.050.0050. a	Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro a parete, complete di cerniere e serratura con chiavi, per quadro con unità di cablaggio: - fino a 9 unità euro (duecentoventuno/81)	cad	221,81
Nr. 51 LOM241.1E. 07.050.0070. a	Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni: - 600x600 mm euro (centoventicinque/42)	cad	125,42
Nr. 52 LOM241.1E. 07.050.0110. a	Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro: -12 connettori RJ45, UTP Categoria 5e euro (centoventiuno/03)	cad	121,03
Nr. 53	idem c.s. ...sul retro: - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
LOM241.1E. 07.050.0110. e	euro (duecentocinquantaotto/37)	cad	258,37
Nr. 54 LOM241.1E. 07.050.0130. a	Pannello cieco in metallo verniciato, 19" : - 1 unità di cablaggio euro (ventisette/86)	cad	27,86
Nr. 55 LOM241.1E. 07.050.0140	Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC euro (centonovantadue/10)	cad	192,10
Nr. 56 LOM241.1E. 07.050.0150. a	Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità: - 250 mm euro (cinquantacinque/20)	cad	55,20
Nr. 57 LOM241.1E. 07.050.0160	Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio euro (cinquantauno/25)	cad	51,25
Nr. 58 LOM241.1E. 07.050.0180. a	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19": - n. 5/6 prese con interruttore generale bipolare 16A 250V e spia luminosa euro (centosessantasei/60)	cad	166,60
Nr. 59 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4 uscite O.C. programmabili e tele controllabili; le uscite programmabili possono essere di tipo NA, NC o impulsive. Dotato di una uscita relè con contatti puliti programmabile per riprodurre varie segnalazioni di stato o una delle uscite programmabili. Il combinatore è in grado di inviare 16 diversi messaggi in fonìa per una durata totale di oltre 200 sec., più di 70 SMS autocomposti e 15 SMS completamente personalizzabili. Il combinatore può memorizzare 16 numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale. euro (ottocentocinquantatre/12)	cad	853,12
Nr. 60 LOM241.1E. 09.060.0010	Telecamera IP Bullet IP da esterno, 4 MPX, ottica fissa 4mm, WDR, 25m IR, IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA euro (trecentootto/00)	cad	308,00
Nr. 61 LOM241.1E. 09.100.0030. a	Staffe da interno per Telecamere in alluminio pressofuso verniciata con vernice epossidica bianca. Sono dotate di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla. Lunghezza 190mm. Fissaggio: - a parete euro (trentanove/52)	cad	39,52
Nr. 62 LOM241.1E. 09.120.0010	Quad in Tempo Reale, a Colori 4 Ingressi, Riproduzione Schermo Intero, PIP, video loss, motion detection. Completo di alimentatore euro (quattrocentsessantasette/53)	cad	477,53
Nr. 63 LOM241.1E. 09.120.0050. a	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Power Over Ethernet) integrato che consente la registrazione e visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. Videoregistratore ad alte prestazioni con 8 o 16 porte PoE plug & play, in grado di collegare 8/16 telecamere IP e di fornire in tempo reale la registrazione (25/30 fps) con risoluzione Full HD 1080p su tutti i canali contemporaneamente. Larghezza di banda totale di 80/160 Mbps. Assegnazione automatica degli indirizzi IP. Ogni telecamera IP può essere configurata individualmente. Capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza. Gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI. Memorizzazione tramite dischi rigidi, accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave. Tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate. Possibile connessione a centrali antintrusione. Caratteristiche tecniche: Linux embedded Plug and Play configuratin - Fino a 80/160 Mbps di banda per la registrazione - Fino a 8/16 canali video - Fino a 8/16 porte PoE integrate - PoE-af & PoE-at support - Fino a 24TB di archivio interno (4 x 6TB) - Accesso frontale ai dischi - Registrazione FULL HD in tempo reale - Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection - IP camera auto-discovery - Supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA - Configurazione telecamere esportabile/importabile - Custom protocol configuration (RTSP streaming) - Supporto masterizzatore DVD USB - Navigator client / host o applicazione stand-alone senza licenza - App TVRmobile per dispositivi IOS e Android - nelle seguenti dotazioni: - 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria euro (duemiladuecentocinquantacinque/85)	cad	2'255,85
Nr. 64 LOM241.1E.	Relè ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: - commutatore per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per portiere elettrico e videocitofonia, permette di realizzare gruppi indipendenti di citofoni intercomunicanti; dispone di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
11.010.0210. a	un generatore di chiamata differenziata; per il collegamento di più commutatori è necessaria l'installazione di un trasformatore con potenza 30 VA e tensione d'uscita 15 Vca per ogni commutatore euro (quarantaotto/18)	cad	48,18
Nr. 65 LOM241.1E. 11.030.0010. c	Monitor in materiale termoplastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori euro (quattrocentosettantanove/87)	cad	479,87
Nr. 66 LOM241.1E. 11.030.0020. e	Accessori per monitor: - kit di trasformazione da tavolo per citofoni e monitor abbinati, dotato di morsettiera di interconnessione, 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile euro (ottantasei/58)	cad	86,58
Nr. 67 LOM241.1E. 11.030.0070. a	Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore base per videocitofonia con e senza segreto di conversazione e per videocitofonia con video intercomunicanti euro (centosettantaquattro/25)	cad	174,25
Nr. 68 LOM241.1E. 11.040.0080. d	Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca euro (cinquecentosei/66)	cad	506,66
Nr. 69 LOM241.1E. 11.060.0060. b	Scatole da esterno parete da accoppiare con cornice copriforo con protezione anti-pioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, nelle tipologie: - per 2 moduli verticali a 1 fila euro (cinquantatre/81)	cad	53,81
Nr. 70 LOM241.1E. 11.060.0140. c	Pulsantiere per posti esterni con attacco per unità di ripresa video, dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, corodate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio zincato, lampada 24 V 3 W per illuminazione cartellini portanome, escluso scatola da incasso e protezione anti-pioggia, nelle tipologie: - con 2 pulsanti singoli euro (centoottantanove/69)	cad	189,69
Nr. 71 LOM241.1E. 13.010.0020. a	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet. La centrale consente il collegamento su rete locale e dedicata RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati quali centrali, o pannelli di ripetizione globali. La centrale dispone di pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione e tasti per la selezione delle funzioni. Memoria di 9999 eventi. La programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o remotamente tramite connessione TCP/IP. La centrale dispone di alimentatore caricabatteria interno 4A con spazio per 2 batterie 12V - 15Ah. Moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone). La centrale è conforme alle norme EN54 pt.2 - 4. Componenti: - equipaggiamento base euro (millesettecentonovantatre/66)	cad	1'793,66
Nr. 72 LOM241.1E. 13.020.0010. a	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. euro (centocinque/77)	cad	105,77
Nr. 73 LOM241.1E. 13.020.0010. d	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. euro (centotrentadue/67)	cad	132,67
Nr. 74 LOM241.1E. 13.020.0050. a	Pulsanti manuali indirizzabili: - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. euro (centoventiotto/25)	cad	128,25
Nr. 75 LOM241.1E. 13.020.0060. g	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 2 uscite euro (duecentootto/01)	cad	208,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 76 LOM241.1E. 13.020.0070. l	Interfacce analogiche - box per montaggio euro (venti/52)	cad	20,52
Nr. 77 LOM241.1E. 13.040.0160. d	Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da esterno con lampeggiante e base ad alto profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. - sirena e lampeggiante con comando separato. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP65 euro (centoquaranta/96)	cad	140,96
Nr. 78 LOM241.1E. 13.040.0160. r	Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal euro (duecentodiciannove/52)	cad	219,52
Nr. 79 LOM241.1E. 13.060.0010. c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq euro (tre/36)	m	3,36
Nr. 80 LOM241.1E. 13.060.0180. d	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V - 7,2Ah. euro (quarantauno/50)	cad	41,50
Nr. 81 LOM241.1E. 13.060.0180. e	idem c.s. ...12 V -12Ah. euro (novantacinque/45)	cad	95,45
Nr. 82	/		
Nr. 83 LOM241.1M .11.100.0050 .i	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugamani elettrico euro (duecentoottantacinque/28)	cad	285,28
Nr. 84 LOM241.1M .11.100.0050 .l	idem c.s. ...sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore euro (centotredici/78)	cad	113,78
Nr. 85 LOM241.RU .00.01.00.00 25.-	Operaio metalmeccanico di livello B1 euro (trentaquattro/84)	1 h	34,84
Nr. 86 NOTA GEN	NOTA GENERALE Per la stesura del computo metrico/estimativo è stato utilizzato prevalentemente il PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE ed.2023 (Regione Lombardia) (vedasi prezzi con la sigla "1E...", "1M...", "MA...", "MC...") Per le tariffe NPXXX fare riferimento all'Analisi Prezzi Tutti i materiali e le lavorazioni descritte nel presente elaborato sono conformi al Decreto Ministeriale del Ministero della transizione ecologica - 23 giugno 2022 - "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", ed in particolare all'allegato riguardante l'edilizia "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022, in vigore dal 4 dicembre 2022.		
Nr. 87 NOTA ILL	NOTA GESTIONE ILLUMINAZIONE La suddivisione per zone/locali e le impostazioni di: intensità luminosa, ritardo spegnimento app. ill., orari di accensione, scena luce diurna-notturna, dovranno essere impostati secondo le necessità del committente, secondo le • In tutti i locali in cui vi è un contributo dell'illuminazione da sorgente naturale (sole) e vi è una presenza da personale prolungata, è stato previsto un sistema di misurazione/regolazione di intensità luminosa basato su sistema DALI gestito da sensori di presenza BEG sensore stand alone (non centralizzato), al fine di efficientamento energetico. Inoltre, in tali locali le accensioni possono essere gestite automaticamente dai medesimi sensori di presenza BEG e da relativo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pulsante posizionato in loco o tramite programmazione esclusivamente dal pulsante, in caso di assenza personale è prevista l'impostazione tramite sensore BEG di spegnimento automatico dopo un valore di tempo da definire in fase definitiva-esecutiva in accordo con il committente. Per tipologia Sensori e sistema di gestione utilizzati fare riferimento a relativo computo metrico. • Nei locali non rientranti nelle due categorie sopra citate, è stato previsto un sistema di gestione on-off tramite comando manuale interrotto/deviato o sensori on-off BEG+pulsante • La gestione di apparecchi di illuminazione delle zone esterne, avviene tramite orologio astronomico Nota bene: i sensori sono collegati sul bus dali e alimentati da circuito luce del locale, i pulsanti dovranno essere collegati direttamente al sensore nota bene: Le impostazioni di: intensità luminosa, ritardo spegnimento app. ill., orari di accensione, scena luce diurna-notturna, dovranno essere impostati secondo le necessità del committente, secondo le prescrizioni del presente progetto ed in rispetto alle prescrizioni normative per l'illuminazione negli ambienti di lavoro (uni en 12464-1/2).		
Nr. 88 NOTA ILL - 2	NOTA ILLUMINAZIONE EMERGENZA NOTA BENE: GLI APPARECCHI DI ILL. EMERGENZA USATI ANCHE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA NON SONO COLLEGABILI SU BUS DI CONTROLLO NOTA BENE: GLI APPARECCHI DI ILL. EMERGENZA USATI ANCHE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA SONO QUOTATI NELLA CATEGORIA ILLUMINAZIONE ORDINARIA		
Nr. 89 NOTA IMP. DATI	NOTA IMPIANTO DATI Nel presente progetto è prevista un' architettura di cablaggio strutturato a servizio dell'impianto trasmissione dati. Abbiamo considerato per ogni postazione lavoro un punto dati completo di 2 prese dati/telefono RJ45. Il rack dati di nuova fornitura, è già dimensionato con pannelli passacavo / patch panel e moduli/connettori rj45 di collegamento di riserva.		
Nr. 90 NOTA IMP. RF	NOTA IMP.RF Gli impianti di rivelazione fumi e segnalazione antincendio sono gestiti da un unica centrale, fare riferimento a relativa planimetria/schematico per struttura sistema e collocazione articoli.		
Nr. 91 NOTA QE	NOTA QUADRI ELETTRICI Nel presente progetto tutti i quadri elettrici sono di nuova fornitura e posa, - Nel quadro generale, sono previsti multimetri di misura I quadri previsti sono i seguenti: -QSC -QEG -QCT		
Nr. 92 NP001	QUADRO SOTTOCONTATORE - QSC Fornitura e posa in opera di quadro elettrico sottocontatore QSC a servizio dell'edificio, da collocare nella nicchia contatori sul confine della proprietà secondo quanto indicato nella tavola di progetto o secondo più precise indicazioni impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. Il quadro è costituito da una cassetta in materiale plastico da parete IP55 completa di portella trasparente di chiusura. Nel quadro è installato l'interruttore generale di alimentazione del quadro generale a servizio dell'edificio. Il quadro deve essere realizzato in conformità a quanto indicato nel relativo articolo della relazione tecnica e nel relativo schema elettrico. Compresa la stesura dello schema esecutivo-costruttivo del quadro da sottoporre alla D.L. per l'approvazione prima della realizzazione, calcoli, verifiche, collaudo e certificazione. Compreso inoltre ogni altro accessorio per dare il lavoro finito funzionante e collaudabile. euro (milletrecentotrentaotto/68)	a corpo	1'338,68
Nr. 93 NP002	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) nel locale tecnico, secondo quanto indicato nella tavola di progetto o secondo più precise indicazioni impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva-costruttiva. Il quadro è costituito da ARMADIO MODULARE METALLICO DA PARETE completo di pannellature interne in acciaio zincato (Sendzimir), dotato di porte di chiusura trasparenti dotate di serratura a chiave, equipaggiato con tutte le apparecchiature di protezione e comando come indicato sullo schema elettrico di dimensionamento, targhette segnafile, segnacavo ed identificative interne ed esterne targhette monitori, bulloneria morsettiere su barra DIN. Nel quadro sono installati tutti gli interruttori per l'alimentazione normale delle utenze di forza motrice/alimentazione impianto meccanico/illuminazione/speciali dell'intero stabilimento. Il quadro deve essere realizzato in conformità a quanto indicato nel relativo articolo della relazione tecnica e nel relativo schema elettrico. Compresa la stesura dello schema esecutivo-costruttivo del quadro da sottoporre alla D.L. per l'approvazione prima della		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 94 NP003	realizzazione, calcoli,verifiche, collaudo e certificazione ai sensi della CEI EN 61439-2. Compreso inoltre ogni altro accessorio per dare il lavoro finito funzionante,realizzato a regola d'arte collaudabile. euro (seimilaottocentosestantauno/25) QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA (QCT) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico sottocontatore QCT da da collocare nella centrale termica secondo quanto indicato nella tavola di progetto o secondo più precise indicazioni impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. Il quadro è costituito da ARMADIO MODULARE METALLICO DA PARETE completo di pannellature interne in acciaio zincato (Sendzimir), dotato di porte di chiusura trasparenti dotate di serratura a chiave, equipaggiato con tutte le apparecchiature di protezione e comando come indicato sullo schema elettrico di dimensionamento, targhette segnafile,segnacavo ed identificative interne ed esterne targhette monitorici,bulloneria morsettiere su barra DIN. Nel quadro sono previste le alimentazioni elettrici a servizio dell'impianto meccanico. Il quadro deve essere realizzato in conformità a quanto indicato nel relativo articolo della relazione tecnica e nel relativo schema elettrico. Compresa la stesura dello schema esecutivo-costruttivo del quadro da sottoporre alla D.L. per l'approvazione prima della realizzazione, calcoli,verifiche, collaudo e certificazione. Compreso inoltre ogni altro accessorio per dare il lavoro finito funzionante e collaudabile. euro (quattromilasettecentoquattro/18)	a corpo	6'871,25
Nr. 95 NP010	RACK DATI DIM: 520x600x400 Fornitura e posa Armadio rack collocato nel locale UFFICIO-INGRESSO indicato nelle relative piante di progetto, adatto al contenimento delle principali apparecchiature attive ed accessori per il cablaggio strutturato. I pannelli laterali/posteriore/porta frontale devono poter essere rimossi facilmente senza attrezzi, la ventilazione interna potrà avvenire in maniera naturale grazie alla presenza di opportune feritoie. Completo di relativi accessori e componeneti supplementari al fine di completare l'opera a regola d'arte. O ARTICOLI EQUIVALENTE APPROVATI. Così composto: ARMADIO PRO H520XL600XP400 9U GR QNT.1 PATCH PANEL CCS EASYCRIMP C6ACH 24RJ45UTP QNT. 1 BARRA ALIM. 19" 1HE 6P INT. LUMINOSO NE QNT. 1 PRESA CCS EASYCRIMP C5E RJ45 UTP BI QNT.1 CONFEZIONE 50 VITI/DADI A GABBIA QNT.1 ADATTATORE CCS GEWISS SYSTEM 20 BIANCO QNT.3 PRESA CCS EASYCRIMP C6ACH RJ45 UTP BI QNT.10 PATCH CORD CCS C5E U/UTP 1MT GRIGIO QNT.10 SUPPLEMENTO TAGLIO CAVO OVE PREVISTO COMPRESO COLLEGAMENTO AL PUNTO DI CONSEGNA RETE DATI euro (duemilatrentatre/85)	a corpo	4'704,18
Nr. 96 NP030	ACCESSORI APPARECCHIATURE DI COMPLETAMENTO IMP. RIVELAZIONE ANTINCENDIO Fornitura e posa in opera di apparecchiature e di accessori di completamento dell'impianto rivelazione incendio, per le quali non è prevista una voce dedicata, quali schede relè, moduli input/output, batterie,minuteria e allacciamenti elettrici, e relativi accessori per dare l'opera finita a regola d'arte. TIPO INIM o equivalente approvato: n°2 batteria 12Vcc 18Ah PER CENTRALI E ALIMENTATORI euro (cinquecentoquarantasette/50)	cad	2'033,85
Nr. 97 NP043	POSA E ALLACCIAMENTO REGOLATORI/TERMOSTATI/CONTROL PANEL - IMPIANTO TECNOLOGICO La presente voce comprende l'allacciamento dei punti di termoregolazione dell'impianto meccanico ed eventuale posa regolatori/termostati/control panel/etc. in campo. Compreso la derivazione a vista/incasso a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido/flessibile autoestinguente, compresa scatola a vista/incasso. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano, compreso l'allacciamento e quota parte della linea elettrica di alimentazione. n.b. Compreso inoltre ogni altro accessorio per dare il lavoro finito funzionante, realizzato a regola d'arte collaudabile. n.b. Compreso quota parte di assistenza alla messa in servizio euro (settantadue/98)	cadauno	547,50
Nr. 98 NP102	TIPO D - DISANO 1844 Globo 2.0 LED 14W Fornitura e posa di APP.DI ILLUMINAZIONE DA PLAFONE/SOFFITTO TIPO "B" DISANO 1844 Globo 2.0 LED 2100lm-4000K-CRI 83 14W cod.427249-00,completo di TUTTI gli accessori vari per il montaggio e fissaggio (eventuali staffe comprese e fune di sicurezza) e quant'altro necessario al fine di fornire l'apparecchio completo al fine di completare l'opera a regola d'arte. O articolo equivalente approvato. euro (settantasette/00)	cadauno	72,98
Nr. 99 NP103	TIPO B - Bari Q LED Fornitura e posa di TIPO E: FARETTO A LED DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO/SOFFITTO, MARCA PXF LIGHTING MODELLO Faretto Bari Q LED 225mm 22W 4000K cod. EU004.1111.840.A000 (IP44, 3020lm, CRI>80 - CON ALIMENTATORE DALI) O ARTICOLO EQUIVALENTE APPROVATO, completo di TUTTI gli accessori vari per il montaggio e fissaggio (staffe comprese e fune di sicurezza) e quant'altro necessario al fine di fornire l'apparecchio completo al fine	cad	77,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di completare l'opera a regola d'arte. euro (centoquindici/49)	cad	115,49
Nr. 100 NP104	TIPO B - Bari Q LED IN VERSIONE EMERGENZA Fornitura e posa di TIPO E: FARETTO A LED DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO/SOFFITTO, EMERGENZA MARCA PXF LIGHTING MODELLO Faretto Bari Q LED 225mm 19W 4000K cod. DK0004.1166.840.A200 (IP44, 2090lm, CRI>80 - CON ALIMENTATORE DALI) O ARTICOLO EQUIVALENTE APPROVATO, completo di TUTTI gli accessori vari per il montaggio e fissaggio (staffe comprese e fune di sicurezza) e quant'altro necessario al fine di fornire l'apparecchio completo al fine di completare l'opera a regola d'arte. euro (duecentoquarantasei/99)	cad	246,99
Nr. 101 NP106	TIPO A - OPPL LED PANEL 30 W IN VERSIONE EMERGENZA Fornitura e posa di TIPO C: PLAFONIERA A LED DA INCASSO A CONTROSOFFITTO/PLAFONE MARCA OPPL MODELLO LEDPanelS-P6 Sq595-30W-DALI-840-U19 COD.542003109300 (30W, 4000K, 4200lm, UGR<19, CRI>80 - CON ALIMENTATORE DALI) in versione di emergenza O ARTICOLO EQUIVALENTE APPROVATO), completo di TUTTI gli accessori vari per il montaggio e fissaggio (compreso cornice per installazione a plafone) e quant'altro necessario al fine di fornire l'apparecchio completo al fine di completare l'opera a regola d'arte. euro (duecentosettantauno/07)	cad	271,07
Nr. 102 NP107	TIPO A - OPPL LED PANEL 30 W Fornitura e posa di TIPO C: PLAFONIERA A LED DA INCASSO A CONTROSOFFITTO/PLAFONE MARCA OPPL MODELLO LEDPanelS-P6 Sq595-30W-DALI-840-U19 COD.542003109300 (30W, 4000K, 4200lm, UGR<19, CRI>80 - CON ALIMENTATORE DALI) O ARTICOLO EQUIVALENTE APPROVATO), completo di TUTTI gli accessori vari per il montaggio e fissaggio (compreso cornice per installazione a plafone) e quant'altro necessario al fine di fornire l'apparecchio completo al fine di completare l'opera a regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	cad	150,00
Nr. 103 NP108	TIPO C - DISANO 960 Hydro LED IP66 23,2W Fornitura e posa di APP.DI ILLUMINAZIONE PLAFONIERA STAGNA A SOFFITTO/PARETE TIPO "A" DISANO 960 Hydro IP66 - LED 2672lm-4000K-CRI 80 23,2W cod.164751-00,completo di TUTTI gli accessori vari per il montaggio e fissaggio (eventuali staffe comprese e fune di sicurezza) e quant'altro necessario al fine di fornire l'apparecchio completo al fine di completare l'opera a regola d'arte. O articolo equivalente approvato. euro (centotrentaotto/70)	cad	138,70
Nr. 104 NP109	TIPO F - APPLIQUE A LED Fornitura e posa di APP.DI ILLUMINAZIONE APPLIQUE A LED INSTALLATA SOPRA LETTO / COMODINO A PARETE TIPO "F" ESEMPIO KOSILUCE APPLIQUE RECTO - LED 12W cod.221357,completo di TUTTI gli accessori vari per il montaggio e fissaggio (eventuali staffe comprese e fune di sicurezza) e quant'altro necessario al fine di fornire l'apparecchio completo al fine di completare l'opera a regola d'arte. Modello indicativo da verificare e concordare con la DL con articolo equivalente approvato. euro (settantacinque/31)	cad	75,31
Nr. 105 NP118	RILEVATORE DI PRESENZA TIPO B: B.E.G. LUXOMAT PD4N-M-DACO DALI-2 Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza costituito da Rilevatore di presenza predisposto per Ingressi, corridoi/passaggi, piccoli uffici, Uffici open space, sale conferenze, classrooms/seminar Rooms,Palestre / magazzini, 1 canale per attivazione delle lampade a cui si può collegare un pulsante per il comando manuale.Possibilità di ampliamento della zona rilevata tramite collegamento master-slave. Tipo BEG PD4N-M-DACO DALI-2: A PLAFONE COD. 93460+ 93465 DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO: COD. 93460 Compreso la quota parte della linea di alimentazione e del bus dali, la cassetta di derivazione 100x100x52 mm completa di morsettiera per l'appoggio della linea di alimentazione e del cavo DALI e TUTTI gli accessori vari per il montaggio e fissaggio (eventuali staffe comprese) e quant'altro necessario al fine di fornire l'apparecchio completo al fine di completare l'opera a regola d'arte. euro (duecentoquarantatre/39)	cad	243,39
Nr. 106 NP120	TELECOMANDO PER SENSORE TIPO B: BEG PD4N-M-DACO DALI 2 Telecomando a infrarossi per la gestione/modifica dei parametri impostabili dei sensori "tipo B" E BEG PD4N-M-DACO DALI 2 (COMPLETO),cod.92094 Telecomando IR-PD-DALI compreso di Supporto a parete E completo di qualsiasi accessori al fine di completare l'opera a regola d'arte.Consente per esempio l'impostazione dei tempi di accensione/spegnimento ed eventuale regolazione luminosa, spegnimento/accensione da telecomando etc. O articolo equivalente approvato euro (quaranta/77)	cadauno	40,77
Nr. 107 NP300	INTERCETTO E ALLACCIO IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE La Presente voce, comprende tutte le attività di manodopera e quota parte dei relativi accessori computati singolarmente, necessari per l'impianto di terra di terra esistente, verifica dello stato di conservazione, intervento di manutenzione e collegamento al QEG. Compreso nuovo conduttore di terra con corda G/V 1x35mmq da dispersore a nuovo collettore QEG.		

COMMITTENTE: Azienda Speciale Consortile Servizi [C051-23 PF ELE F00A00 01 CME R2 (prezzi 2024).dcf (Z:\02 COMMESSE\2023\A&\C051-23 Dormitorio Lodi\0