



CITTÀ
DI LODI

COMUNE DI LODI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE
TRA V.LE MILANO E VIA CADAMOSTO
NEL COMUNE DI LODI

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato :

Computo metrico estimativo

Disegno :

EG-110-01-3

Scala :

Data : Marzo 2026

Agg.to : 3

3	Emissione per aggiornamento prezzi	MC	03/26	CR	03/26	MZ	03/26
2	Emissione a seguito di rapporto validazione	MC	04/25	CR	04/25	MZ	04/25
1	Prima emissione	MC	01/25	CR	01/25	MZ	01/25

REV.	DESCRIZIONE	Nome	Firma	Data	Nome	Firma	Data	Nome	Firma	Data
		REDAZIONE			VERIFICA			APPROVAZIONE		

PROGETTISTA:

 **M2P s.r.l.**

Direttore Tecnico
Ing. Marco Zanetti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Arch. Florindo Alessandro Macalli

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione rotatoria all'intersezione tra Viale Milano e Via Cadamosto
nel Comune di Lodi

COMMITTENTE: Comune di Lodi

Lodi, 18/03/2026

IL TECNICO
Ing. Marco Zanetti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA V.LE MILANO E VIA CADAMOSTO NEL COMUNE DI LODI (SpCat 1) Demolizioni (Cat 1)							
1 1U.04.020.02 50	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Marciapiede Isola 1 Isola 2		62,00 12,50 19,50			62,00 12,50 19,50		
	SOMMANO m					94,00	7,39	694,66
2 LOM252.OC .ITA.pa04.D 0200.J0001.0 085	OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione manuale. SPECIFICHE LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV1 LAVORO: Formazione manuale. Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Marciapiede Isola 1 Isola 2		135,00 7,00 20,00		12,000 12,000 12,000	1'620,00 84,00 240,00		
	SOMMANO 1 m² x cm					1'944,00	2,43	4'723,92
3 LOM252.1C. 27.050.0100. d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Cordoli - peso 2500 kg/mc Vedi voce n° 1 [m 94.00] Massetto in cls - peso 2500 kg/mc Vedi voce n° 2 [1 m² x cm 1 944.00]	25,00 25,00		0,150	0,250 0,010	88,13 486,00		
	SOMMANO 100 kg					574,13	3,54	2'032,42
4 LOM252.OC .ITA.mc16.D 1201.J0009.0 750	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Fresatura tappeto di usura Rotatoria Via Cadamosto Viale Milano Est Viale Milano Ovest		491,18 236,73 762,87 319,23			491,18 236,73 762,87 319,23		
	SOMMANO 1 m²					1'810,01	3,44	6'226,43
5 LOM252.OC .EEA.mc19.c	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.							
	A R I P O R T A R E							13'677,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'677,43
1206.J0009.0 500.-	COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di pavimentazione di bitume gener ... [t] 0,1; incluso: disco o scalpello SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Taglio pavimentazione per nuove opere Isola centrale Isola 1 Isola 2 Isola 3 Isola 4 Isola 5 Isola 6 Cordolo spartitraffico prefabbricato		24,00 53,00 10,00 22,00 18,50 14,00 8,50			24,00 53,00 10,00 22,00 18,50 14,00 8,50		
	SOMMANO 1 m	2,00	105,00			210,00	360,00	1,75
6 LOM252.OC .ITA.mc01.D 1202.Za000. 0010	OPERA: Strato di massiciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e tra ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Isola centrale Isola 1 Isola 2 Isola 3 Isola 4 Isola 5 Isola 6 Cordolo spartitraffico prefabbricato Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Viale Milano Ovest	76,50 30,00 10,00 21,00 15,00 7,00 5,00				0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120	9,18 3,60 1,20 2,52 1,80 0,84 0,60	
	SOMMANO 1 m³		105,00	0,500	0,040	2,10	2,76	22,99
7 LOM252.1C. 27.050.0150. b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Fresatura - peso 2200 kg/mc Vedi voce n° 4 [1 m² 1 810.01] Demolizione massiciata - peso 2200 kg/mc Vedi voce n° 6 [1 m² 24.60]			0,030	22,000	1'194,61		
	SOMMANO 100 kg				22,000	541,20	1'735,81	2,65
8 LOM252.1U. 05.010.0030	Rimozione di sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo, da palina semaforica di qualsiasi tipo. Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Rimozione sbracci semaforici					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	46,75	420,75
9 LOM252.1U. 05.010.0050	Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo. Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Rimozione sostegni sbracci semaforici					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	40,45	364,05
	A R I P O R T A R E							20'257,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'257,68
10 LOM252.1U. 05.010.0070	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Rimozione segnaletica verticale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	52,91	158,73
11 LOM252.OC .EEA.mc01. E0000.J0001 .0500.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/ aspetto: entroterra fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestime ... ntiere RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Plinti di fondazione pali illuminazione	2,00	1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO 1 m³					2,00	180,54	361,08
12 LOM252.1C. 27.050.0100. e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Pliinti in c.a. - peso 2500 kg/mc Vedi voce n° 11 [1 m³ 2.00]				25,000	50,00		
	SOMMANO 100 kg					50,00	8,49	424,50
13 LOM252.OC .AVB.mc19. B4542.Qa00 0.0530.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a dia ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Piante aiuola Quaini					2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	358,63	717,26
14 LOM252.1U. 06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree ... compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento. Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Per lavorazioni roggia Gaetana	2,00	85,00	4,000	0,010	6,80		
	SOMMANO 100 m²					6,80	58,68	399,02
15 LOM252.OC .AVB.mc03. B4542.Qa00 0.0670.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Per lavorazioni tombinatura roggia Gaetana					20,00		
	SOMMANO 1 cad					20,00	346,21	6'924,20
	A R I P O R T A R E							29'242,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'242,47
16 LOM252.1C. 27.050.0100. g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Per lavorazioni roggia Gaetana SOMMANO 100 kg				5,000	5,00 5,00	18,52	92,60
17 LOM252.OC .ITA.pa04.D 1201.J0009.0 785.a	Opere stradali (Cat 2) OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sed ... CNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Nuovo tappeto di usura Rotatoria Via Cadamosto Viale Milano Est Viale Milano Ovest SOMMANO 1 m²		690,66 257,76 1025,93 352,33			690,66 257,76 1'025,93 352,33 2'326,68	9,16	21'312,39
18 LOM252.OC .ITA.pa04.D 0901.J0009.0 250.a	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPEC ... CNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Allargamenti viabilità Rotatoria Via Cadamosto Viale Milano Ovest SOMMANO 1 m²		215,28 24,94 70,35			215,28 24,94 70,35 310,57	13,12	4'074,68
19 D.01.011.a	STRATO BASEBINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrisce ... compreso tra 4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Sede stradale esistente (imbottitura) Rotatoria Via Cadamosto Viale Milano Est Viale Milano Ovest SOMMANO m³		56,21 4,16 27,20 2,06			56,21 4,16 27,20 2,06 89,63	206,90	18'544,45
20 LOM252.OC .ITA.pa04.D 0900.J0009.0 500.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/ aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stes ... CNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Allargamenti viabilità Rotatoria		215,28			215,28		
	A R I P O R T A R E					215,28		73'266,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					215,28		73'266,59
21 LOM252.OC .ITA.pa04.D 0201.Mb002. 0250	Via Cadamosto		24,94			24,94		
	Viale Milano Ovest		70,35			70,35		
	SOMMANO 1 m ²					310,57	22,91	7'115,16
	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura.							
	LAVORO: Formazi ... cantiere							
	RP2 Autobetoniera; portata [m ³] 12,0							
	SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere							
	Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi							
	Isola 1		15,00		0,120	1,80		
	Isola 2		8,50		0,120	1,02		
	Isola 3		14,50		0,120	1,74		
	Isola 4		9,50		0,120	1,14		
	Isola 5		3,00		0,120	0,36		
	Isola 6		3,00		0,120	0,36		
	Riempimento isola rotatoria		78,50		0,150	11,78		
	Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME							
	Allargamenti viabilità							
	Rotatoria		64,45			64,45		
	Via Cadamosto		7,45			7,45		
	Viale Milano Ovest		21,02			21,02		
	SOMMANO 1 m ³					111,12	50,84	5'649,34
22 LOM252.OC .ADA.pa04. A6605.Na00 0.0500.a	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde argini.							
	LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; fornitura materiale; compattamento; riempimento ... Rullo compressore; peso [t] 7,0							
	SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere							
	Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME							
	Scotico per allargamento viabilità e nuovo marciapiede							
	Rotatoria *(lung.=43,44/0,2)		217,20			217,20		
	Via Cadamosto *(lung.=8,504/0,2)		42,52			42,52		
23 A.01.001	Viale Milano Ovest *(lung.=5,288/0,2)		26,44			26,44		
	SOMMANO 1 m ²					286,16	5,68	1'625,39
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura appartenenti alla categoria C (te ... agistero, anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.							
	Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME							
	Scavo per allargamento viabilità e nuovo marciapiede							
	Rotatoria		87,67			87,67		
	Via Cadamosto		19,58			19,58		
24 LOM252.1C. 27.050.0100. a	Viale Milano Ovest		29,57			29,57		
	SOMMANO m ³					136,82	4,29	586,96
24 LOM252.1C. 27.050.0100. a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME							
	A R I P O R T A R E							88'243,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'243,44
	Vedi voce n° 22 [1 m² 286.16] Vedi voce n° 23 [m³ 136.82] SOMMANO 100 kg	0,20			16,000 16,000	915,71 2'189,12 3'104,83	3,97	12'326,18
25 LOM252.OC .ADA.pa04. A6605.Na00 0.0250.a	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. S ... za in cantiere RP2 Trattore; potenza [kW] 100 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Nuovo rilevato allargamenti viabilità Rotatoria Viale Milano Ovest SOMMANO 1 m³		8,97 24,68			8,97 24,68 33,65	4,83	162,53
26 LOM252.1U. 04.110.0090. a	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttam ... ssibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Vegetale rimodellamento aiuola Quaini Rotatoria Via Cadamosto Viale Milano Ovest SOMMANO m³		5,28 2,17 4,25			5,28 2,17 4,25 11,70	23,70	277,29
27 LOM252.1U. 06.180.0040. a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME Tappeto erboso Rotatoria Via Cadamosto Viale Milano Ovest SOMMANO 100 m²	0,01 0,01 0,01	28,68 11,33 22,38			0,29 0,11 0,22 0,62	182,44	113,11
28 LOM252.OC .EEA.pa10.A 6415.J0001.0 000.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto. COMPONENTI: O ... : f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Sottofondazione per nuovi cordoli Isola centrale Isola 1 Isola 2 Isola 3 Isola 4 Isola 5 Isola 6		35,00 52,00 16,00 22,00 18,00 14,00 9,00	0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550	0,080 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060	1,54 1,72 0,53 0,73 0,59 0,46 0,30		
	A R I P O R T A R E					5,87		101'122,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,87		101'122,55
29 LOM252.OC .ITA.pa04.D 0200.J0001.0 080.a	Cordolo marciapiede		108,00	0,350	0,050	1,89		
	SOMMANO 1 m³					7,76	245,09	1'901,90
	OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12.							
	LAVORO: Formazione con gru.							
	SPECIFICHE ... a [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14							
	SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere							
	Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi							
	Massetto di fondazione							
	Rotatoria		95,00		20,000	1'900,00		
	Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME							
30 LOM252.OC .EEA.pa02.E 9700.Sb016. 0000.-	Soletta marciapiede							
	Rotatoria *(lung.=5,516/0,15)		36,77		15,000	551,55		
	Via Cadamosto *(lung.=3,212/0,15)		21,41		15,000	321,15		
	Viale Milano Ovest *(lung.=8,207/0,15)		54,71		15,000	820,65		
	SOMMANO 1 m² x cm					3'593,35	1,58	5'677,49
	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in cemento armato.							
	LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature.							
	SPECIFICHE TECNI ... initura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature							
	LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature.							
	Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi							
31 LOM252.OC .ITA.pa04.D 1201.J0009.0 840	Rotatoria	2,00	95,00		3,950	750,50		
	Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME							
	Soletta marciapiede							
	Rotatoria	2,00	36,77		3,950	290,48		
	Via Cadamosto	2,00	21,41		3,950	169,14		
	Viale Milano Ovest	2,00	54,71		3,950	432,21		
	SOMMANO 1 kg					1'642,33	2,01	3'301,08
	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2.							
	LAVORO: Formazione. ... Rullo compressore; peso [t] 11,0							
	SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere							
32 LOM252.OC .EEA.pa02.D 3007.J0005.0 010.-	Fare riferimento alla tabella movimento materie allegata al presente CME							
	Marciapiede - asfalto colato							
	Rotatoria		36,88			36,88		
	Via Cadamosto		21,45			21,45		
	Viale Milano Ovest		54,60			54,60		
	SOMMANO 1 m²					112,93	10,00	1'129,30
	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25.							
	LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fon ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] 5,0							
	SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere							
	Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi							
	Nuovo cordolo marciapiede *(lung.=55+53)		108,00			108,00		
	SOMMANO 1 m					108,00	20,19	2'180,52
	A R I P O R T A R E							115'312,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'312,84
33 LOM252.OC .EEA.pa02.D 3007.Mb041. 0250.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 30 lato (x) [cm] = 35 lat ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Isola centrale Isola 1 Isola 2 Isola 3 Isola 4 Isola 5 Isola 6							
			35,00			35,00		
			52,00			52,00		
			16,00			16,00		
			22,00			22,00		
			18,00			18,00		
			14,00			14,00		
			9,00			9,00		
	SOMMANO 1 m					166,00	71,67	11'897,22
34 LOM252.OC .EEA.pa02.C 1206.Mb061. 0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l' ... a [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Isola centrale Isola 1 Isola 2 Isola 3 Isola 4 Isola 5 Isola 6							
			78,50			78,50		
			15,00			15,00		
			8,50			8,50		
			14,50			14,50		
			9,50			9,50		
			3,00			3,00		
			3,00			3,00		
	SOMMANO 1 m²					132,00	109,78	14'490,96
35 LOM252.OC .ITA.pa02.D 9735.J0001.0 005	OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo trapezoidale in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Nuovo scivolo prefabbricato							
						3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	735,20	2'205,60
36 NP.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO PREFABBRICATO posa e fornitura di cordoli prefabbricati retti sezione 50x100x25 e posa di testate terminali compreso anche fori per segnaletica phi8 Tavola di riferimento: EP-200-06-1 _ Planimetria Interventi Nuovo cordolo spartitraffico via Milano							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11'102,56	11'102,56
37 LOM252.OC .EEA.mc09. A6401.Na00 0.0020.b	Idraulica (Cat 3) OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno r ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Caditoie							
		4,00	1,00	1,000	1,000	4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		155'009,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		155'009,18
	Tubazioni PVC caditoie		36,00	0,500	0,500	9,00		
	SOMMANO 1 m ³					13,00	29,06	377,78
38 LOM252.1C. 12.620.0130. b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Per caditoie					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	111,95	447,80
39 LOM252.OC .EEA.pa02.I9 735.J0001.00 10.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello prol ... a [t] 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Per caditoie					4,00		
	SOMMANO 1 cad					4,00	44,12	176,48
40 LOM252.OC .EEA.pa02.I7 822.D0019.0 445.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diamet ... ore cingolato; potenza [kW] 120; peso [t] 20 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Connessione nuove caditoie *(lung.=11+14)		25,00			25,00		
	SOMMANO 1 m					25,00	36,51	912,75
41 LOM252.OC .EEA.pa02.I7 822.D0019.0 450.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diamet ... ore cingolato; potenza [kW] 120; peso [t] 20 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Connessione nuove caditoie		11,00			11,00		
	SOMMANO 1 m					11,00	52,77	580,47
42 LOM252.OC .EEA.pa04.A 6600.Na000. 0000.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatu ... re; peso [t] 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Tubazioni pvc caditoie		36,00	0,500	0,500	9,00		
	SOMMANO 1 m ³					9,00	2,92	26,28
	A R I P O R T A R E							157'530,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							157'530,74
43 NP.03	BOCCA DI LUPO Fornitura e posa in opera Bocca di Lupo tipo KERB44/44 Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Per caditoie					4,00	564,22	2'256,88
	SOMMANO cadauno					4,00		
44 LOM252.OC .EEA.pa02.19 740.Za000.0 000.a	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con ... taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Messa in quota chiusini esistenti					20,00	54,68	1'093,60
	SOMMANO 1 cad					20,00		
45 LOM252.OC .EEA.mc09. A6401.Na00 0.0020.b	Impianto di illuminazione (Cat 4) OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno r ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Scavo per impianti elettrici Pozzetto cls nuovi punti luce Pozzetto cls attraversamento ciclopedonale LED Plinto nuovi punti luce Plinto attraversamento ciclopedonale a LED Corrugati PVC *(lung.=1+3+16+19+12+4+4)	2,00 6,00 2,00 6,00	0,60 0,60 1,00 1,00	0,600 0,600 1,000 1,000	1,300 1,300 1,200 1,200	0,94 2,81 2,40 7,20	29,06	816,59
	SOMMANO 1 m³		59,00	0,500	0,500	14,75		
46 LOM252.1C. 12.620.0140. b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Plinti nuovi punti luce Plinto attraversamento ciclopedonale a LED					2,00 6,00	187,70	1'501,60
	SOMMANO cad					8,00		
47 P.06.015.e	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione ... o scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Nuovi punti luce Attraversamento ciclopedonale a LED					2,00 6,00	504,92	4'039,36
	SOMMANO cad					8,00		
48	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica;							
	A R I P O R T A R E							167'238,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167'238,77
LOM252.OC .EEA.pa02.I9 740.Sb033.0 055.-	geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] ... tore cingolato; potenza [kW] 90; peso [t] 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Attraversamento ciclopedonale a LED Nuovi punti luce					6,00 2,00		
	SOMMANO 1 cad					8,00	281,50	2'252,00
49 LOM252.OC .EEA.pa10.A 6415.J0001.0 005	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto. COMPONENTI: O ... : f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Rinfianco per corrugati		59,00	0,500	0,300	8,85		
	SOMMANO 1 m³					8,85	267,45	2'366,93
50 LOM252.OC .EEA.pa04.A 6600.Na000. 0005.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatu ... re; peso [t] 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Rinfianco per corrugati		59,00	0,500	0,300	8,85		
	SOMMANO 1 m³					8,85	25,81	228,42
51 NP.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO E CORPO ILLUMINANTE PER ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Per attraversamento pedonale					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	11'157,30	66'943,80
52 LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7402.Za001. 0025	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Corrugati impianti elettrici		59,00			59,00		
	SOMMANO m					59,00	9,10	536,90
53 LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0950	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale iso ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x6 mm² Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Vedi voce n° 52 [m 59.00]					59,00		
	A R I P O R T A R E					59,00		239'566,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,00		239'566,82
	SOMMANO m					59,00	8,44	497,96
54 P.20.020.1	MUFFOLA MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA Previo rivestimento butilico e nastro auto agglomerante. Compresa fornitura e posa in opera. Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Pali attraversamento pedonale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	42,16	252,96
55 LOM252.OC .EEA.pa04.A 6600.Na000. 0000.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatu ... re; peso [t] 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-12-1 _ Planimetria illuminazione e smaltimento acque Reinterro cavidotti		59,00	0,500	1,200	35,40		
	SOMMANO 1 m³					35,40	2,92	103,37
56 LOM252.OC .EEA.pa42.D 4202.da040.0 015	Segnaletica orizzontale e verticale (Cat 5) OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antisdrucchioleale. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-11-1 _ Planimetria segnaletica Linee continue bianche sp 15 cm Linee discontinue bianche sp 15 cm Linee continue gialle sp 30 cm Zebrature Pittogrammi Attraversamenti ciclopedonali		1875,00 215,00 215,00 125,00 53,50 181,50		0,150 0,150 0,300	281,25 32,25 64,50 125,00 53,50 181,50		
	SOMMANO 1 m²					738,00	29,58	21'830,04
57 LOM252.OC .EEA.pa16.D 1200.J0009.0 000	OPERA: Strato di pavimentazione, manto di resina sintetica generico; finitura: colorato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso ... omerato bituminoso chiuso. RM2 Premiscelato di materiale generico; finitura: colorato; impiego: strade LV1 LAVORO: Posa. Tavola di riferimento: EP-200-11-1 _ Planimetria segnaletica Attraversamenti		111,00	2,500		277,50		
	SOMMANO 1 m²					277,50	16,73	4'642,58
58 LOM252.OC .EEA.pa02.D 4202.sa000.0 005.-	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica di qualsiasi forma. COMPONENTI: OP1 OPERA: Segn ... nnello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in lega alluminio generico con pellicola classe 2 LV1 LAVORO: Posa. Tavola di riferimento: EP-200-11-1 _ Planimetria segnaletica							
	A R I P O R T A R E							266'893,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							266'893,73
59 H.02.110.b	Circolare diam. 60cm	27,00		0,280		7,56		
	Pannello integrativo *(larg.=0,18*0,53)	1,00		0,095		0,10		
	Triangolare *(larg.=0,6*0,6/2)	9,00		0,180		1,62		
	SOMMANO 1 m²					9,28	231,66	2'149,80
60 H.02.400.a	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. - DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. Tavola di riferimento: EP-200-11-1 _ Planimetria segnaletica Sostegni per segnaletica verticale	28,00			4,000	112,00		
	SOMMANO ml					112,00	7,52	842,24
	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Tavola di riferimento: EP-200-11-1 _ Planimetria segnaletica Sostegni per segnaletica verticale					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	73,27	2'051,56
61 H.03.005	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, ... o. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Tavola di riferimento: EP-200-11-1 _ Planimetria segnaletica Delineatore					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	69,01	345,05
	Tombino Roggia Gaetana (Cat 6)							
	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/ aspetto: entroterra fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestime ... ntiere RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Demolizione muro di sponda esistente *(lung.=3,38+5,72+2,49)		11,59	0,200	3,000	6,95		
62 LOM252.OC .EEA.mc01. E0000.J0001 .0500.c	SOMMANO 1 m³					6,95	180,54	1'254,75
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Conferimento demolizione muro Vedi voce n° 62 [1 m³ 6.95]				20,000	139,00		
	SOMMANO 100 kg					139,00	3,54	492,06
	A R I P O R T A R E							274'029,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							274'029,19
64 LOM252.OC .EEA.pa10.A 6415.J0001.0 000.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto. COMPONENTI: O ... : f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Magrone tombino *(lung.=3,60+0,15)*(larg.=(1,72+2,86+0,30)/2) Magrone muro di sponda *(lung.=10,30+1,30)*(larg.=1,60+0,15*2)		3,75 11,60	2,440 1,900	0,100 0,100	0,92 2,20		
	SOMMANO 1 m ³					3,12	245,09	764,68
65 LOM252.OC .EEA.pa10.E 0000.J0001.0 295.j	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] 17; resistenza a compressione [classe] = C ... : f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Fondazione muro sponda *(lung.=10,30+1,30) Elevazione muro sponda *(lung.=10,30+1,30) Fondazione tombino *(larg.=(1,72+2,86)/2) Copertura tombino Pareti tombino *(lung.=(1,72+2,86)/2) Cordolo sommitale		11,60 11,60 3,60 3,60 2,29 3,89	1,600 2,930 2,290 2,290 2,300 0,730	0,400 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	7,42 10,20 2,47 2,47 3,16 0,85		
	SOMMANO 1 m ³					26,57	305,97	8'129,62
66 LOM252.OC .EEA.pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. LAVORO: Posa. COMPONENTI: OP1 OPERA: Armatu ... in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV1 LAVORO: Posa. Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Da tabella ferri				3597,900	3'597,90		
	SOMMANO 1 kg					3'597,90	2,18	7'843,42
67 LOM252.LP. EEA.pa03.A 1015.Qa000. 0015	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 altezza [m] 3,5; pressione [kN/m²] 40. Inclu ... [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Fondazione muro *(lung.=10,30+1,3) Testate fondazione muro Fondazione tombino *(lung.=3,60+1,72+2,86) Copertura tombino (larg.=(1,72+2,86)/2) Pareti tombino *(lung.=(1,72+2,86)/2) Testate pareti tombino Cordolo sommitale *(lung.=3,89+0,30)	2,00 2,00 4,00 2,00 2,00	11,60 1,60 8,18 8,18 3,16 2,29 2,30 4,19	 2,290 0,300 0,730	0,400 0,400 0,300 0,300 2,300	9,28 1,28 2,45 2,45 7,24 21,07 1,38 6,12		
	SOMMANO 1 m ²					51,27	25,92	1'328,92
68 LOM252.R	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/ aspetto: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo;							
	A R I P O R T A R E							292'095,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292'095,83
M.61.10.35. D0013.0255. i	impiego: terreno; peso [gr/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura TNT a protezione del tombino *(larg.=(1,72+2,86)/2)	2,00	3,60 2,60	2,290 2,290		8,24 11,91		
	SOMMANO 1 m²					20,15	2,04	41,11
69 SIC.02.01.03 0	PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANCOLE) Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pa ... ente alla fase di lavoro necessaria per l'esecuzione della fase stessa al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Palancole per realizzazione opere *(lung.=10,5+3,62)		14,12		10,500	148,26		
	SOMMANO m²					148,26	124,52	18'461,34
70 LOM252.OC .ADA.pa04. A6605.Na00 0.0505	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE ... Rullo compressore; peso [t] 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Scavo per fondazioni *(lung.=10,30+3,60)*(larg.=(1,72+2,86)/2)		13,90	2,290		31,83		
	SOMMANO 1 m²					31,83	6,83	217,40
71 LOM252.1C. 27.050.0100. a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Vedi voce n° 70 [1 m² 31.83]				16,000	509,28		
	SOMMANO 100 kg					509,28	3,97	2'021,84
72 A.02.003.a	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA FINO A 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti ... lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Fornitura materiali per rilevato dietro al muro di sponda		10,30	1,600	2,800	46,14		
	SOMMANO m³					46,14	23,41	1'080,14
73 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagl ... carpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. Tavola di riferimento: EP-200-10-1 _ Tombinatura roggia Gaetana, carpenteria e armatura Sistemazione rilevato dietro al muro di sponda		10,30	1,600	2,800	46,14		
	A R I P O R T A R E					46,14		313'917,66

