



CITTÀ
DI LODI

COMUNE DI LODI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE
TRA V.LE MILANO E VIA CADAMOSTO
NEL COMUNE DI LODI

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato :

Analisi Nuovi prezzi

Disegno :

EG-110-08-2

Scala :

Data : Marzo 2026

Agg.to : 2

2	Emissione per aggiornamento prezzi	MC	03/26	CR	03/26	MZ	03/26
1	Emissione a seguito di rapporto validazione	MC	03/25	CR	03/25	MZ	03/25
0	Prima emissione	MC	01/25	CR	01/25	MZ	01/25

REV.	DESCRIZIONE	Nome	Firma	Data	Nome	Firma	Data	Nome	Firma	Data
		REDAZIONE			VERIFICA			APPROVAZIONE		

PROGETTISTA:

 **M2P s.r.l.**

Direttore Tecnico
Ing. Marco Zanetti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Arch. Florindo Alessandro Macalli

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Realizzazione rotatoria all'Intersezione tra Viale Milano e Via Cadamosto
nel Comune di Lodi

COMMITTENTE: Comune di Lodi

Lodi, 18/03/2026

IL TECNICO
Ing. Marco Zanetti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO PREFABBRICATO posa e fornitura di cordoli prefabbricati retti sezione 50x100x25 e posa di testate terminali compreso anche fori per segnaletica phi8 E L E M E N T I : (L) Cordolo vibrato pista ciclabile 50x100h25 cadauno (L) Cordolo vibrato pista ciclabile 50x100h25 bocca di lupo cadauno (L) Cordolo vibrato pista ciclabile 50x100h25 terminale cadauno (L) Operaio edile specializzato (LOM252.RU.00.00.00.0005) ora (L) Operaio edile comune (LOM2452.RU.00.00.00.0015) ora (L) Noleggio escavatore gommato (LOM252.RP.00.00.00.0050.b) ora (L) Noleggio macchina taglia asfalto (LOM252.RP.00.10.15.0010.a) ora (L) Trasporto e scarico a terra ora (L) Taglio di pavimentazione bituminosa (LOM252.OC.EEA.MC19.c1206.J0009.0500) ml (L) Disfacimento di sovrastruttura stradale (LOM252.OC.ITA.MC01.D1202.ZA000.0000) mc (L) Oneri per conferimento asfalto fresato (LOM252.1C.27.050.0150.b) 100kg (L) Sottofondazioni con cls C12/15 - X0 - S3 (LOM252.OC.EEA.PA10.A6415.J0001.0000) mc Sommano euro Spese Generali 15.00% * (8 776.73) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (10 093.24) euro T O T A L E euro / cadauno	100,000 5,000 3,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 210,000 2,940 64,680 1,470	44,40 54,00 42,00 41,09 34,23 62,26 7,01 456,00 1,75 20,69 2,65 245,09	4'440,00 270,00 126,00 328,72 273,84 498,08 56,08 1'824,00 367,50 60,83 171,40 360,28 8'776,73 1'316,51 10'093,24 1'009,32 11'102,56	
Nr. 2 NP.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO E CORPO ILLUMINANTE PER ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE E L E M E N T I : (L) Palo a sbraccio modello savacity cadauno (L) Cassonetto retroilluminato a led cadauno (L) Montaggio del complesso cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (8 820.00) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (10 143.00) euro T O T A L E euro / cadauno	1,000 2,000 1,000	2'460,00 2'340,00 1'680,00	2'460,00 4'680,00 1'680,00 8'820,00 1'323,00 10'143,00 1'014,30 11'157,30	
Nr. 3 NP.03	BOCCA DI LUPO Fornitura e posa in opera Bocca di Lupo tipo KERB44/44 E L E M E N T I : (L) Bocca di lupo KERB44/44 cadauno (L) Operaio edile 3° livello specializzato (LOM252.RU.00.00.00.0005) ora (L) Operaio edile 2° livello qualificato (LOM252.RU.00.00.00.0010) ora (L) Noleggio autogrù da 11 a 22 tonn (L.01.045.b) ora Sommano euro Spese Generali 15.00% * (446.03) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (512.93) euro T O T A L E euro / cadauno Lodi, 18/03/2026 Il Tecnico Ing. Marco Zanetti ----- ----- -----	1,000 1,000 1,000 1,000	276,00 41,09 38,10 90,84	276,00 41,09 38,10 90,84 446,03 66,90 512,93 51,29 564,22	
	A R I P O R T A R E				