

Comune di LODI

Provincia di LODI

ALLEGATO "C"

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA BROLETTO
DESTINATI ALL'AREA MERCATALE COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Lodi
Piazza Broletto 1, 26900 Lodi (LO)

CANTIERE: Piazza Mercato, 26900 Lodi (LO)

Lodi, 16/07/2026

IL CSP



(Ing. Cesare Rocca)

BAGNI PUBBLICI _ STUDIO DI FATTIBILITA'					
COSTI PER LA SICUREZZA					
Codile prezzario Lombardia 2026	Descrizione voce	u.m.	Q.tà	Unitario €	Totale €
LOM261.LP.EEA.Pa29.A 1035.Qa006.0000.-	Recinzione, cesata di legno naturale abete; geometria: tavole. Incluso: picchetti, tappi di protezione. Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Per delimitazione area cantiere	mq	16	29,38	470,08 €
LOM261.LP.EEA.Pa29.A 1035.R0003.0250.-	Recinzione, rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo; altezza [m] = 2. Incluso: pali di sostegno, blocchetti di fondazione (in calcestruzzo). LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. Delimitazione baracca e wc	mq	40	10,57	422,80 €
LOM261.LP.EEA.Pa29.A 1035.D0010.0015.-	Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 2; . Incluso: picchetti, tappi di protezione. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1. Delimitazione baracca e wc	mq	40	10,05	402,00 €
LOM261.LP.EEA.Pa29.A 1040.R0000.0000.	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.	gg	12	70,59	847,08 €
LOM261.LP.EEA.Pa02.A 1025.Za001.0250.-	Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. si ipotizzano 2 mesi	cad	2	678,55	1.357,10 €
LOM261.LP.EEA.Pa02.A 1025.D0000.0000.-	Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione, rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione si ipotizzano 2 mesi	cad	2	278,71	557,42 €

Codile prezzario Lombardia 2026	Descrizione voce	u.m.	Q.tà	Unitario €	Totale €
LOM261.LP.EEA.Ma50. A2000.Za001.0000.-	Efficienza di apprestamenti e attrezzature. LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica periodica della conformità ed efficienza degli apprestamenti e delle attrezzature di cantiere per la sicurezza.	h	15	87,2	1.308,00 €
LOM261.LP.EEA.Ma51. A4010.Za001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Coordinamento. SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008).	h	5	50,63	253,15 €
LOM261.LP.EEA.Ma50. A4005.Za001.0000.-	Piano Operativo di Sicurezza (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica della impresa affidataria della conformità al POS delle procedure attuate dalle imprese esecutrici.	h	5	46,7	233,50 €
LOM261.OC.EEA.Pa02.L 8200.Za000.0255.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5.	cad	1	143,31	143,31 €
LOM261.LP.EEA.Pa02.A 1099.Za001.0000.-	Segnaletica, verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	cad	8	34,51	276,08 €
LOM261.RT.05.40.10.00 10.a	Quadro elettrico generale di cantiere da pavimento o parete; termoplastico, grado di protezione IP65, corrente nominale fino a 63 A, composto da: interruttore generale magnetotermico differenziale, n. 4 prese a spina di tipo industriale interbloccate (di cui n. 2 monofasi 2P+T da 16 A e n. 2 trifasi 3P+N+T da 16 A/32 A), pulsante di emergenza a fungo esterno. Compreso il montaggio, il collegamento all'impianto di terra e lo smontaggio a fine cantiere.	cad	1	318,5	318,50 €
NP01	Cassetta medica completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm	mese	2	20	40,00 €
NP02	Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralina funzionante a 12 v, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. costo d'uso per mese o frazione. 4 fari con lampada alogena.	mese	2	150	300,00 €
TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA					6.929,01 €