



COMUNE DI LODI

**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "PISCINA FERRABINI" IN VIA
FERRABINI A LODI (LO)**

II° perizia di variante

Analisi Nuovi Prezzi

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi	
NP.DL.42		SCARICO DEL TIPO A PILETTA SIFOIDE A PAVIMENTO CROMATA DA 1"1/4				cad	€	65,62
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo	
1			MANODOPERA					
			Totale 1. MANODOPERA				€	-
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE					
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.1M.11.100.0040	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4	cad	1,000	€ 65,62	€	65,62
			Totale 2. MATERIALI				€	65,62
3			NOLI					
			Totale 3. NOLI				€	-
4			LAVORAZIONI FINITE					
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€	-
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€	65,62
			Spese generali 0% su 2				€	-
			Parziale				€	65,62
			Utile di Impresa 0% su 2 + SG				€	-
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€	65,62
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)								

ANALISI PREZZO

	Sommano (1 + 2 + 3 + 4)	€ 83,70
	Spese generali 0% su 2	€ -
	Parziale	€ 83,70
	Utile di Impresa 0% su 2 + SG	€ -
	PREZZO DI APPLICAZIONE	€ 83,70

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi
NP.DL.44		CANALETTA IN ACCIAIO AISI 304 A FESSURA				a corpo (25 m)	€ 5 926,02
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo
1	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RU.00.00.00.0010.-	MANODOPERA				
			Operaio edile 2° livello: qualificato	h	25,000	€ 29,02	€ 725,50
			2 operai x 0,50h/m x 25 m				
			Totale 1. MANODOPERA				
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE				
	OFFERTA ACO		Griglia tile 168x168 L15 aisi 304	cad	4,000	€ 57,52	€ 230,08
	OFFERTA ACO		Slot 8 canale l3000 h=80 AISI 304	cad	7,000	€ 360,22	€ 2 521,54
	OFFERTA ACO		Slot 8 testata h=80 inizio/fine AISI 304	cad	2,000	€ 17,79	€ 35,58
	OFFERTA ACO		Slot 8 canale L1000 h=80 scarico centrale DN50	cad	4,000	€ 301,94	€ 1 207,76
			Totale 2. MATERIALI				€ 3 994,96
3	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RP.00.00.00.0050.a	NOLI				
			Escavatore gommato	h	0,1700	€ 53,37	€ 9,07
			Totale 3. NOLI				
4			LAVORAZIONI FINITE				
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€ -
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€ 4 729,53
			Spese generali 15% su 2				€ 599,24
			Parziale				€ 5 328,78
			Utile di Impresa 13% su 2 + SG				€ 597,25
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€ 5 926,02
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)							

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi
NP.DL.45		CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 CM 70X70, ERMETICO				cad	€ 385,78
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo
1			MANODOPERA				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile 1° livello: specializzato	h	2,000	€ 39,50	€ 79,00
			conduzione pala (1h) e posa (1h)				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edile 2° livello: qualificato	h	1,000	€ 36,71	€ 36,71
			posa (1h)				
			Totale 1. MANODOPERA				€ 115,71
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE				
	OFF. ORSOLIN		chiusino in ghisa sferoidale D400 70x70	cad	1,000	€ 103,96	€ 103,96
	OFF. ORSOLIN		trasporto chiusino	cad	1,000	€ 80,00	€ 80,00
			Totale 2. MATERIALI				€ 183,96
3			NOLI				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata potenza kW55	h	1,0000	€ 31,01	€ 31,01
			Totale 3. NOLI				€ 31,01
4			LAVORAZIONI FINITE				
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€ -
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€ 330,68
			Spese generali 15% su 2				€ 27,59
			Parziale				€ 358,27
			Utile di Impresa 13% su 2 + SG				€ 27,50
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€ 385,78
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)							

NP.DL.46		TAGLIO SPORTO DI GRONDA E RIMOZIONE LATTONERIE CORPO D		a corpo	€ 2 762,96	
articolo	descrizione	unità misura	prezzo unitario	quantita'	importo	
	LAVORI					
LOM261.RT.00.00.30.0040.a-	Puntello metallico					
	5 puntelli su due file	cad	3,32 €	10,00	33,20 €	
LOM241.RT.00.00.35.0020.a	Trave uso trieste dim 12x12 cm					
	due morali di sostegno 0,12x0,12*5,7*2	m3	623,99 €	0,16	102,43 €	
	10 morali di sostegno 0,12x0,12*1*10	m3	623,99 €	0,14	89,85 €	
PAT 2024 - B.02.10.0038.005	Taglio eseguito su strutture verticali ed orizzontali con l'ausilio di tagliamuri					
	taglio longitudinale: lungh. 5,7 m x sp 32 cm	mcm	1,64 €	159,60	261,74 €	
	tagli trasversali: 7 tagli x lungh. 1 m x sp 32 cm	mcm	1,64 €	196,00	321,44 €	
LOM241.RU.00.00.00.0005	RISORSA UMANA - COSTRUZIONI - EDILI - OPERAIO - Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato					
	per installazione e rimozione puntelli 2 operai x0,1x10x2	h	39,50 €	4,00	158,00 €	
	per movimentazione elementi demoliti: 1 operaio x 2 ore	h	39,50 €	2,00	79,00 €	
LOM241.RU.00.00.00.0010	RISORSA UMANA - COSTRUZIONI - EDILI - OPERAIO - Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato					
	per smontaggio lattonerie: 2 operai x 8 ore	h	36,71 €	16,00	587,36 €	
LOM241.RP.00.40.10.0010.c	Gru a torre rotazione in alto					
	per movimentazione carichi	h	114,20 €	2,00	228,40 €	
LOM241.LP.EEA.a29.A1040.R0000.0000	Ponte mobile su ruote: trabattello					
	per montaggio puntelli : 4 ore - convenzionalmente 1 giorno	giorno	64,00 €	1,00	64,00 €	
LOM241.NC.70.020.0010	SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI SCIOLTI					
	5,7 x 1 x 0,32	m3	2,74 €	1,82	5,00 €	
LOM241.NC.80.100.0010.a	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A VOLUME					
	30km x 5,7 x 1 x 0,32	m3 x km	0,36 €	102,14	36,77 €	
LOM241.1C.27.050.0100.e	OPERE COMPIUTE: Smaltimento rifiuti provenienti da demolizione					
	volume demolito: 5,7mx1mx0,32m x 21 q.li/mc	100kg	8,32 €	38,30	318,69 €	
NP.DL.20	ONERE PER INVIO AL RECUPERO R1-13 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI CER 150106					
	membrana ardesiata sup,5,7*1	ton	337,87 €	0,06	19,26 €	
LOM241.OC.EEA.a06.C6800.G0000.0010.-	OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva					
	considerato il 20% della superficie di sottogronda (54mq)	m2	42,39 €	10,80	457,81 €	
	PREZZO DI APPLICAZIONE				2 762,96 €	

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA FERRABINI"
CUP E14J24000030004 - CIG A0407BFD4E

COMUNE DI LODI - REGIONE LOMBARDIA

ANALISI PREZZO

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi
NP.DL.47		SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE LOCALE TECNICO				a corpo (mq 77,60)	€ 2 890,43
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo
1			MANODOPERA				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile 1° livello: specializzato	h		€ 39,50	€ -
			Totale 1. MANODOPERA				€ -
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J001.0020	Anello prolunga dim int. 80x80 cm	cad	1,000	€ 138,66	€ 138,66
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J001.0015	Anello prolunga dim.int. 60x60	cad	2,000	€ 74,92	€ 149,84
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Bb033.0050	Chiusino/caditoia in lega ferrosa lamellare dim 790x790 mm	cad	1,000	€ 600,02	€ 600,02
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Bb033.0035	Chiusino/caditoia in lega ferrosa lamellare dim 500x500 mm	cad	2,000	€ 218,72	€ 437,44
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0285	Tubazione di scarico in PVC diam. 125	m	13,000	€ 23,35	€ 303,55
	contratto	N.P.89	Pompa di circolazione	a corpo	1,000	€ 1 209,52	€ 1 209,52
			Totale 2. MATERIALI				€ 2 839,03
3			NOLI				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RP.01.50.00.0010.a	Elicottero per calcestruzzo	h	10,0000	€ 5,14	€ 51,40
			Totale 3. NOLI				€ 51,40
4			LAVORAZIONI FINITE				
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€ -

	Sommano (1 + 2 + 3 + 4)	€ 2 890,43
	Spese generali	
	Parziale	€ 2 890,43
	Utile di Impresa	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	€ 2 890,43

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi
NP.DL.48		PIASTRELLATURA POZZETTI A TENUTA VASCA DI COMPENSO				a corpo (nr. 4 botole)	€ 723,00
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo
1			MANODOPERA				
			Totale 1. MANODOPERA				€ -
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.C1206. L0005.0275	Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: nr 3 botole 80x80cm + 1 botola 100x100 cm = mq 2,92	m2	2,920	€ 53,52	€ 156,28
	LIS LOMBARDIA 2024	1C.18.150.0100	Sovapprezzo per piastrelle antisdrucchiolo	m2	2,920	€ 2,71	€ 7,91
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.C0915. G0000.1045.a	Strato di massetto di cemento generico sp. 5 cm	m2	2,920	€ 26,99	€ 78,81
			Profilo perimetrale	m	12,000	€ 40,00	€ 480,00
			Totale 2. MATERIALI				€ 723,00
3			NOLI				
			Totale 3. NOLI				€ -
4			LAVORAZIONI FINITE				
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€ -
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€ 723,00
			Spese generali				
			Parziale				€ 723,00
			Utile di Impresa				
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€ 723,00
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)							

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA FERRABINI"
CUP E14J24000030004 - CIG A0407BFD4E

COMUNE DI LODI - REGIONE LOMBARDIA

ANALISI PREZZO

Art. n.	Descrizione della lavorazione		u.m.	Prezzo Analisi	
NP.DL.49	FONDAZIONE CABINE A ROTAZIONE		a corpo	€ 5 752,51	
articolo	descrizione	unità misura	prezzo unitario	quantita'	importo
LOM241.OC.EEA.c01.C1206.Mb000.1005.-	DEMOLIZIONE STRATO DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI ROCCIA NATURALE				
	27,72	m2	12,58 €	27,72	348,72 €
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0050.b	TRINCEA DI TERRENO GENERICO A PARETE VERTICALE				
	27,72 x 0,30	m3	27,09 €	8,32	225,28 €
LOM241.NC.70.020.0010	SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI SCIOLTI				
	27,72 x 0,30	m3	2,74 €	8,32	22,80 €
LOM241.NC.80.100.0010.a	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A VOLUME				
	27,72 x 0,30 x 56 km	m3 x km	0,36 €	465,92	167,73 €
LOM241.1C.27.050.0100.e	OPERE COMPIUTE: Smaltimento rifiuti provenienti da demolizione				
	27,72 x 0,30 x 20qli/mc	100kg	8,32 €	166,40	1 384,45 €
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0010	SOTTOFONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO C12/15				
	26,4 x 0,1	m3	268,44 €	2,64	708,68 €
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0000.b	FONDAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO C25/30				
	(0,25x1,6x15,6) + (0,25x02,2x3,4)	m3	207,38 €	6,45	1 337,60 €
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0255	ARMATURE IN BARRE DI ACCIAIO				
	doppia rete fi 10/20x20 (kg 716,17) + forchette fi 10 sv 97 cm (kg 99,87)	kg	1,71 €	816,04	1 395,43 €
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0000.-	CASSAFORME PER FONDAZIONI				
	33,4 x 0,25	m2	19,38 €	8,35	161,82 €
	PREZZO DI APPLICAZIONE				5 752,51 €

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi	
NP.DL.50		SGUSCIA IN PVC				m	€	26,64
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo	
1			MANODOPERA					
			Totale 1. MANODOPERA				€	-
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE					
	OFFERTA LAPENNA		Fornitura e posa sguscia in pvc	m	1,000	€ 15,00	€	15,00
	OFFERTA LAPENNA		Siliconatura su tutti gli angoli a pavimento	m	1,000	€ 5,50	€	5,50
			Totale 2. MATERIALI				€	20,50
3			NOLI					
			Totale 3. NOLI				€	-
4			LAVORAZIONI FINITE					
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€	-
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€	20,50
			Spese generali 15% su 2				€	3,08
			Parziale				€	23,58
			Utile di Impresa 13% su 2 + SG				€	3,06
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€	26,64
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)								

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA FERRABINI"
CUP E14J24000030004 - CIG A0407BFD4E

COMUNE DI LODI - REGIONE LOMBARDIA

ANALISI PREZZO

Art. n.	Descrizione della lavorazione		u.m.	Prezzo Analisi	
NP.DL.51	ADDUZIONE E SCARICO ACQUA CLORATA VASCHEE LAVAPIEDI		a corpo	€	1 944,70
articolo	descrizione	unità misura	prezzo unitario	quantita'	importo
LOM241.OC.EEA.a02.i7822.D0019.0255.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U) diam. 50 mm				
		m	13,48 €	100,00	1 348,00 €
LOM241.OC.EEA.a02.i9705.D0000.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/ diam 50 mm				
		cad	9,71 €	6,00	58,26 €
LOM241.OC.EEA.a02.i9705.D0000.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; curva 87° diam 50 mm				
		cad	8,43 €	50,00	421,50 €
da internet	Riduzione in PVC diam 50-diam20 mm				
		cad	10,99 €	6,00	65,94 €
da internet	Valvola diam 20 mm (1/2")				
		cad	8,50 €	6,00	51,00 €
	PREZZO DI APPLICAZIONE				1 944,70 €

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi
NP.DL.52		TRATTAMENTO VASCHE CON SISTEMA VASCA BIANCA				a corpo	€ 12 459,04
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo
1			MANODOPERA				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile 1° livello: specializzato				
			2 operai x 1 giorno di lavoro	h	18,000	€ 39,50	€ 711,00
			Totale 1. MANODOPERA				€ 711,00
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE				
	da ordine	Gaia Srl	ordine 810/F del 04/11/25	a corpo	1,000	€ 2 101,40	€ 2 101,40
	da ordine	Gaia Srl	ordine 129/F del 18/02/26	a corpo	1,000	€ 6 939,03	€ 6 939,03
			Totale 2. MATERIALI				€ 9 040,43
3			NOLI				
			Totale 3. NOLI				€ -
4			LAVORAZIONI FINITE				
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€ -
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€ 9 751,43
			Spese generali 15% su 2				€ 1 356,06
			Parziale				€ 11 107,49
			Utile di Impresa 13% su 2 + SG				€ 1 351,54
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€ 12 459,04
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)							

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA FERRABINI"
CUP E14J24000030004 - CIG A0407BFD4E

COMUNE DI LODI - REGIONE LOMBARDIA

ANALISI PREZZO

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi
NP.DL.53		LINEA DI SCARICO FONDO VASCA DI COMPENSO PICCOLA				a corpo	€ 555,16
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo
1			MANODOPERA				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile 1° livello: specializzato	h	4,000	€ 39,50	€ 158,00
			operatore della carotatrice				
			Totale 1. MANODOPERA				€ 158,00
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0275.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD) diam 200 mm	m	15,000	€ 23,50	€ 352,50
			Totale 2. MATERIALI				€ 352,50
3			NOLI				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RP.01.30.00.0030.c	Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 200; incluso: disco diamantato	h	2,0000	€ 22,33	€ 44,66
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 5,5	h	2,0000	€ 31,01	€ 62,02
			Totale 3. NOLI				€ 44,66
4			LAVORAZIONI FINITE				
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€ -

	Sommano (1 + 2 + 3 + 4)	€ 555,16
	Spese generali	
	Parziale	€ 555,16
	Utile di Impresa	
	PREZZO DI APPLICAZIONE	€ 555,16

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi
NP.DL.54		PIASTRELLATURA SCALA INGRESSO CORPO D				a corpo	€ 384,88
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo
1			MANODOPERA				
			Totale 1. MANODOPERA				€ -
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE				
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0275	Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: $a+p=3,2*(2*0,17+2*0,3) = mq\ 3,01$	m2	4,625	€ 53,52	€ 247,52
	LIS LOMBARDIA 2024	1C.18.150.0100	Sovapprezzo per piastrelle antisdrucciolo	m2	4,625	€ 2,71	€ 12,53
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1045,a	Strato di massetto di cemento generico sp. 5 cm	m2	4,625	€ 26,99	€ 124,82
			Totale 2. MATERIALI				€ 384,88
3			NOLI				
			Totale 3. NOLI				€ -
4			LAVORAZIONI FINITE				
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€ -
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€ 384,88
			Spese generali				
			Parziale				€ 384,88
			Utile di Impresa				
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€ 384,88
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)							

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA FERRABINI"
CUP E14J24000030004 - CIG A0407BFD4E

COMUNE DI LODI - REGIONE LOMBARDIA

ANALISI PREZZO

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi
NP.DL.55		SOVRAPPREZZO PER LASTE IDROREPELLENTI TIPO H1 CON ASSORBIMENTO <= 5%				22	€ 10,14
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo
1			MANODOPERA				
			Totale 1. MANODOPERA				€ -
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE				
	LISTINO	Siniat	Lastra in cartongesso idrorepellente tipo Pregydro H1 (assorbim. <=5%)	m2	1,000	€ 7,80	€ 7,80
			Totale 2. MATERIALI				€ 7,80
3			NOLI				
			Totale 3. NOLI				€ -
4			LAVORAZIONI FINITE				
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€ -

	Sommano (1 + 2 + 3 + 4)	€ 7,80
	Spese generali 15% su 2	€ 1,17
	Parziale	€ 8,97
	Utile di Impresa 13% su 2 + SG	€ 1,17
	PREZZO DI APPLICAZIONE	€ 10,14

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

ANALISI PREZZO

	Sommano (1 + 2 + 3 + 4)	€ 4 769,79
	Spese generali 0% su 2	€ -
	Parziale	€ 4 769,79
	Utile di Impresa 0% su 2 + SG	€ -
	PREZZO DI APPLICAZIONE	€ 4 769,79

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

ANALISI PREZZO

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi	
NP.DL.57		LINEA ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PISCINE				a corpo	€ 3 015,00	
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo	
1			MANODOPERA					
			Totale 1. MANODOPERA				€	-
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE					
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.1E.02.010.0030.f	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata - diam. 110	m	250,000	€ 8,79	€	2 197,50
	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.1E.02.040.0045.b	Cavo tripolare flessibile, FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 3x2,5 mm²	m	250,000	€ 3,27	€	817,50
			Totale 2. MATERIALI				€	3 015,00
3			NOLI					
			Totale 3. NOLI				€	-
4			LAVORAZIONI FINITE					
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€	-
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€	3 015,00
			Spese generali 0% su 2				€	-
			Parziale				€	3 015,00
			Utile di Impresa 0% su 2 + SG				€	-
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€	3 015,00
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)								

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi			
NP.DL.58		CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CON STRUTTURA NASCOSTA				m2	€	51,98		
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo			
1	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RU.00.00.00.0005.-	MANODOPERA							
			Operaio edile 1° livello: specializzato	h	0,250	€	39,50	€	9,88	
			operatore della carotatrice							
			Totale 1. MANODOPERA						€	9,88
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE							
	LISTINO	ECOPHON	Pannello in fibra di vetro sp 15-20 mm	m2	1,050	€	22,00	€	23,10	
	LISTINO	ECOPHON	Profilo portante a "T"	m2	3,400	€	2,20	€	7,48	
	LISTINO	ECOPHON	Profilo perimetrale a L	m2	0,700	€	1,80	€	1,26	
	LISTINO	ECOPHON	Pendino di sospensione	m2	0,700	€	0,80	€	0,56	
			Totale 2. MATERIALI						€	32,40
3			NOLI							
			Totale 3. NOLI						€	-
4			LAVORAZIONI FINITE							
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE						€	-
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)						€	42,28
			Spese generali 15% su 2						€	4,86
			Parziale						€	47,14
			Utile di Impresa 13% su 2+SP						€	4,84
			PREZZO DI APPLICAZIONE						€	51,98
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)										

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi	
NP.DL.59		VELETTA IN GESSO RIVESTITO				m2	€	59,57
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo	
1			MANODOPERA					
			Totale 1. MANODOPERA				€	-
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE					
	LIS PAT 2024	B.18.50.0055.005	Velette in gesso rivestito	m2	1,000	€ 59,57	€	59,57
			Totale 2. MATERIALI				€	59,57
3			NOLI					
			Totale 3. NOLI				€	-
4			LAVORAZIONI FINITE					
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€	-
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€	59,57
			Spese generali 0% su 2				€	-
			Parziale				€	59,57
			Utile di Impresa 0% su 2 + SG				€	-
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€	59,57
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)								

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi	
NP.DL.61		TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO				m2	€	89,21
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo	
1			MANODOPERA					
			Totale 1. MANODOPERA				€	-
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE					
	LIS PAT 2024	B.15.50.0012.005	Tavolato maggiorato con doppia lastra in gesso rivestito	m2	1,000	€ 89,21	€	89,21
			Totale 2. MATERIALI				€	89,21
3			NOLI					
			Totale 3. NOLI				€	-
4			LAVORAZIONI FINITE					
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE				€	-
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)				€	89,21
			Spese generali 0% su 2				€	-
			Parziale				€	89,21
			Utile di Impresa 0% su 2 + SG				€	-
			PREZZO DI APPLICAZIONE				€	89,21
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)								

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA FERRABINI"
CUP E14J24000030004 - CIG A0407BFD4E

COMUNE DI LODI - REGIONE LOMBARDIA

ANALISI PREZZO

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi	
NP.DL.62		SOVRAPPREZZO PER PROFILI METALLICI MAGGIORATI NELLA ESECUZIONE DI CONTROPARETI				m2	€	2,05
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €		Importo
1			MANODOPERA					
			Totale 1. MANODOPERA					€ -
2			MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE in parete con profili maggiorati rispetto allo standard					
	LISTINO	KNAUF	guida ad U 40/100/40 mm	mq	0,800	€ 2,60	€	2,08
	LISTINO	KNAUF	montante a C 50/100/50 mm	mq	2,100	€ 3,40	€	7,14
			in parete con profili standard					
	LISTINO	KNAUF	guida ad U 40/175/40 mm	mq	-0,800	€ 2,20	-€	1,76
	LISTINO	KNAUF	montante a C 50/75/50 mm	mq	-2,100	€ 2,80	-€	5,88
			Totale 2. MATERIALI					€ 1,58
3			NOLI					
			Totale 3. NOLI					€ -
4			LAVORAZIONI FINITE					
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE					€ -

	Sommano (1 + 2 + 3 + 4)	€ 1,58
	Spese generali 15% su 2	€ 0,24
	Parziale	€ 1,82
	Utile di Impresa 13% su 2 + SG	€ 0,24
	PREZZO DI APPLICAZIONE	€ 2,05

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta percento)

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)

Art. n.		Descrizione della lavorazione:				u.m.	Prezzo Analisi		
NP.DL.65		PROFILO PERIMETRALE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO GOFFRATO PER FINITURA E PROTEZIONE BORDI ESTERNI				m	€	31,03	
Nr.	Riferimento	Codice	Elementi dell'analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo in €	Importo		
1	LIS LOMBARDIA 2024	LOM241.RU.00.00.00.0010.-	MANODOPERA						
			Operaio edile 2° livello: qualificato	h	0,140	€ 29,02	€	4,06	
			per posa ed assistenza alla posa						
			Totale 1. MANODOPERA						€
2		prezzo di mercato	MATERIALI e/o LAVORAZIONI FINITE profilo perimetrale in alluminio goffrato reverniciato	m	1,000	€ 20,50	€	20,50	
		prezzo di mercato	colla per piastrelle	kg	0,350	€ 0,72	€	0,25	
			consumo 0,35 kg/m						
			Totale 2. MATERIALI					€	20,75
3			NOLI						
			produzione oraria per spess 3 cm						
			Totale 3. NOLI					€	-
4			LAVORAZIONI FINITE						
			Totale 4. LAVORAZIONI FINITE					€	-
			Sommano (1 + 2 + 3 + 4)					€	24,81
			Spese generali 15% su 2					€	3,11
			Parziale					€	27,93
			Utile di Impresa 13% su 2 + SG					€	3,10
			PREZZO DI APPLICAZIONE					€	31,03
NOTA: AL NUOVO PREZZO COSI' DETERMINATO SARA' APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA DEL 15,80% (quindicivirgolaottanta per cento)									

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA FERRABINI"					
CUP E14J24000030004 - CIG A0407BFD4E					
COMUNE DI LODI - REGIONE LOMBARDIA					
ANALISI PREZZO					
Art. n.	Descrizione della lavorazione		u.m.	Prezzo Analisi	
00.SIC.007	ONERI DI SICUREZZA PER ESECUZIONE TAGLIO SPORTO DI GRONDA E RIMOZIONE LATTONERIE CORPO D		a corpo	€	137,29
articolo	descrizione	unità misura	prezzo unitario	quantita'	importo
LOM241.LP.EEA.a29.A1050.R0000.0000	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannellatura metallica. Montaggio e smontaggio				
	recinzione perimetro 10m altezza 1m	m2	22,21 €	10,00	222,10 €
LOM241.OC.EEA.c04.C3005.R0000.1000	OPERA: Recinzione . Utilizzo				
	recinzione perimetro 10m altezza 1m	mq	3,69 €	10,00	36,90 €
SN5031c	Cartelli di pericolo	cad	1,13 €	1	1,13 €
SN5032e	Cartelli di divieto	cad	2,69 €	1	2,69 €
SN5033d	Cartelli di obbligo	cad	3,34 €	1	3,34 €
1S.00.010.0010	Riunione di coordinamento	cad	50,00 €	1	50,00 €
PAT 2024 - S.35.10.007001	Linea vita temporanea orizzontale	cad	7,41 €	1	7,41 €
SN5184a	Imbracatura anticaduta	cad	1,01 €	2	2,02 €
PAT 2024 - S.35.10.0060.010	Dispositivo retrattile anticaduta	cad	16,90 €	2	33,80 €
	PREZZO DI APPLICAZIONE				137,29 €