



COMUNE DI LODI

**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "PISCINA FERRABINI" IN VIA
FERRABINI A LODI (LO)**

II° perizia di variante

Quadro di raffronto

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "PISCINA FERRABINI" IN VIA FERRABINI A LODI
PERIZIA DI VARIANTE NR. 2

COMMITTENTE: COMUNE DI LODI

Data, 28/07/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 013036c	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 con...ta 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile per installazione a parete: per esterni, involucro con grado di protezione IP 54 Sommano cad	3,00	1,00	-2,00	48,63	145,89	48,63		97,26	-66,667
2 013037a	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 con...io 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile per installazione a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m Sommano cad	40,00	40,00	---	78,90	3'156,00	3'156,00			
3 025208b	Morsetto unipolare trasparente, con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN: sezione nominale 4 mmq Sommano cad	202,00	140,00	-62,00	1,90	383,80	266,00		117,80	-30,693
4 025208d	Morsetto unipolare trasparente, con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN: sezione nominale 10 mmq Sommano cad	120,00	112,00	-8,00	3,04	364,80	340,48		24,32	-6,667
5 025208e	Morsetto unipolare trasparente, con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN: sezione nominale 16 mmq Sommano cad	40,00	32,00	-8,00	5,50	220,00	176,00		44,00	-20,000
6	OPERE COMPIUTE - DEMOLIZIONI -									
	A R I P O R T A R E								283,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								283,38	
1C.01.030.00 10.c	RIMOZIONI - DEMOLIZIONE DI ... o. Per ogni intervento con volume: - - da 0,051 a 0,500 m³ Sommano m³	47,74	47,74	---	146,84	7'010,15	7'010,15			
7 1C.18.150.00 60	OPERE COMPIUTE - PAVIMENTI PER INTERNO - PAVIMENTI IN PIA ... fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti Sommano m²	1'001,15	1'001,15	---	5,45	5'456,26	5'456,26			
8 1C.18.150.01 00	Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.150 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo. Sommano m²	1'427,37	1'427,37	---	2,71	3'868,17	3'868,17			
9 A.01.04.0061 .c	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI Sommano t	727,12	727,12	---	19,00	13'815,28	13'815,28			
10 AP01_idra	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI IN POLIETILENE capacità 100 lt Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'460,03	2'460,03	2'460,03			
11 AP02_idra	quadro elettrico per comando 1 pompa monofase Sommano a corpo	1,00	1,00	---	784,19	784,19	784,19			
12 AP02_inva	Fornitura e posa serbatoio da interro in c.a. completo di ... caggio paria a 21 mc. dim esterne 2.5 m x 10.8 m x 1.72 m. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	18'276,16	18'276,16	18'276,16			
13 AP03_idra	POZZETTO 150x150 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'485,30	2'485,30	2'485,30			
14 AP04_idra	DEGRASSATORE PER PRE-TRATTAMENTO ACQUE GRIGIE Dimensioni 70 cm x 90 cm h=80 cm.									
	A RIPORTARE								283,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								283,38	
15	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'324,00	1'324,00	1'324,00			
AP05_idra	POSA IN OPERA SIFONE FIRENZE IN PVC-U diametro esterno [mm] = 315									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	725,09	725,09	725,09			
16	ARROTONDAMENTO									
Arrot10	Sommano	---	---	---	0,45	---	---			
17	OPERE COMPIUTE - ANALISI DIAGNOSTICHE - PROVE DI LABORATO ...									
LOM241.1C. 00.065.0010. b	- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)									
	Sommano Cadauno	30,00	30,00	---	66,05	1'981,50	1'981,50			
18	OPERE COMPIUTE - ANALISI DIAGNOSTICHE - PROVE DI LABORATO ...									
LOM241.1C. 00.065.0010. c	i chimico fisici dei terreni: - - idrocarburi leggeri C<12									
	Sommano Cadauno	30,00	30,00	---	34,65	1'039,50	1'039,50			
19	OPERE COMPIUTE - ANALISI DIAGNOSTICHE - PROVE DI LABORATO ...									
LOM241.1C. 00.065.0010. d	i chimico fisici dei terreni: - - idrocarburi pesanti C>12									
	Sommano Cadauno	30,00	30,00	---	42,08	1'262,40	1'262,40			
20	OPERE COMPIUTE - ANALISI DIAGNOSTICHE - PROVE DI LABORATO ...									
LOM241.1C. 00.065.0040. c	- - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6									
	Sommano Cadauno	20,00	20,00	---	146,12	2'922,40	2'922,40			
21	OPERE COMPIUTE - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - VERIFICA DI ST ... oneri di									
LOM241.1C. 01.090.0020. a	smaltimento - - in buono stato di conservazione.									
	Sommano m²	120,42	120,42	---	13,40	1'613,63	1'613,63			
	A RIPORTARE								283,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								283,38	
22 LOM241.1C. 01.170.0010	OPERE COMPIUTE - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIMOZIONE DI A ... , di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento Sommano Cadauno	3,00	3,00	---	26,49	79,47	79,47			
23 LOM241.1C. 01.170.0020. a	OPERE COMPIUTE - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIMOZIONE DI A ... gli oneri di smaltimento: - - linee acqua calda e fredda. Sommano Cadauno	3,00	3,00	---	105,15	315,45	315,45			
24 LOM241.1C. 02.450.0020. c	OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE - BONIFICA AREE ... lume materiale allontanato = 1 m³ ogni 10 m² di superficie Sommano m²	660,00	660,00	---	3,18	2'098,80	2'098,80			
25 LOM241.1C. 02.600.0010. a	Fornitura e posa in opera di elementi modulari parallelep ... geotessile da contabilizzare a parte: - elementi modulari Sommano m³	52,27	52,27	---	212,62	11'113,65	11'113,65			
26 LOM241.1C. 02.600.0010. b	Fornitura e posa in opera di elementi modulari parallelep ... o geotessile da contabilizzare a parte: - griglie laterali Sommano m²	23,76	23,76	---	29,64	704,25	704,25			
27 LOM241.1C. 02.600.0010. c	Fornitura e posa in opera di elementi modulari parallelep ... geotessile da contabilizzare a parte: - griglie superiori Sommano m²	174,24	174,24	---	19,55	3'406,39	3'406,39			
28 LOM241.1C. 02.600.0010. d	Fornitura e posa in opera di elementi modulari parallelep ... ri per formazione pozzetto di ispezione con coperchio D400 Sommano m³	4,64	4,64	---	174,73	810,75	810,75			
29	RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DI									
	A R I P O R T A R E								283,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								283,38	
LOM241.1C. 04.800.0035. a	PARETI MEDIANTE INTONACO ARMATO CRM Sommano m²	541,25	541,25	---	136,48	73'869,80	73'869,80			
30 LOM241.1C. 04.810.0030. a	FASCIATURA DI PIANO PERDIANTE TESSUTI UNIDIREZIONALI IN MATERIALE COMPOSITO FRP Sommano m²	---	---	---	266,27	---	---			
31 LOM241.1C. 06.720.0030	MURATURA A CUCI-SCUCI CON MATTONI PIENI Sommano m³	3,00	7,65	4,65	809,17	2'427,52	6'190,16	3'762,64		154,999
32 LOM241.1C. 12.620.0110. a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 3...ne necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa Sommano cad	6,00	6,00	---	61,46	368,76	368,76			
33 LOM241.1C. 12.620.0130. a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 4...qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa Sommano cad	35,00	20,00	-15,00	82,90	2'901,50	1'658,00		1'243,50	-42,857
34 LOM241.1C. 12.620.0130. c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ca ... elli da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 150 circa Sommano cad	12,00	12,00	---	142,49	1'709,88	1'709,88			
35 LOM241.1C. 12.620.0140.	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 6...e qualsiasi altra									
	A R I P O R T A R E							3'762,64	1'526,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							3'762,64	1'526,88	
a	operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa Sommano cad	11,00	9,00	-2,00	136,26	1'498,86	1'226,34		272,52	-18,182
36 LOM241.1C. 22.100.0010. a	SOVRAPPREZZO PER ZINCATURA DI CARPENTERIA METALLICA; a caldo Sommano kg	2'384,59	6'518,28	4'133,69	1,84	4'387,65	11'993,64	7'605,99		173,350
37 LOM241.1C. 24.100.0020. c	OPERE COMPIUTE - OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE - PR ... applicazione a rullo o pennello di: - - primer ai silicati Sommano m²	583,63	583,63	---	2,75	1'604,99	1'604,99			
38 LOM241.1C. 24.100.0020. d	OPERE COMPIUTE - OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE - PR ... licazione a rullo o pennello di: - - emulsione silossanica Sommano m²	89,16	89,16	---	2,68	238,95	238,95			
39 LOM241.1C. 27.050.0100. a	OPERE COMPIUTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - CONFERIMENTO A DIS ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Sommano 100 kg	10'296,60	10'296,60	---	3,89	40'053,77	40'053,77			
40 LOM241.1C. 27.050.0100. b	OPERE COMPIUTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - CONFERIMENTO A DIS ... iato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/20 Sommano 100 kg	---	---	---	9,25	---	---			
41 LOM241.1C. 27.050.0100. d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Sommano 100 kg	7'271,23	7'271,23	---	3,47	25'231,17	25'231,17			
	A RIPORTARE							11'368,63	1'799,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'368,63	1'799,40	
42 LOM241.1C. 27.050.0100. e	OPERE COMPIUTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - CONFERIMENTO A DIS ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/ 2010 Sommano 100 kg	8'997,94	9'036,29	38,35	8,32	74'862,86	75'181,93	319,07		0,426
43 LOM241.1C. 27.100.0010. c	OPERE COMPIUTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - CONFERIMENTO A DIS ... impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi Sommano 100 kg	---	---	---	36,34	---	---			
44 LOM241.1C. 28.100.0010. b	ASSISTENZA PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTI MECCANICI Sommano %	---	---	---	160'000,00	---	---			
45 LOM241.1C. 28.200.0010. b	ASSISTENZA MURARIA PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI Sommano %	---	---	---	130'000,00	---	---			
46 LOM241.1E. 01.010.0040. c	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 2 m Sommano cad	5,00	1,00	-4,00	50,23	251,15	50,23		200,92	-80,000
47 LOM241.1E. 01.010.0085. c	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 35 mmq Sommano m	380,00	200,00	-180,00	3,70	1'406,00	740,00		666,00	-47,368
48 LOM241.1E. 01.020.0060.	Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	2'666,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	2'666,32	
b	Sommano cad	9,00	7,00	-2,00	14,71	132,39	102,97		29,42	-22,222
49 LOM241.1E. 01.020.0060.	Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 3 vie									
c	Sommano cad	2,00	2,00	---	20,05	40,10	40,10			
50 LOM241.1E. 01.040.0010	Piastra equipotenziale con piastra e coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori per sezioni fino a 25 mmq									
	Sommano cad	6,00	4,00	-2,00	60,19	361,14	240,76		120,38	-33,333
51 LOM241.1E. 01.040.0030	Piastra equipotenziale con piastra, coperchio e morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, collegamenti per 1 tondo diam 8÷10 mm, 1 piatto da 40 mm e 6 conduttori per sezioni fino a 16 mmq									
	Sommano cad	3,00	3,00	---	159,58	478,74	478,74			
52 LOM241.1E. 01.040.0115	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici...tra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione.									
	Sommano cad	10,00	10,00	---	28,38	283,80	283,80			
53 LOM241.1E. 01.050.0030.	Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe I, composto da sistema di varisto...imentazione, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA, tensione massima continuativa 275 V, zone di protezione LPZ 0-2, nelle tipologie - tetrapolare									
d	Sommano cad	1,00	1,00	---	694,27	694,27	694,27			
54	Scaricatore di sovratensione, modulare guida									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	2'816,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	2'816,12	
54 LOM241.1E. 01.050.0050. d	DIN provati in classe II, composto da sistema di varist...azione, corrente nominale di scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, completo di protezione termica/dinamica, nelle tipologie: - tetrapolare Sommano cad	7,00	5,00	-2,00	379,06	2'653,42	1'895,30		758,12	-28,571
55 LOM241.1E. 02.010.0010. b	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm Sommano m	1'000,00	1'000,00	---	3,22	3'220,00	3'220,00			
56 LOM241.1E. 02.010.0010. c	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm Sommano m	700,00	700,00	---	3,68	2'576,00	2'576,00			
57 LOM241.1E. 02.010.0010. d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm Sommano m	300,00	300,00	---	5,24	1'572,00	1'572,00			
58 LOM241.1E. 02.010.0010. e	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 40mm Sommano m	100,00	100,00	---	6,16	616,00	616,00			
59 LOM241.1E. 02.010.0010.f	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 50mm Sommano m	100,00	100,00	---	7,43	743,00	743,00			
60	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	3'574,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	3'574,24	
60 LOM241.1E. 02.010.0020. b	tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm Sommano m	50,00	50,00	---	6,80	340,00	340,00			
61 LOM241.1E. 02.010.0020. d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm Sommano m	30,00	30,00	---	11,80	354,00	354,00			
62 LOM241.1E. 02.010.0020.f	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 50mm Sommano m	30,00	30,00	---	23,99	719,70	719,70			
63 LOM241.1E. 02.010.0030. a	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 40mm Sommano m	450,00	380,00	-70,00	6,94	3'123,00	2'637,20		485,80	-15,556
64 LOM241.1E. 02.010.0030. d	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 80mm Sommano m	530,00	310,00	-220,00	7,75	4'107,50	2'402,50		1'705,00	-41,509
65 LOM241.1E. 02.010.0030.f	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm Sommano m	560,00	410,00	-150,00	8,79	4'922,40	3'603,90		1'318,50	-26,786
66 LOM241.1E. 02.010.0030.	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450									
	A RIPORTARE							11'687,70	7'083,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	7'083,54	
g	NEWTON - diam. 125mm Sommano m	140,00	140,00	---	9,46	1'324,40	1'324,40			
67 LOM241.1E. 02.010.0040. c	Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm Sommano m	50,00	50,00	---	10,90	545,00	545,00			
68 LOM241.1E. 02.020.0010. c	Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 118x96x70 mm Sommano cad	10,00	10,00	---	3,84	38,40	38,40			
69 LOM241.1E. 02.020.0010. e	Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 160x130x70 mm Sommano cad	25,00	25,00	---	4,37	109,25	109,25			
70 LOM241.1E. 02.020.0020. a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm Sommano cad	10,00	10,00	---	14,21	142,10	142,10			
71 LOM241.1E. 02.020.0020. c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm Sommano cad	20,00	20,00	---	15,80	316,00	316,00			
	A R I P O R T A R E							11'687,70	7'083,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	7'083,54	
72 LOM241.1E. 02.020.0050. b	Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 100x100x85 mm Sommano cad	6,00	6,00	---	35,45	212,70	212,70			
73 LOM241.1E. 02.030.0060. a	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. - 100x60 mm Sommano m	3,00	3,00	---	16,11	48,33	48,33			
74 LOM241.1E. 02.030.0080. d	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. - 30x15 mm Sommano m	18,00	14,00	-4,00	10,72	192,96	150,08		42,88	-22,222
75 LOM241.1E. 02.040.0015. b	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305...eriale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 1,5 mm² Sommano m	1'205,00	1'190,00	-15,00	1,12	1'349,60	1'332,80		16,80	-1,245
76 LOM241.1E. 02.040.0015. c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305...eriale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm² Sommano m	2'000,00	2'000,00	---	1,26	2'520,00	2'520,00			
77 LOM241.1E.	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	7'143,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	7'143,22	
02.040.0015.d	Regolamento UE 305...ateriale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm² Sommano m	605,00	605,00	---	1,43	865,15	865,15			
78 LOM241.1E.	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea									
02.040.0015.e	Regolamento UE 305...ateriale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 6 mm² Sommano m	800,00	760,00	-40,00	1,69	1'352,00	1'284,40		67,60	-5,000
79 LOM241.1E.	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea									
02.040.0015.f	Regolamento UE 305...teriale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 10 mm² Sommano m	500,00	500,00	---	2,39	1'195,00	1'195,00			
80 LOM241.1E.	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea									
02.040.0015.g	Regolamento UE 305...teriale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm² Sommano m	12,00	12,00	---	3,41	40,92	40,92			
81 LOM241.1E.	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea									
02.040.0015.h	Regolamento UE 305...teriale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 25 mm² Sommano m	18,00	18,00	---	4,56	82,08	82,08			
	A RIPORTARE							11'687,70	7'210,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	7'210,82	
82 LOM241.1E. 02.040.0045. a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305...à G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 3x1,5 mm² Sommano m	1'200,00	900,00	-300,00	2,76	3'312,00	2'484,00		828,00	-25,000
83 LOM241.1E. 02.040.0045. b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305...à G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 3x2,5 mm² Sommano m	1'100,00	520,00	-580,00	3,27	3'597,00	1'700,40		1'896,60	-52,727
84 LOM241.1E. 02.040.0045. c	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305...ità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 3x4 mm² Sommano m	700,00	700,00	---	4,44	3'108,00	3'108,00			
85 LOM241.1E. 02.040.0045. d	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305...ità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 3x6 mm² Sommano m	250,00	250,00	---	5,72	1'430,00	1'430,00			
86 LOM241.1E.	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	9'935,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	9'935,42	
02.040.0065. a	Regolamento UE 3...à G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x1,5 mm ² Sommano m	140,00	140,00	---	3,72	520,80	520,80			
87 LOM241.1E. 02.040.0065. b	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 3...à G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x2,5 mm ² Sommano m	100,00	100,00	---	4,61	461,00	461,00			
88 LOM241.1E. 02.040.0065. c	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 3...ità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x4 mm ² Sommano m	150,00	150,00	---	6,27	940,50	940,50			
89 LOM241.1E. 02.040.0065. d	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 3...ità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x6 mm ² Sommano m	80,00	80,00	---	8,32	665,60	665,60			
90 LOM241.1E. 02.040.0065. e	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 3...tà G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x10 mm ²									
	A RIPORTARE							11'687,70	9'935,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	9'935,42	
91 LOM241.1E. 02.040.0065.f	Sommano m Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 3...tà G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x16 mm²	160,00	160,00	---	12,38	1'980,80	1'980,80			
92 LOM241.1E. 02.040.0065.g	Sommano m Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 3...tà G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x25 mm²	220,00	---	-220,00	18,02	3'964,40	---		3'964,40	-100,000
93 LOM241.1E. 02.040.0065.i	Sommano m Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 3...tà G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x50 mm²	240,00	240,00	---	26,86	6'446,40	6'446,40			
94 LOM241.1E. 02.040.0220.h	Sommano m Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in...te l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG7OM1, nelle sezioni: - 7x2.5 mm²	80,00	80,00	---	50,17	4'013,60	4'013,60			
95 LOM241.1E. 02.060.0015.a	Sommano m Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in...sselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - punto	120,00	120,00	---	6,13	735,60	735,60			
	A RIPORTARE							11'687,70	13'899,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	13'899,82	
96 LOM241.1E. 02.060.0015.f	luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V Sommano cad	16,00	16,00	---	51,73	827,68	827,68			
	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in...selli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro Sommano cad	2,00	2,00	---	43,06	86,12	86,12			
97 LOM241.1E. 02.060.0015.i	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in... di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 Sommano cad	53,00	53,00	---	50,30	2'665,90	2'665,90			
98 LOM241.1E. 02.060.0035.a	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, reali...selli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V Sommano cad	4,00	3,00	-1,00	74,17	296,68	222,51		74,17	-25,000
99 LOM241.1E. 02.060.0035.f	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, reali...selli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro Sommano cad	8,00	8,00	---	68,18	545,44	545,44			
100 LOM241.1E.	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55,									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	13'973,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	13'973,99	
02.060.0035.i	reali... di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 Sommano cad	5,00	1,00	-4,00	56,18	280,90	56,18		224,72	-80,000
101 LOM241.1E. 02.060.0075. a	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettiv...lazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) Sommano cad	11,00	11,00	---	168,06	1'848,66	1'848,66			
102 LOM241.1E. 02.060.0090	Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzat...ione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Sommano cad	4,00	4,00	---	26,00	104,00	104,00			
103 LOM241.1E. 03.030.0010. b	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 4,5 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A Sommano cad	53,00	47,00	-6,00	23,68	1'255,04	1'112,96		142,08	-11,321
104 LOM241.1E. 03.030.0010. d	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 4,5 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A Sommano cad	4,00	4,00	---	43,56	174,24	174,24			
105	Interruttore automatico magnetotermico									
	A RIPORTARE							11'687,70	14'340,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	14'340,79	
106	106 LOM241.1E. 03.030.0020. d modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 6 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A Sommano cad	5,00	5,00	---	61,64	308,20	308,20			
107	107 LOM241.1E. 03.030.0030. b Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 40÷63 A Sommano cad	5,00	5,00	---	85,05	425,25	425,25			
108	108 LOM241.1E. 03.030.0220. k Sganciatori a lancio di corrente; tipologie: - 110÷125 Vcc 110÷415 Vca Sommano cad	1,00	1,00	---	33,55	33,55	33,55			
109	109 LOM241.1E. 03.030.0250. a Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: - tripolare con In 125 A Sommano cad	1,00	1,00	---	429,15	429,15	429,15			
110	110 LOM241.1E. 03.030.0310. f Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; i...rvento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+ N 6÷32 A sensibilità 0,03 A Sommano cad	41,00	28,00	-13,00	99,58	4'082,78	2'788,24		1'294,54	-31,707
	A RIPORTARE							11'687,70	15'635,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	15'635,33	
111 LOM241.1E. 03.030.0310. g	tipologie: - 3P 6÷32 A sensibilità 0,3 A Sommano cad	1,00	1,00	---	183,88	183,88	183,88			
112 LOM241.1E. 03.030.0340. m	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; i...tervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A Sommano cad	6,00	5,00	-1,00	222,87	1'337,22	1'114,35		222,87	-16,667
113 LOM241.1E. 03.030.0360. e	Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove ...vette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 63 A sensibilità 0,3÷0,5 A Sommano cad	2,00	2,00	---	108,88	217,76	217,76			
114 LOM241.1E. 03.040.0040. b	Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove ...on levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivi, nelle tipologie: - 4P 63 A sensibilità 0,3 A Sommano cad	1,00	1,00	---	168,52	168,52	168,52			
115 LOM241.1E. 03.050.0010.	Blocco con sganciatori differenziali in esecuzione affiancata o sottoposta, conforme norme CEI-EN 60...tervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori,nelle tipologie: - affiancato ad intervento regolabile Sommano cad	1,00	1,00	---	541,64	541,64	541,64			
115 LOM241.1E. 03.050.0010.	Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con lev...indipendente, con									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	15'858,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	15'858,20	
r	segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 63÷80 A, 400 V Sommano cad	5,00	3,00	-2,00	63,56	317,80	190,68		127,12	-40,000
116 LOM241.1E. 03.050.0010. s	Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con lev...a indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 100 A, 400 V Sommano cad	1,00	1,00	---	70,07	70,07	70,07			
117 LOM241.1E. 03.050.0030.l	Interruttore di manovra sezionatore rotativo di tipo scatolato conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 160 A Sommano cad	1,00	1,00	---	436,70	436,70	436,70			
118 LOM241.1E. 03.060.0055	Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sg...to di martelletto frangi vetro. Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso. Sommano cad	1,00	1,00	---	160,24	160,24	160,24			
119 LOM241.1E. 03.060.0060. c	Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm Sommano cad	1,00	1,00	---	21,52	21,52	21,52			
120 LOM241.1E.	Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	15'985,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	15'985,32	
03.060.0060. g	tipologie: - 4P, 20÷32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm Sommano cad	8,00	6,00	-2,00	35,41	283,28	212,46		70,82	-25,000
121 LOM241.1E. 03.060.0070. a	Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA Sommano cad	23,00	17,00	-6,00	6,80	156,40	115,60		40,80	-26,087
122 LOM241.1E. 03.060.0090. c	Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230 V, nelle tipologie: - 2P, In 16 A, commutatore I-0-II Sommano cad	4,00	---	-4,00	34,94	139,76	---		139,76	-100,000
123 LOM241.1E. 03.070.0120. a	Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP55, doppio i...ghette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x600 mm Sommano cad	1,00	1,00	---	307,34	307,34	307,34			
124 LOM241.1E. 03.070.0140. r	Quadro elettrico di distribuzione da parete-pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con por...hette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x2000 mm Sommano cad	1,00	1,00	---	663,30	663,30	663,30			
125 LOM241.1E. 03.070.0150.f	Quadro elettrico di distribuzione da parete-pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con por...hette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1600 mm Sommano cad	2,00	2,00	---	527,55	1'055,10	1'055,10			
	A RIPORTARE							11'687,70	16'236,70	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	16'236,70	
126 LOM241.1E. 03.070.0200. e	Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, co...posti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 72 moduli Sommano cad	2,00	2,00	---	107,95	215,90	215,90			
127 LOM241.1E. 03.070.0220. b	Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di p...posti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 36 moduli Sommano cad	1,00	---	-1,00	62,70	62,70	---		62,70	-100,000
128 LOM241.1E. 03.070.0230. e	Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di p...posti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 72 moduli Sommano cad	3,00	1,00	-2,00	116,53	349,59	116,53		233,06	-66,667
129 LOM241.1E. 03.080.0040.i	Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 40 A, 2 contatti NA Sommano cad	6,00	1,00	-5,00	62,16	372,96	62,16		310,80	-83,333
130 LOM241.1E. 03.080.0040. k	Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 40 A, 4 contatti NA Sommano cad	2,00	2,00	---	79,26	158,52	158,52			
131 LOM241.1E. 03.080.0110.	Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a.,									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	16'843,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	16'843,26	
c	nelle tipologie: - 20 memorie - 1 canale Sommano cad	8,00	3,00	-5,00	98,52	788,16	295,56		492,60	-62,500
132 LOM241.1E. 03.080.0210	Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA. Sommano cad	1,00	1,00	---	377,21	377,21	377,21			
133 LOM241.1E. 03.080.0250	Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori. Sommano cad	21,00	15,00	-6,00	20,64	433,44	309,60		123,84	-28,571
134 LOM241.1E. 05.010.0270. a	Presa di corrente in materiale termoisulante, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezio... IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 2P+T 16A 220V Sommano cad	10,00	7,00	-3,00	62,91	629,10	440,37		188,73	-30,000
135 LOM241.1E. 05.010.0270. b	Presa di corrente in materiale termoisulante, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezio... IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+T 16A 380V Sommano cad	2,00	2,00	---	70,89	141,78	141,78			
136 LOM241.1E. 05.010.0270. c	Presa di corrente in materiale termoisulante, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezio...P 66/67, pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX,									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	17'648,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	17'648,43	
	IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 16A 380V Sommano cad	3,00	3,00	---	73,58	220,74	220,74			
137 LOM241.1E. 05.020.0010. q	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - pulsante 2P NA 10A - 250 V - a tirante Sommano cad	2,00	2,00	---	9,99	19,98	19,98			
138 LOM241.1E. 05.020.0020.f	Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - 2P+ T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con terra laterale e centrale Sommano cad	3,00	3,00	---	9,27	27,81	27,81			
139 LOM241.1E. 05.020.0070. a	Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a 3 posti allineati Sommano cad	2,00	2,00	---	8,01	16,02	16,02			
140 LOM241.1E. 05.020.0080. a	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, con: - 3 posti Sommano cad	2,00	2,00	---	7,36	14,72	14,72			
141 LOM241.1E. 06.050.0010. a	Pali - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino Sommano cad	17,00	14,00	-3,00	233,38	3'967,46	3'267,32		700,14	-17,647
142 LOM241.1E. 06.050.0010. k	Pali - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m Sommano cad	4,00	---	-4,00	508,03	2'032,12	---		2'032,12	-100,000
143 LOM241.1E. 06.050.0030. a	Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: - 12 m Sommano cad	2,00	---	-2,00	3'339,83	6'679,66	---		6'679,66	-100,000
144	Apparecchio illuminante da esterno con riflessione dall'alto verso il basso per									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	27'060,35	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	27'060,35	
145 LOM241.1E. 06.060.0030	installazione a facc...carbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente resistente ai raggi UV equipaggiato con lampade led 4000K 2000 lm - potenza 17 W Sommano cad	16,00	16,00	---	167,40	2'678,40	2'678,40			
146 LOM241.1E. 06.060.0040. b	Proiettore orientabile da esterno / interno idoneo per impianti sportivi. Prodotto in conformità all...ata - ottica ad alto rendimento con recuperatori di flusso: - grado di protezione IP66-IK08 - equipaggiato con lampade led 4000K 12800 Lm potenza 94 w Sommano cad	12,00	---	-12,00	601,28	7'215,36	---		7'215,36	-100,000
147 LOM241.1E. 06.060.0085. b	Fornitura e posa faretto da incasso per interni corpo in materiale termoplastico, riflettore in lami...quipaggiato con lampada led 4000k durata 25000 h - conforme alle normative EN 60598-1 e En 60598-2; versione: - potenza 26 W - Flusso luminoso 2000 lm Sommano cad	19,00	19,00	---	65,53	1'245,07	1'245,07			
148 LOM241.1E. 06.060.0090. c	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme E...esso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm Sommano cad	37,00	37,00	---	188,49	6'974,13	6'974,13			
149 LOM241.1E. 06.060.0140. a	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodott...culare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm Sommano cad	2,00	---	-2,00	110,42	220,84	---		220,84	-100,000
	A RIPORTARE							11'687,70	34'496,55	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	34'496,55	
149 LOM241.1E. 06.060.0140. e	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodott...eculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm Sommano cad	13,00	13,00	---	178,54	2'321,02	2'321,02			
150 LOM241.1E. 06.070.0010. a	Apparecchio illuminante led autonomo a bandiera. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34...massimo rendimento, potenza 3w, completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone o a sospensione; nelle versioni: - autonomia 1 h ricarica 12 h Sommano cad	38,00	38,00	---	149,05	5'663,90	5'663,90			
151 LOM241.1E. 06.070.0030. a	Apparecchio illuminante led autonomo da incasso per illuminazione permanente o non permanente. Prodo...ateriale plastico autoestinguente, potenza 3 w, sistema autotest con indicatore a led bicolore; nelle versioni: - autonomia 1 h tempo di ricarica 24 h Sommano cad	2,00	2,00	---	131,91	263,82	263,82			
152 LOM241.1E. 06.070.0050	Apparecchio led per illuminazione di emergenza, con possibilità di settaggio dell'autonomia 1h, 2h, ...Potenza 24W. Prodotto in conformità alle norme EN 60598, UNI EN 1838. Completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone, a bandiera o a incasso. Sommano cad	27,00	17,00	-10,00	284,62	7'684,74	4'838,54		2'846,20	-37,037
153 LOM241.1E. 06.070.0060.	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 6...erimento modulo									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	37'342,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	37'342,75	
a	aggiuntivo (accessorio non incluso) per: - SE: 250 lm 1h di autonomia - 130 lm 2h di autonomia - SA: 110 lm; grado di protezione IP 66 Sommano cad	10,00	6,00	-4,00	258,40	2'584,00	1'550,40		1'033,60	-40,000
154 LOM241.1E. 07.010.0020. c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: - RJ45 con coperchio Categoria 6 Sommano cad	4,00	4,00	---	23,35	93,40	93,40			
155 LOM241.1E. 07.010.0050. d	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria: - guaina LSZH, Categoria 6 Sommano m	180,00	180,00	---	2,90	522,00	522,00			
156 LOM241.1E. 07.050.0030. a	Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti fora... accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi: - fino a 9 unità di cablaggio Sommano cad	1,00	1,00	---	400,19	400,19	400,19			
157 LOM241.1E. 08.080.0100. a	Diffusore acustico passivo con custodia in ABS, griglia metallica di protezione metallica, altoparlante bicono a sospensione pneumatica: - da incasso a parete o a soffitto con potenza 20W/4Ohm Sommano cad	15,00	3,00	-12,00	86,56	1'298,40	259,68		1'038,72	-80,000
158 LOM241.1E. 08.080.0130. a	Proiettore di suono: - monodirezionale con trasformatore di linea e supporto snodato, grado di protezione IP55, Potenza: 20 - 10 - 5 - 2,5 W (100V)									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	39'415,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	39'415,07	
159 LOM241.1E. 08.090.0010	Sommano cad Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori...più messaggi. L'unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.	35,00	23,00	-12,00	137,19	4'801,65	3'155,37		1'646,28	-34,286
	Sommano cad	1,00	1,00	---	3'281,98	3'281,98	3'281,98			
160 LOM241.1E. 08.090.0020. a	Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per a... di sottofondo, e permette la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso da remoto con dispositivi di controllo; potenza: - 500 W									
	Sommano cad	1,00	1,00	---	2'987,61	2'987,61	2'987,61			
161 LOM241.1E. 08.090.0040. b	Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica profess...azione di messaggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso d'indon e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso: - multizona									
	Sommano cad	1,00	1,00	---	890,12	890,12	890,12			
162 LOM241.1E. 08.090.0060	Dispositivo di fine linea per sistemi di allarme antincendio									
	Sommano cad	3,00	3,00	---	96,90	290,70	290,70			
163 LOM241.1E. 08.090.0070	Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma									
	Sommano cad	40,00	16,00	-24,00	6,87	274,80	109,92		164,88	-60,000
164 LOM241.1E.	Elettroserratura 12 V multipla ambidestra									
	Sommano cad	2,00	2,00	---	129,26	258,52	258,52			
	A R I P O R T A R E							11'687,70	41'226,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	41'226,23	
12.030.0070 165 LOM241.1E. 12.060.0010	Centrale di controllo a due moduli: configurazione e gestione del sistema, dall'inserimento dei para...tati. Tensione nominale di alimentazione: BUS 20-30 V; assorbimento: max 20 mA; morsetti di collegamento: BUS TP; installazione: ad incasso o a parete Sommano cad	1,00	1,00	---	203,66	203,66	203,66			
166 LOM241.1E. 12.060.0340	Fornitura e posa in opera di Modulo transponder. Modulo controllo accessi, dispone di tre led di segnalazione, un pulsante di chiamata e due uscite relè. Relè 2A - 24V resistivi Sommano cad	4,00	4,00	---	420,95	1'683,80	1'683,80			
167 LOM241.1E. 13.060.0010. c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq (COLORE VIOLA) Sommano m	927,00	727,00	-200,00	3,36	3'114,72	2'442,72		672,00	-21,575
168 LOM241.1M. 03.030.0030.f	OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - APPARECCHIATURE PER C ... x AISI304 PN16. - - oltre 4 fino a 7 m³/h - fino a 300 kPa Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	647,04	647,04	---		647,04	-100,000
169 LOM241.1M. 03.060.0010.i	Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costru ... enerazione. - rigenerazione a volume - 8 m³/h - 820 m³x°fr Sommano cad	1,00	1,00	---	5'079,08	5'079,08	5'079,08			
170 LOM241.1M. 03.060.0040. b	Apparecchi di disinfezione secondo DM 443 del 21.12.1990. - oltre 10 fino a 18 m³/h Sommano cad	1,00	1,00	---	1'018,37	1'018,37	1'018,37			
171	Apparecchi per dosaggio di prodotti di									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	42'545,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	42'545,27	
172 LOM241.1M. 03.060.0050. a	trattamento acque: ... ica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio con accessori Sommano cad	2,00	2,00	---	700,44	1'400,88	1'400,88			
173 LOM241.1M. 03.060.0050. e	Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a impulsi DN32 Sommano cad	1,00	1,00	---	318,54	318,54	318,54			
174 LOM241.1M. 03.060.0050. g	Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a impulsi DN50 Sommano cad	1,00	1,00	---	734,63	734,63	734,63			
175 LOM241.1M. 11.010.0010. a	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a p ... to di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni Sommano cad	9,00	8,00	-1,00	224,62	2'021,58	1'796,96		224,62	-11,111
176 LOM241.1M. 11.010.0030.f	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lav ... d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni Sommano cad	8,00	7,00	-1,00	191,12	1'528,96	1'337,84		191,12	-12,500
177 LOM241.1M. 11.010.0030. g	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lav ... d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni Sommano cad	1,00	1,00	---	136,50	136,50	136,50			
178 LOM241.1M. 11.010.0040. a	Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio Sommano cad	9,00	8,00	-1,00	37,02	333,18	296,16		37,02	-11,111
179 LOM241.1M. 11.020.0010. a	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole Sommano cad	16,00	15,00	-1,00	116,75	1'868,00	1'751,25		116,75	-6,250
	A R I P O R T A R E							11'687,70	43'114,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	43'114,78	
179 LOM241.1M. 11.020.0040. b	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con coma ... , 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni Sommano cad	2,00	2,00	---	215,61	431,22	431,22			
180 LOM241.1M. 11.020.0040. e	Gruppi d'erogazione per lavabo: - miscelatore da 3/8" bor ... acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Sommano cad	14,00	13,00	-1,00	398,65	5'581,10	5'182,45		398,65	-7,143
181 LOM241.1M. 11.020.0050. a	Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, co ... a: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni Sommano cad	16,00	15,00	-1,00	46,85	749,60	702,75		46,85	-6,250
182 LOM241.1M. 11.020.0060. a	Completamenti per lavabi: - colonna lavabo a parete Sommano cad	16,00	15,00	-1,00	50,19	803,04	752,85		50,19	-6,250
183 LOM241.1M. 11.050.0010. b	Piatti doccia colore bianco: - in fire-clay, da 80 x 80 cm Sommano cad	4,00	4,00	---	180,16	720,64	720,64			
184 LOM241.1M. 11.060.0020. b	Lavelli in acciaio inox da semi-incasso: - a 2 bacini da 90 x 50 cm circa, completo di mensole Sommano cad	1,00	---	-1,00	183,10	183,10	---		183,10	-100,000
185 LOM241.1M. 11.060.0040. b	Gruppi d'erogazione per lavello e lavatoio: - a parete es ... e monocomando e bocca girevole con rompigitto, guarnizioni Sommano cad	1,00	---	-1,00	139,37	139,37	---		139,37	-100,000
186 LOM241.1M. 11.060.0050. b	Gruppi di scarico per lavello e lavatoio: - per apparecch ... ingressi ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni Sommano cad	1,00	---	-1,00	79,27	79,27	---		79,27	-100,000
	A RIPORTARE							11'687,70	44'012,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	44'012,21	
187 LOM241.1M. 11.080.0005. c	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: ... iti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. Sommano cad	9,00	9,00	---	289,04	2'601,36	2'601,36			
188 LOM241.1M. 11.080.0010. b	Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di sca ... morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto. Sommano cad	9,00	9,00	---	170,48	1'534,32	1'534,32			
189 LOM241.1M. 11.080.0010. c	Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumat ... so, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. Sommano cad	9,00	9,00	---	27,20	244,80	244,80			
190 LOM241.1M. 11.080.0010. d	Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergo ... forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. Sommano cad	9,00	9,00	---	74,51	670,59	670,59			
191 LOM241.1M. 11.080.0010. e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro Sommano cad	9,00	9,00	---	31,53	283,77	283,77			
192 LOM241.1M. 11.080.0020. a	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiaomiti e ... ifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso Sommano cad	8,00	8,00	---	569,76	4'558,08	4'558,08			
193 LOM241.1M. 11.080.0040. a	Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie ... -scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio. Sommano cad	10,00	10,00	---	546,34	5'463,40	5'463,40			
194 LOM241.1M. 11.200.0010.	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno ... sente prezzario. - acqua fredda e acqua calda, con scarico									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	44'012,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	44'012,21	
a	Sommano cad	90,00	81,00	-9,00	199,20	17'928,00	16'135,20		1'792,80	-10,000
195 LOM241.1M. 14.050.0040.	TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUA POTABILE PE 100 UNI EN 12201 - De50 x 3,0 mm									
a	Sommano m	54,51	---	-54,51	10,13	552,19	---		552,19	-100,000
196 LOM241.1M. 14.050.0040.	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 ... iali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. - De160 x 9,5 mm									
h	Sommano m	10,00	10,00	---	35,08	350,80	350,80			
197 LOM241.1M. 14.050.0050.	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 ... ciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. - De40 x 3,7 mm									
b	Sommano m	5,00	5,00	---	10,12	50,60	50,60			
198 LOM241.1M. 14.050.0050.	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 ... ciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. - De50 x 4,6 mm									
c	Sommano m	90,00	12,00	-78,00	10,98	988,20	131,76		856,44	-86,667
199 LOM241.1M. 14.050.0050.	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 ... ciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. - De63 x 5,8 mm									
d	Sommano m	164,00	44,00	-120,00	12,53	2'054,92	551,32		1'503,60	-73,171
200 LOM241.1M. 14.050.0050.	1M.14.050.0050.d Tubazioni in pead per acqua potabile PE ... ciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. - De63 x 5,8 mm									
d	Sommano m	10,00	---	-10,00	12,53	125,30	---		125,30	-100,000
201 LOM241.1M. 14.050.0050.	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 ... ciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. - De75 x 6,8 mm									
e	Sommano m	25,00	25,00	---	20,70	517,50	517,50			
202	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100									
	A RIPORTARE							11'687,70	48'842,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	48'842,54	
203 LOM241.1M. 17.020.0010. e	UNI EN 12201 ... ciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. - De90 x 8,2 mm Sommano m	25,00	25,00	---	23,26	581,50	581,50			
204 LOM241.2E. 02.060.0010	OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE AUTOMATIC ... e e indicatore di posizione. - - attacchi flangiati - DN65 Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	804,28	804,28	---		804,28	-100,000
205 LOM241.2E. 02.060.0020	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Sommano cad	50,00	50,00	---	9,63	481,50	481,50			
206 LOM241.LP. EEA.a02.A10 30.Sb001.00 15	Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Sommano cad	20,00	20,00	---	6,86	137,20	137,20			
207 LOM241.LP. EEA.a04.A10 20.Qa000.00 00	LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODU ... : infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza. Sommano m²	---	---	---	106,76	---	---			
208 LOM241.LP. EEA.a04.A10 20.Qa000.00 00.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno natu ... nata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE Sommano 1 m²	77,00	77,00	---	19,38	1'492,26	1'492,26			
	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue...ramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	324,02	291,22	-32,80	19,38	6'279,50	5'643,84		635,66	-10,123
	A R I P O R T A R E							11'687,70	50'282,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'687,70	50'282,48	
209 LOM241.LP. EEA.a04.A10 20.Qa000.00 15	LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0015.- OPERA STRUMENTALE: C ... : valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LA Sommano 1 m²	46,74	46,74	---	22,03	1'029,68	1'029,68			
210 LOM241.LP. EEA.a04.A10 20.Qa000.00 15.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazion...ramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	2'486,33	2'486,33	---	22,03	54'773,86	54'773,86			
211 LOM241.LP. EEA.a04.A10 20.Qa000.00 25.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli e ramp...ssore paramento [m] = 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	8,70	8,70	---	40,91	355,92	355,92			
212 LOM241.LP. EEA.a04.A10 20.Qa000.00 30.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione ...ramento [m] = 0,025 ÷ 0,027 criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	25,46	25,46	---	21,18	539,24	539,24			
213 LOM241.LP. EEA.a04.A10 20.Qa000.00 35.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con tr...za [m] = 1,80 ÷ 3,60 SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno									
	A R I P O R T A R E							11'687,70	50'282,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							11'687,70	50'282,48	
214 LOM241.LP. EEA.a29.A10 40.R0000.00 00	LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	111,35	111,35	---	23,24	2'587,78	2'587,78			
215 LOM241.MM. 09.100.0010. d	LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODU ... RO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano gg	40,00	40,00	---	64,10	2'564,00	2'564,00			
216 LOM241.MM. 09.120.0010. c	Condotti flessibili non isolati in tessuto (polistirene o in fibra di vetro), impregnati in PVC. - 125 mm Sommano m	40,00	40,00	---	4,05	162,00	162,00			
217 LOM241.NC. 70.020.0010	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, ... lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione circolare: Sommano kg	37,80	37,80	---	4,33	163,67	163,67			
218 LOM241.NC. 80.100.0010. a	TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE MATERIALI E M ... scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto Sommano m³	266,80	---	-266,80	2,74	731,03	---		731,03	-100,000
219 LOM241.NC. 90.050.0050	TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI - SOLO TRASPORTO - SOLO TRASPO ... er le seguenti condizioni di carico: - - carico oltre 3 mc Sommano m³ x km	3'990,00	---	-3'990,00	0,36	1'436,40	---		1'436,40	-100,000
	TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI - CARICO, TRASPORTO E SCARICO ... rto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico Sommano m³	4,57	21,28	16,71	30,62	139,93	651,59	511,66		365,654
	A RIPORTARE							12'199,36	52'449,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							12'199,36	52'449,91	
220 LOM241.OC. ADA.a04.A66 05.Na000.02 50.a	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LA ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	266,65	266,65	---	5,05	1'346,58	1'346,58			
221 LOM241.OC. EEA.a01.C33 30.Sa000.02 50	OPERA: Finestra, bilico di lega alluminio generico; finit ... arresto LV1 LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	99,73	99,73	---	379,32	37'829,58	37'829,58			
222 LOM241.OC. EEA.a01.C33 30.Sa000.10 00	OPERA: Finestra, telaio fisso di lega alluminio generico; ... <= 1,4) LV1 LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	37,31	37,31	---	269,80	10'066,24	10'066,24			
223 LOM241.OC. EEA.a02.C01 00.Zb009.02 55	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... ttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	51,10	51,10	---	89,06	4'550,97	4'550,97			
224 LOM241.OC. EEA.a02.C01 00.Zb009.05 00	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... asatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	431,27	411,63	-19,64	44,24	19'079,39	18'210,51		868,88	-4,554
225 LOM241.OC. EEA.a02.C01 02.H0000.00 00	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... a applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. Sommano m²	---	---	---	29,28	---	---			
226 LOM241.OC. EEA.a02.C01 02.J0005.057 5	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... VORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	60,00	---	-60,00	44,11	2'646,60	---		2'646,60	-100,000
	A R I P O R T A R E							12'199,36	55'965,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							12'199,36	55'965,39	
227 LOM241.OC. EEA.a02.C01 02.L0011.025 5	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... ulica [kg] = 350. LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m³	17,57	17,57	---	441,83	7'762,96	7'762,96			
228 LOM241.OC. EEA.a02.C01 02.L0011.050 0	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... ulica [kg] = 350. LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m³	---	---	---	402,08	---	---			
229 LOM241.OC. EEA.a02.C01 02.L0011.077 0	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... ulica [kg] = 350. LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m³	11,60	11,60	---	751,73	8'720,07	8'720,07			
230 LOM241.OC. EEA.a02.C01 02.L0011.101 0.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: porta...E: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	100,09	100,09	---	81,30	8'137,32	8'137,32			
231 LOM241.OC. EEA.a02.C01 02.L0011.350 0	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terr ... ulica [kg] = 350. LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	---	---	---	117,81	---	---			
232 LOM241.OC. EEA.a02.C01 02.Zb009.00 75	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... istenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	92,77	92,77	---	29,02	2'692,19	2'692,19			
	A R I P O R T A R E							12'199,36	55'965,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							12'199,36	55'965,39	
233 LOM241.OC. EEA.a02.C01 02.Zb009.00 80	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... a applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. Sommano m²	---	35,02	35,02	23,56	---	825,07	825,07		
234 LOM241.OC. EEA.a02.C09 15.G0000.10 40.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: p ... rio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo Sommano m²	1'518,53	1'518,53	---	32,10	48'744,81	48'744,81			
235 LOM241.OC. EEA.a02.C09 15.G0000.10 45.a	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... rio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo Sommano m²	264,82	264,82	---	26,99	7'147,49	7'147,49			
236 LOM241.OC. EEA.a02.C12 06.J0001.175 0	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m²	1'340,00	1'340,00	---	35,24	47'221,60	47'221,60			
237 LOM241.OC. EEA.a02.C12 06.L0001.003 0	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... alta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto. Sommano m²	100,00	100,00	---	52,29	5'229,00	5'229,00			
238 LOM241.OC. EEA.a02.C12 06.L0005.026 0	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... ta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. Sommano m²	421,87	421,87	---	51,36	21'667,24	21'667,24			
239 LOM241.OC. EEA.a02.C12	OPERA: STRATO DI PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA GRES SMALTATO cm 30*30									
	A R I P O R T A R E							13'024,43	55'965,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							13'024,43	55'965,39	
06.L0005.027 5	Sommano 1 m²	852,62	852,62	---	53,52	45'632,22	45'632,22			
240	OPERA COMPIUTA -									
LOM241.OC.	EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE -									
EEA.a02.C12	MODIFICA_PO ... ali di risulta; assistenze									
10.H0000.00	murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -									
10	Sommano m²	252,61	220,14	-32,47	43,23	10'920,33	9'516,65		1'403,68	-12,854
241	OPERA COMPIUTA -									
LOM241.OC.	EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE -									
EEA.a02.C12	MODIFICA_PO ... ali di risulta; assistenze									
10.H0000.00	murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -									
25	Sommano m²	72,00	101,10	29,10	34,00	2'448,00	3'437,40	989,40		40,417
242	OPERA COMPIUTA -									
LOM241.OC.	EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE -									
EEA.a02.C12	MODIFICA_PO ... stante struttura; assistenze									
15.R0000.02	edili. SPECIFICHE TECNICHE: -									
60	Sommano m²	581,00	626,62	45,62	88,72	51'546,32	55'593,73	4'047,41		7,852
243	OPERA: STRATO DI RIVESTIMENTO IN									
LOM241.OC.	PIASTRELLE IN GRES PRESSATO: dim									
EEA.a02.C12	12,5x25 cm, spess 7,4 mm									
20.L0004.004	Sommano 1 m²	63,01	63,01	---	57,29	3'609,84	3'609,84			
5										
244	OPERA COMPIUTA -									
LOM241.OC.	EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE -									
EEA.a02.C12	MODIFICA_PO ... nze murarie. SPECIFICHE									
20.L0005.000	TECNICHE: posa su idoneo intonaco.									
0	Sommano m²	315,74	315,74	---	46,45	14'666,13	14'666,13			
245	OPERA COMPIUTA -									
LOM241.OC.	EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE -									
EEA.a02.C12	MODIFICA_PO ... Posa. Incluso: assistenze									
40.L0005.000	murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -									
0.a	Sommano m	221,84	221,84	---	13,51	2'997,06	2'997,06			
246	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra									
	A R I P O R T A R E							18'061,24	57'369,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							18'061,24	57'369,07	
LOM241.OC. EEA.a02.C15 15.Od001.03 15 247	minerale la ... murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	63,07	474,70	411,63	9,61	606,10	4'561,86	3'955,76		652,658
LOM241.OC. EEA.a02.C15 15.Od001.03 20	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	92,77	92,77	---	6,68	619,70	619,70			
LOM241.OC. EEA.a02.C15 15.Od004.00 00	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	108,00	108,00	---	5,79	625,32	625,32			
LOM241.OC. EEA.a02.C18 20.F0000.02 55	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	396,00	396,00	---	39,63	15'693,48	15'693,48			
LOM241.OC. EEA.a02.C18 20.K0001.05 10	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	348,21	348,21	---	42,76	14'889,46	14'889,46			
LOM241.OC. EEA.a02.C30 10.R0001.05 00	OPERA: Cannello di metallo ferro; geometria/ forma/aspetto ... opera; la posa da fabbro e muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 kg	12'419,60	12'419,60	---	9,14	113'515,14	113'515,14			
LOM241.OC. EEA.a02.C33 05.Qa000.00 10	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... istenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano Cadauno	21,00	21,00	---	450,14	9'452,94	9'452,94			
	A R I P O R T A R E							22'017,00	57'369,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							22'017,00	57'369,07	
253 LOM241.OC. EEA.a02.C33 05.Sb001.00 60	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... ciali a richiesta LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	422,95	422,95	422,95			
254 LOM241.OC. EEA.a02.C33 05.Sb001.00 75	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... ciali a richiesta LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	395,52	395,52	395,52			
255 LOM241.OC. EEA.a02.C33 05.Sb001.00 80	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... ciali a richiesta LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	322,00	644,00	644,00			
256 LOM241.OC. EEA.a02.C33 05.Sb003.00 10	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	295,02	590,04	590,04			
257 LOM241.OC. EEA.a02.C33 06.R0003.02 60	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... istenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano Cadauno	16,00	16,00	---	358,34	5'733,44	5'733,44			
258 LOM241.OC. EEA.a02.C33 07.Qa000.00 10	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... llontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano Cadauno	16,00	16,00	---	513,78	8'220,48	8'220,48			
259	OPERA COMPIUTA -									
	A RIPORTARE							22'017,00	57'369,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							22'017,00	57'369,07	
LOM241.OC. EEA.a02.C33 54.Mb058.00 00	EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... scluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m	48,45	48,45	---	101,20	4'903,14	4'903,14			
260 LOM241.OC. EEA.a02.C97 00.D0013.00 10	OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene ... gli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	1'051,10	1'051,10	---	9,05	9'512,46	9'512,46			
261 LOM241.OC. EEA.a02.D12 00.G0005.00 00	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... uale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m²	362,00	---	-362,00	44,72	16'188,64	---		16'188,64	-100,000
262 LOM241.OC. EEA.a02.D30 07.J0005.001 0	OPERA: CORDONATA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Sommano 1 m	700,00	475,00	-225,00	24,76	17'332,00	11'761,00		5'571,00	-32,143
263 LOM241.OC. EEA.a02.D97 15.Sb031.00 55	OPERA:GRIGLIA CARRABILE DI LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE Sommano 1 cad	22,00	21,00	-1,00	357,73	7'870,06	7'512,33		357,73	-4,545
264 LOM241.OC. EEA.a02.E00 05.Sb001.00 10	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzio ... ezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o salda Sommano 1 kg	---	---	---	4,87	---	---			
265 LOM241.OC. EEA.a02.E00 05.Sb001.00 10.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica travature; impi...ti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata. Sommano 1 kg	-2'059,37	-2'059,37	---	4,87	-10'029,13	-10'029,13			
	A RIPORTARE							22'017,00	79'486,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							22'017,00	79'486,44	
266 LOM241.OC. EEA.a02.E97 00.Sb016.00 00	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acci ... so: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE Sommano 1 kg	827,47	827,47	---	1,34	1'108,81	1'108,81			
267 LOM241.OC. EEA.a02.E97 00.Sb016.00 00.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in cemento ar...; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 kg	36'803,37	29'684,44	-7'118,93	1,34	49'316,52	39'777,15		9'539,37	-19,343
268 LOM241.OC. EEA.a02.E97 00.Sb017.02 55	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B4 ... metallo ferro cotto LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE Sommano 1 kg	9'049,97	9'049,97	---	1,71	15'475,44	15'475,44			
269 LOM241.OC. EEA.a02.E97 00.Sb017.02 55.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. ...duzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 kg	36'549,73	35'444,45	-1'105,28	1,71	62'500,05	60'610,02		1'890,03	-3,024
270 LOM241.OC. EEA.a02.E97 00.Sb017.05 00	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acci ... sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 kg	2'462,66	2'462,66	---	1,34	3'299,97	3'299,97			
271 LOM241.OC. EEA.a02.I78 17.Sa000.00 00	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... E: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. Sommano m²	460,20	460,20	---	39,25	18'062,85	18'062,85			
	A R I P O R T A R E							22'017,00	90'915,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							22'017,00	90'915,84	
272 LOM241.OC. EEA.a02.I78 17.Sa000.00 05	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... E: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. Sommano kg	136,16	136,16	---	16,95	2'307,91	2'307,91			
273 LOM241.OC. EEA.a02.I78 17.Sb003.00 20	OPERA: GRONDAIA IN LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Sommano 1 m²	56,10	---	-56,10	73,23	4'108,20	---		4'108,20	-100,000
274 LOM241.OC. EEA.a02.I78 22.D0019.02 55	1C.12.010.0020.b OPERA: TUBAZIONE DI SCARICO: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 3 Sommano 1 m	54,00	51,00	-3,00	13,48	727,92	687,48		40,44	-5,556
275 LOM241.OC. EEA.a02.I78 22.D0019.02 65	1C.12.010.0020.d OPERA: TUBAZIONE DI SCARICO:tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 70 ÷ 82; spessore [mm] = 3 Sommano 1 m	48,00	45,00	-3,00	16,98	815,04	764,10		50,94	-6,250
276 LOM241.OC. EEA.a02.I78 22.D0019.02 75	1C.12.010.0020.f OPERA: TUBAZIONE DI SCARICO:tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 100; spessore [mm] = 3 Sommano 1 m	82,50	75,00	-7,50	19,58	1'615,35	1'468,50		146,85	-9,091
277 LOM241.OC. EEA.a02.I78 22.D0019.02 80.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello ... oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m	2,50	---	-2,50	21,03	52,58	---		52,58	-100,000
278 LOM241.OC. EEA.a02.I78 22.D0019.02 85 279	OPERA: TUBAZIONE DI SCARICO: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125; spessore [mm] = 3,2 Sommano 1 m	175,00	132,00	-43,00	23,35	4'086,25	3'082,20		1'004,05	-24,571
	A R I P O R T A R E							22'017,00	96'318,90	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							22'017,00	96'318,90	
280	22.D0019.03 20 280									
281	22.D0019.03 20.-									
282	22.D0019.03 40									
283	22.D0019.03 50.-									
284	22.D0019.03 55									
285	22.D0019.03 65									
286										
	A R I P O R T A R E							22'017,00	96'318,90	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							22'017,00	96'318,90	
LOM241.OC. EEA.a02.I78 22.D0019.03 65.-	bicchiere e anello ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m	6,00	6,00	---	91,72	550,32	550,32			
287 LOM241.OC. EEA.a02.I78 22.D0019.03 85.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilclorur ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m	45,00	45,00	---	22,52	1'013,40	1'013,40			
288 LOM241.OC. EEA.a02.I78 32.D0017.00 25	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilclorur ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m	129,00	---	-129,00	15,43	1'990,47	---		1'990,47	-100,000
289 LOM241.OC. EEA.a02.I78 32.D0017.00 40.-	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... ri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m	6,00	6,00	---	16,41	98,46	98,46			
290 LOM241.OC. EEA.a02.I78 36.D0019.00 25	1C.12.020.0070.e OPERA: RACCORDO IN PE: diametro esterno 1 [mm] = 125 diametro esterno 2 [mm] = 110 Sommano 1 cad	7,00	7,00	---	62,65	438,55	438,55			
291 LOM241.OC. EEA.a02.I97 05.D0006.07 70	1C.12.020.0070.f OPERA: RACCORDO IN PE: diametro esterno 1 [mm] = 160 diametro esterno 2 [mm] = 110 Sommano 1 cad	5,00	5,00	---	115,47	577,35	577,35			
292 LOM241.OC. EEA.a02.I97 05.D0006.07 80	1C.12.020.0070.g OPERA: RACCORDO IN PE: diametro esterno 1 [mm] = 200 diametro esterno 2 [mm] = 110 Sommano 1 cad	3,00	3,00	---	228,55	685,65	685,65			
293	1C.12.020.0070.h OPERA: RACCORDO IN PE: diametro esterno 1 [mm] = 250 diametro esterno 2 [mm] = 110									
	A RIPORTARE							22'017,00	98'309,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							22'017,00	98'309,37	
LOM241.OC. EEA.a02.I97 05.D0006.07 85 294	Sommano 1 cad 1C.12.020.0070.i OPERA: RACCORDO IN PE: diametro esterno 1 [mm] = 250 diametro esterno 2 [mm] = 110	1,00	1,00	---	287,56	287,56	287,56			
LOM241.OC. EEA.a02.I97 05.D0006.07 90 295	Sommano 1 cad OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... O: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	2,00	2,00	---	360,91	721,82	721,82			
LOM241.OC. EEA.a02.I97 05.D0006.07 95 296	Sommano Cadauno OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impieg ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	17,00	17,00	---	63,07	1'072,19	1'072,19			
LOM241.OC. EEA.a02.I97 30.J0001.000 0 297	Sommano 1 cad OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impieg ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	31,00	23,00	-8,00	74,92	2'322,52	1'723,16		599,36	-25,806
LOM241.OC. EEA.a02.I97 35.J0001.001 5.- 298	Sommano 1 cad OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impieg ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	23,00	22,00	-1,00	138,66	3'189,18	3'050,52		138,66	-4,348
LOM241.OC. EEA.a02.I97 35.J0001.002 0 299	Sommano 1 cad OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_PO ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	2,00	2,00	---	138,66	277,32	277,32			
LOM241.OC. EEA.a02.I97 35.J0001.002 0.- 300	Sommano Cadauno OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impieg ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1,00	1,00	---	245,43	245,43	245,43			
LOM241.OC.	Sommano 1 cad	14,00	14,00	---	38,01	532,14	532,14			
	A R I P O R T A R E							22'017,00	99'047,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							22'017,00	99'047,39	
EEA.a02.I97 35.J0001.002 5 301 LOM241.OC. EEA.a02.I97 35.J0001.006 0.- 302 LOM241.OC. EEA.a02.I97 35.J0001.006 5 303 LOM241.OC. EEA.a02.I97 35.J0001.006 5.- 304 LOM241.OC. EEA.a02.I97 35.J0001.007 0 305 LOM241.OC. EEA.a02.I97 35.J0001.007 0.- 306 LOM241.OC. EEA.a02.I97 40.J0001.000 0.a 307 LOM241.OC.	OPERA: ANELLO PROLUNGA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO: dim interna (x) [cm] = 80 dim interna (y) [cm] = 80 altezza cm 25 Sommano 1 cad OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impieg ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 cad 1C.12.610.0020.g OPERA: ANELLO PROLUNGA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO: dim int [cm] = 80 dim int [cm] = 8 altezza 75 cm Sommano 1 cad OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impieg ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 cad 1C.12.610.0030.a OPERA: CHIUSINO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO dim int 30* 30 cm, spess 10 cm peso 25 kg Sommano 1 cad OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozz ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 cad 1C.12.610.0030.d OPERA: CHIUSINO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO dim int 60* 60 cm, spess 15 cm peso 110 kg Sommano 1 cad	17,00 2,00 5,00 2,00 2,00 76,00 2,00	16,00 2,00 5,00 2,00 2,00 68,00 2,00	-1,00 --- --- --- -8,00 ---	39,07 39,07 92,85 92,85 18,55 52,11 52,11	664,19 78,14 464,25 185,70 37,10 3'960,36 104,22	625,12 78,14 464,25 185,70 37,10 3'543,48 104,22		39,07 416,88	-5,882 -10,526
	A RIPORTARE							22'017,00	99'503,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							22'017,00	99'503,34	
EEA.a02.I97 40.J0001.000 0.d 308 LOM241.OC.	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozz ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 cad	8,00	8,00	---	68,39	547,12	547,12			
EEA.a02.I97 40.J0001.000 0.d 309 LOM241.OC.	OPERA: CHIUSINO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO dim int 80*80 cm, spess 15 cm peso 200 kg Sommano 1 cad	20,00	19,00	-1,00	68,39	1'367,80	1'299,41		68,39	-5,000
EEA.a02.I97 40.J0001.000 0.e 310 LOM241.OC.	1C.12.610.0030.f OPERA: CHIUSINO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO dim int 100*100 cm, spess 15 cm peso 300 kg Sommano 1 cad	1,00	1,00	---	89,75	89,75	89,75			
EEA.a02.I97 40.J0001.000 0.e 311 LOM241.OC.	OPERA: Reinterro di terreno generico; impiego: condotti f ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	173,63	173,63	---	2,87	498,32	498,32			
EEA.a02.I97 40.J0001.000 0.f 312 LOM241.OC.	OPERA: Reinterro di terreno generico; impiego: condotti f ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	651,19	651,19	---	2,87	1'868,92	1'868,92			
EEA.a04.A66 00.Na000.00 00 313 LOM241.OC.	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. ... nato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	2'277,33	2'113,19	-164,14	25,73	58'595,70	54'372,38		4'223,32	-7,208
EEA.a04.A66 00.Na000.00 00.- 314 LOM241.OC.	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. ... nato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	84,03	84,03	---	25,73	2'162,10	2'162,10			
EEA.a04.A66 00.Na000.00	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. ... nato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere									
	A R I P O R T A R E							22'017,00	103'795,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							22'017,00	103'795,05	
10 315 LOM241.OC. EEA.a04.A66 00.Na000.00 10.-	Sommano 1 m³ OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. ... nato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	312,25	462,35	150,10	40,15	12'536,84	18'563,36	6'026,52		48,070
316 LOM241.OC. EEA.a04.A66 00.Na000.00 15 317	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... rico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m²	121,61	17,12	-104,49	40,15	4'882,64	687,37		4'195,27	-85,922
318 LOM241.OC. EEA.a04.A66 00.Na000.00 15.-	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... [mc] ≤ 30. LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	1'143,40	1'143,40	---	12,18	13'926,61	13'926,61			
319 LOM241.OC. EEA.a04.C09 10.Mb000.02 50 319	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... [mc] ≤ 30. LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	231,70	231,70	---	69,49	16'100,84	16'100,84			
320 LOM241.OC. EEA.a04.C15 05.D0000.00 00 320 LOM241.OC. EEA.a04.C15 05.D0000.00 10 321	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate, blo...ore [m] = 0,025 ÷ 0,027 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	226,00	226,00	---	74,69	16'879,94	16'879,94			
321 LOM241.OC. EEA.a04.E02 00.J0001.001 5.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/ laterizio; spessore tot [cm] = 25. Incluso: travetti in c.a.p.,...ore [m] = 0,025 ÷ 0,027 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70.	104,48	104,48	---	100,89	10'540,99	10'540,99			
	A R I P O R T A R E							28'043,52	107'990,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							28'043,52	107'990,32	
322 LOM241.OC. EEA.a04.E02 00.L0011.002 5.-	Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	135,36	135,36	---	101,02	13'674,07	13'674,07			
323 LOM241.OC. EEA.a06.C12 32.Ca000.02 50	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generic ... iani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	472,26	472,26	---	4,33	2'044,89	2'044,89			
324 LOM241.OC. EEA.a06.C12 32.Ca000.02 55	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generic ... iani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	472,26	472,26	---	5,37	2'536,04	2'536,04			
325 LOM241.OC. EEA.a06.C12 32.Ca031.00 001	OPERA: Strato di verniciatura, pittura zincante di resina ... iani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	---	---	---	7,72	---	---			
326 LOM241.OC. EEA.a06.C12 34.Ca009.02 50	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretana di r ... iani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	---	---	---	9,52	---	---			
327 LOM241.OC. EEA.a06.C12 34.Ca029.02 55	OPERA: STRATO DI PITTURAZIONE RIVESTIMENTO FIBRORINFORZATO Sommano 1 m²	330,42	480,44	150,02	29,62	9'787,04	14'230,64	4'443,60		45,403
328 LOM241.OC. EEA.a06.C12 34.I0001.000 0	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano m²	1'399,84	1'399,84	---	6,17	8'637,01	8'637,01			
329	OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione:									
	A RIPORTARE							32'487,12	107'990,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							32'487,12	107'990,32	
LOM241.OC. EEA.a06.C68 00.G0000.00 10.-	anticorrosiva rialc...nerico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura boiacche SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	44,35	44,35	---	42,39	1'880,00	1'880,00			
330 LOM241.OC. EEA.a10.A64 15.J0001.000 5.a	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resist ... TECNICHE: - LV1 LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE Sommano 1 m³	106,14	56,23	-49,91	207,38	22'011,32	11'660,98		10'350,34	-47,023
331 LOM241.OC. EEA.a10.A64 15.J0001.001 0	OPERA: SOTTOFONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO C12/15 classe X0, consist S3 Sommano 1 m³	10,09	10,09	---	268,44	2'708,56	2'708,56			
332 LOM241.OC. EEA.a10.A64 15.J0001.001 0.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resist ... a; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere Sommano 1 m³	7,50	7,50	---	268,44	2'013,30	2'013,30			
333 LOM241.OC. EEA.a10.A64 15.J0001.003 5	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... a; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere Sommano m³	70,00	66,00	-4,00	266,98	18'688,60	17'620,68		1'067,92	-5,714
334 LOM241.OC. EEA.a10.C09 10.J0001.001 5	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... rico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m²	416,22	416,22	---	21,64	9'007,01	9'007,01			
335 LOM241.OC. EEA.a10.C12	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... E: -; criterio di									
	A RIPORTARE							32'487,12	119'408,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							32'487,12	119'408,58	
06.G0004.00 00	misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m²	17,00	17,00	---	52,32	889,44	889,44			
336 LOM241.OC. EEA.a10.E00 00.J0001.006 0.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pil ... iterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestru Sommano 1 m³	332,26	332,26	---	272,79	90'637,21	90'637,21			
337 LOM241.OC. EEA.a10.E51 00.J0001.000 0.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza ... rio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo Sommano 1 m³	179,87	179,87	---	207,38	37'301,44	37'301,44			
338 LOM241.OC. EEA.a10.E51 00.J0001.002 0.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: pl ... iterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestru Sommano 1 m³	326,76	205,28	-121,48	232,61	76'007,63	47'750,17		28'257,46	-37,177
339 LOM241.OC. EEA.a16.C09 00.G0000.02 50	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generi ... ai predalles; su superficie esterne verticali/orizzontali. Sommano 1 m²	1'051,10	1'051,10	---	18,28	19'214,11	19'214,11			
340 LOM241.OC. EEA.a16.C09 00.G0000.07 50	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - STRATO DI INTONACATURA RASATURA A CIVILE FINE Sommano m²	73,23	---	-73,23	12,82	938,81	---		938,81	-100,000
341 LOM241.OC. EEA.a16.C09 00.I0000.025 0	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... CHE TECNICHE: su superficie interne verticali/orizzontali. Sommano m²	78,18	78,18	---	10,73	838,87	838,87			
342	OPERA COMPIUTA -									
	A R I P O R T A R E							32'487,12	148'604,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							32'487,12	148'604,85	
LOM241.OC. EEA.a16.C09 00.Zb005.02 65	EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... E: ad esecuzione manuale; su superficie esterne verticali. Sommano m²	32,00	99,22	67,22	35,24	1'127,68	3'496,51	2'368,83		210,062
343 LOM241.OC. EEA.a16.C09 00.Zb005.03 00	OPERA: STRATO DI INTONACATURA MIX CALCE-CEMENTO PER SUPERFICI ESTERNE Sommano m²	141,50	297,53	156,03	34,07	4'820,91	10'136,85	5'315,94		110,268
344 LOM241.OC. EEA.a16.C09 00.Zb005.05 05	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - PRODUZIONE_ ... oro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali. Sommano m²	103,96	83,34	-20,62	32,22	3'349,59	2'685,21		664,38	-19,835
345 LOM241.OC. EEA.a28.C33 36.T0000.02 95.a	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Smerigl ... NICHE: - LV1 LAVORO: Smerigliatura. SPECIFICHE TECNICHE: - Sommano 1 m²	---	---	---	32,62	---	---			
346 LOM241.OC. EEA.c01.C01 00.Za000.00 35.b	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_DE ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m²	61,57	100,81	39,24	13,21	813,34	1'331,70	518,36		63,732
347 LOM241.OC. EEA.c01.C01 00.Za000.00 55.a	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_DE ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m³	16,12	21,02	4,90	102,86	1'658,11	2'162,12	504,01		30,397
348 LOM241.OC. EEA.c01.C09 10.Za000.00 00	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_DE ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m²	14,98	14,98	---	9,60	143,81	143,81			
	A R I P O R T A R E							41'194,26	149'269,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							41'194,26	149'269,23	
349 LOM241.OC. EEA.c01.C12 06.L0000.000 0	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_DE ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m²	-27,01	-27,01	---	10,27	-277,39	-277,39			
350 LOM241.OC. EEA.c01.C12 06.Mb000.10 10	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia natural ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m²	91,48	91,48	---	10,73	981,58	981,58			
351 LOM241.OC. EEA.c01.E00 00.J0001.002 5.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/fo ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	23,74	23,74	---	578,75	13'739,53	13'739,53			
352 LOM241.OC. EEA.c04.C12 20.L0002.025 0	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_RI ... E: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere Sommano m²	32,00	32,00	---	19,79	633,28	633,28			
353 LOM241.OC. EEA.c04.C30 05.R0000.10 00	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_RI ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m²	---	---	---	3,69	---	---			
354 LOM241.OC. EEA.c09.A64 00.Na000.00 05	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_SC ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m³	4,00	---	-4,00	5,47	21,88	---		21,88	-100,000
355 LOM241.OC. EEA.c09.A64	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_SC ... E: -; criterio di misurazione:									
	A R I P O R T A R E							41'194,26	149'291,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							41'194,26	149'291,11	
01.Na000.00 00	ore di presenza in cantiere Sommano m³	452,60	352,60	-100,00	10,13	4'584,84	3'571,84		1'013,00	-22,095
356 LOM241.OC. EEA.c09.A64	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspet ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere									
01.Na000.00 50.a	Sommano 1 m³	62,47	62,47	---	12,54	783,37	783,37			
357 LOM241.OC. EEA.c09.A64	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspet ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere									
01.Na000.00 50.b	Sommano 1 m³	770,07	770,07	---	27,09	20'861,20	20'861,20			
358 LOM241.OC. EEA.c09.A64	OPERA COMPIUTA - EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE - MODIFICA_SC ... E: -; criterio di misurazione:									
01.Na000.00 70	ore di presenza in cantiere Sommano m³	4,74	4,74	---	29,91	141,77	141,77			
359 LOM241.OC. EEA.c09.A64	OPERA: TRINCEA DI TERRENO GENERICO; tubazioni collettori; profondità [m] <= 1,5									
01.Na000.00 90	Sommano 1 m³	239,08	190,60	-48,48	7,15	1'709,42	1'362,79		346,63	-20,278
360 LOM241.OC. EEA.c09.A64	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere									
01.Na000.00 90.-	Sommano 1 m³	743,13	612,93	-130,20	7,15	5'313,38	4'382,45		930,93	-17,520
361 LOM241.OC. EEA.c09.A64	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere									
01.Na000.00 95	Sommano 1 m³	2'301,16	2'301,16	---	8,34	19'191,67	19'191,67			
362 LOM241.OC. EEA.c09.A64	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere									
	Sommano 1 m³	116,75	116,75	---	8,34	973,70	973,70			
	A R I P O R T A R E							41'194,26	151'581,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							41'194,26	151'581,67	
01.Na000.00 95.-	OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE TRASPORTI STRADE									
363 LOM241.OC. ITA.a04.D02 01.Mb002.02 55	- PRODUZ ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano m³	228,90	228,90	---	52,55	12'028,70	12'028,70			
364 LOM241.RM. 00.10.05.Mb0 01.1750.b	RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO - Aggr ... m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata Sommano m³	266,80	---	-266,80	36,28	9'679,50	---		9'679,50	-100,000
365 LOM241.RM. 06.10.50.D00 07.0000.a	RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO - Te ... e elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica Sommano m²	667,00	---	-667,00	2,50	1'667,50	---		1'667,50	-100,000
366 LOM241.RM. 10.10.10.Sa0 00.0000	RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO AN ... +1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/ INTERMEDIO Sommano Cadauno	10,00	10,00	---	160,67	1'606,70	1'606,70			
367 LOM241.RM. 10.10.10.Sa0 00.0005	RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO AN ... +1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/ INTERMEDIO Sommano Cadauno	4,00	4,00	---	172,54	690,16	690,16			
368 LOM241.RM. 10.10.10.Sb0 10.0000	RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO AN ... EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) Sommano Cadauno	42,00	42,00	---	35,67	1'498,14	1'498,14			
369 LOM241.RM.	RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA - Last ... ovrapprezzo									
	A R I P O R T A R E							41'194,26	162'928,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							41'194,26	162'928,67	
12.10.05.Od0 01.0525.0	SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti Sommano m² x cm	126,14	126,14	---	1,87	235,88	235,88			
370 LOM241.RM. 12.10.20.Od0 04.0255.0_C AM	RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - FELTRO - Felt ... gine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria Sommano m² x cm	5'409,64	6'459,59	1'049,95	0,81	4'381,81	5'232,27	850,46		19,409
371 LOM241.RM. 61.10.35.D00 13.0255.e	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); ge ... rreno; peso [gr/m²] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato Sommano 1 m²	945,14	364,64	-580,50	1,09	1'030,20	397,46		632,74	-61,419
372 LOM241.RM. 85.10.00.J00 01.0000.f	MC.12.610.0010.f ANELLO CON FONDO IN CLS dim int 100x100 cm altezza 100 cm peso 1300 kg Sommano 1 cad	1,00	1,00	---	141,85	141,85	141,85			
373 LOM241.RM. 85.10.00.J00 01.0250.i	MC.12.610.0020.i ANELLO SENZA FONDO IN CLS dim int 100x100 cm altezza 110 cm peso 580 kg Sommano 1 cad	1,00	1,00	---	98,36	98,36	98,36			
374 LOM241.RP. 00.00.00.005 0.b	RP.00.00.00.0050.b ESCAVATORE GOMMATO: potenza [kW] <= 55; peso [t] <= 15 Sommano 1 h	2,00	2,00	---	62,26	124,52	124,52			
375 LOM241.RP. 00.00.10.001 0.b	RISORSA PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTO TERRA - T ... E: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano h	40,00	---	-40,00	51,46	2'058,40	---		2'058,40	-100,000
376 LOM241.RP. 00.40.10.001	GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO Sommano 1 gg	180,00	180,00	---	114,20	20'556,00	20'556,00			
	A RIPORTARE							42'044,72	165'619,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	165'619,81	
0.c 377 LOM241.RU. 00.00.00.000 5	RISORSA UMANA - COSTRUZIONI - EDILI - OPERAIO - Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato Sommano h	60,00	20,00	-40,00	39,50	2'370,00	790,00		1'580,00	-66,667
378 LOM241.RU. 00.00.00.000 5.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato Sommano 1 h	44,00	44,00	---	39,50	1'738,00	1'738,00			
379 LOM241.RU. 00.00.00.001 0	MA.00.005.0010 OPERAIO EDILI DI LIVELLO 2°; qualifica: qualificato Sommano 1 h	130,00	122,00	-8,00	36,71	4'772,30	4'478,62		293,68	-6,154
380 LOM241.RU. 00.00.00.001 0.*	MA.00.005.0010 Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato Sommano 1 h	80,00	---	-80,00	33,37	2'669,60	---		2'669,60	-100,000
381 LOM241.RU. 00.00.00.001 0.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato Sommano 1 h	38,00	38,00	---	36,71	1'394,98	1'394,98			
382 LOM241.RU. 00.00.00.001 5	MA.00.005.0015 OPERAIO EDILE DI LIVELLO 1°; qualifica: comune Sommano 1 h	97,00	97,00	---	29,98	2'908,06	2'908,06			
383 LOM241.RU. 00.00.00.001 5.*	MA.00.005.0015 OPERAIO EDILE DI LIVELLO 1°; qualifica: comune Sommano 1 h	98,00	90,00	-8,00	32,98	3'232,04	2'968,20		263,84	-8,163
384 LOM241.RU. 00.01.00.002 0.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 Sommano 1 h	230,00	194,00	-36,00	32,53	7'481,90	6'310,82		1'171,08	-15,652
	Tubo rame condizionamento diametro 6,35 mm Sommano m	150,00	150,00	---	1,45	217,50	217,50			
	Griglia per unità interne a cassetta tipo Mitsubishi mod. SLP-2FAL o similari. Sommano N	4,00	4,00	---	224,71	898,84	898,84			
	A R I P O R T A R E							42'044,72	171'598,01	

COMMITTENTE: COMUNE DI LODI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	173'731,16	
N.P.109	alloggiare i ... circolazione naturale. Dimensioni indicative: 800 x 600 mm Sommano N	2,00	1,00	-1,00	181,43	362,86	181,43		181,43	-50,000
396 N.P.11	Tubo rame condizionamento diametro 12,70 mm Sommano m	150,00	150,00	---	3,02	453,00	453,00			
397 N.P.110	Manodopera per posa tubazioni multistrato e collettori Sommano a corpo	2,00	1,00	-1,00	2'322,28	4'644,56	2'322,28		2'322,28	-50,000
398 N.P.111	Bollitore a pompa di calore pensile tipo ARISTON mod. NUOS EVO A+ EU 80 litri o equivalente. Sommano N	2,00	2,00	---	1'947,32	3'894,64	3'894,64			
399 N.P.112	kit aria per bollitore Sommano N	2,00	2,00	---	175,38	350,76	350,76			
400 N.P.113	Gruppo sicurezze bollitore Sommano N	2,00	2,00	---	42,33	84,66	84,66			
401 N.P.114	Dosatore di polifosfati 1/2" Sommano N	2,00	2,00	---	87,09	174,18	174,18			
402 N.P.115	Radiatori/scaldasalviette elettrici per bagni - .Radiatore scaldasalviette Tipo.Mod Electric STORM o similari. Sommano n	11,00	11,00	---	266,10	2'927,10	2'927,10			
403 N.P.116	Fornitura e posa di pannello doccia monoblocco, antivanda ... aacqua 6 l/minuto. Tipo mod.Prestotem 2P50 o equivalente. Sommano N	34,00	34,00	---	1'103,08	37'504,72	37'504,72			
404 N.P.12	tubo per collegamento a pumy gas 9,52 Sommano m	20,00	20,00	---	2,18	43,60	43,60			
	A R I P O R T A R E							42'044,72	176'234,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	176'234,87	
405 N.P.121	Aspiratori assiali da parete, equipaggiato di timer elett ... to impostabile, in fase di installazione. Portata: 80 cm/h Sommano N	8,00	8,00	---	168,13	1'345,04	1'345,04			
406 N.P.122	Griglia di transito per porta di comunicazione tra zona s ... te fisse orizzontali in alluminio anodizzato. 400 x 200 mm Sommano N	2,00	2,00	---	65,32	130,64	130,64			
407 N.P.123	Griglia di ripresa aria zona docce. In alluminio anodizza ... to di plenum non isolato con attacco posteriore D. 125 mm. Sommano N	2,00	2,00	---	72,57	145,14	145,14			
408 N.P.124	Diffusore di mandata aria di rinnovo del tipo ad alta ind ... e spogliatoio. Tipo Tecnoventil mod. SHI430-400 o similari Sommano N	4,00	4,00	---	168,01	672,04	672,04			
409 N.P.125	Kit tubi e griglie per presa aria e exp. Aria Sommano N	1,00	1,00	---	217,71	217,71	217,71			
410 N.P.126	Bollitore in pompa di calore tipo ARISTON mod. NUOS PIUS ... 250 o similari, monoblocco a basamento, capacità 250 litri Sommano N	1,00	1,00	---	4'523,61	4'523,61	4'523,61			
411 N.P.127	Impianto gas metano Sommano a corpo	1,00	1,00	---	4'233,32	4'233,32	4'233,32			
412 N.P.128	Collettori sanitari semplici componibili, con attacchi in ... rete adiacente le nuove docce esterne: 5F + 4C diametro 1" Sommano N	1,00	---	-1,00	314,47	314,47	---		314,47	-100,000
413	Tubo per collegamento a pumy liquido 15,88									
	A R I P O R T A R E							42'044,72	176'549,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	176'549,34	
N.P.13	Sommano m	20,00	20,00	---	3,74	74,80	74,80			
414 N.P.14	Manodopera per installazione U.I. Sommano a corpo	15,00	15,00	---	483,81	7'257,15	7'257,15			
415 N.P.15	Manodopera per installazione U.E. Sommano a corpo	3,00	3,00	---	774,10	2'322,30	2'322,30			
416 N.P.16	Collegamenti elettrici U.I. Sommano a corpo	15,00	15,00	---	483,81	7'257,15	7'257,15			
417 N.P.17	Collegamenti elettrici U.E. Sommano a corpo	3,00	3,00	---	1'209,52	3'628,56	3'628,56			
418 N.P.18	Scarico condensa in polipropilene diametro 32mm Sommano a corpo	3,00	3,00	---	362,86	1'088,58	1'088,58			
419 N.P.19	Manodopera per installazione radiatori Sommano N	11,00	11,00	---	96,76	1'064,36	1'064,36			
420 N.P.2	Impianto multi split ad espansione diretta tipo Mitsubishi mod. SLZ-M25 o equivalente. Cassetta ad incasso a 4 vie. Sommano N	6,00	6,00	---	1'382,48	8'294,88	8'294,88			
421 N.P.22	Manodopera per installazione e collegamenti elettrici Sommano n	8,00	8,00	---	193,52	1'548,16	1'548,16			
422 N.P.23	Tubazioni flessibili per collegamento Sommano N	4,00	4,00	---	12,09	48,36	48,36			
423 N.P.24	Rubinetti intercettazione 3/4" Sommano N	4,00	4,00	---	15,72	62,88	62,88			
424 N.P.25	Rubinetti intercettazione 1/2" Sommano N	3,00	3,00	---	13,30	39,90	39,90			
	A R I P O R T A R E							42'044,72	176'549,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	176'549,34	
425 N.P.26	Manodopera per installazione bollitore Sommano a corpo	4,00	4,00	---	774,10	3'096,40	3'096,40			
426 N.P.27	Tubo multistrato d. 16 mm in rotoli, coibentato Sommano m	1'260,00	1'200,00	-60,00	1,85	2'331,00	2'220,00		111,00	-4,762
427 N.P.28	Tubo multistrato d. 20 mm in rotoli, coibentato Sommano m	135,00	135,00	---	2,42	326,70	326,70			
428 N.P.29	Raccordi multistrato d. 16 Sommano N	120,00	110,00	-10,00	6,65	798,00	731,50		66,50	-8,333
429 N.P.3	Griglia tipo Mitsubishi mod. SLP-FALM2 o equivalente per cassetta a 4 vie Sommano N	6,00	6,00	---	423,33	2'539,98	2'539,98			
430 N.P.30	Raccordi multistrato d. 20 Sommano N	40,00	40,00	---	8,47	338,80	338,80			
431 N.P.31	Collettore semplice componibile, con attacchi in linea, i ... F + 3C completa di cassetta incasso in materiale plastico. Sommano N	1,00	1,00	---	193,52	193,52	193,52			
432 N.P.32	Collettore semplice componibile, con attacchi in linea, i ... + 2C completa di cassetta incasso in materiale plastico. Sommano N	1,00	1,00	---	111,27	111,27	111,27			
433 N.P.33	Manodopera per posa tubazioni Sommano a corpo	11,00	9,00	-2,00	774,10	8'515,10	6'966,90		1'548,20	-18,182
434 N.P.34	Collettore semplice componibile, con attacchi in linea, i ... ercettazione micrometriche integrate.4F + 2C diametro 3/4" Sommano N	2,00	2,00	---	205,62	411,24	411,24			
	A R I P O R T A R E							42'044,72	178'275,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	178'275,04	
435 N.P.35	Cassetta collettori Sommano N	13,00	13,00	---	56,25	731,25	731,25			
436 N.P.36	Manodopera per posa tubazioni e allacci Sommano a corpo	2,00	2,00	---	3'096,37	6'192,74	6'192,74			
437 N.P.37	Unità esterna tipo Mitsubishi mod. MXZ-4F83VFHZ2 o equivalente. Sommano N	2,00	2,00	---	7'697,39	15'394,78	15'394,78			
438 N.P.38	Fornitura e posa di tubazioni sottotraccia multistrato coibentato D. 50 mm Sommano m	55,00	55,00	---	19,35	1'064,25	1'064,25			
439 N.P.39	Raccordi multistrato d. 50 Sommano N	30,00	30,00	---	48,38	1'451,40	1'451,40			
440 N.P.4	Comando a filo tipo Mitsubishi mod. PAR-41MAA o equivalente. Sommano N	5,00	5,00	---	227,39	1'136,95	1'136,95			
441 N.P.40	Coibentazione d. 50 sp. 19 mm Sommano m	55,00	55,00	---	10,88	598,40	598,40			
442 N.P.41	Fornitura e posa di tubazioni sottotraccia multistrato coibentato D. 40 mm Sommano m	110,00	100,00	-10,00	13,30	1'463,00	1'330,00		133,00	-9,091
443 N.P.42	Raccordi multistrato d. 40 Sommano N	55,00	45,00	-10,00	32,65	1'795,75	1'469,25		326,50	-18,182
444 N.P.43	Coibentazione d. 40 sp. 19 mm Sommano m	110,00	100,00	-10,00	9,68	1'064,80	968,00		96,80	-9,091
445 N.P.44	Manodopera per posa dorsali ACS +AFS Sommano N	3,00	3,00	---	774,10	2'322,30	2'322,30			
446	Tubazione multistrato d.26 mm per ricircolo									
	A R I P O R T A R E							42'044,72	178'831,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	178'831,34	
N.P.45	sanitario, in rotoli coibentato Sommano m	80,00	80,00	---	5,44	435,20	435,20			
447 N.P.46	Raccordi multistrato d. 26 mm Sommano N	30,00	30,00	---	13,30	399,00	399,00			
448 N.P.47	Pompa ricircolo sanitario , portata 30 l/h e prevalenza 2,8m Sommano a corpo	2,00	2,00	---	483,81	967,62	967,62			
449 N.P.48	Raccorderia varia Sommano a corpo	2,00	2,00	---	362,86	725,72	725,72			
450 N.P.49	Manodopera per ricircolo sanitario Sommano a corpo	3,00	3,00	---	387,05	1'161,15	1'161,15			
451 N.P.5	Split a parete tipo Mitsubishi mod. MSZ-AY25 o equivalente. Sommano N	2,00	2,00	---	1'094,62	2'189,24	2'189,24			
452 N.P.50	Manodopera per installazione pannello doccia Sommano N	43,00	40,00	-3,00	96,76	4'160,68	3'870,40		290,28	-6,977
453 N.P.51	Recuperatore di calore a flussi incrociati per installazi ... 0 mc/h). Marca MITSUBISHI mod. VL-220CZGV-E o equivalente. Sommano N	2,00	2,00	---	2'941,55	5'883,10	5'883,10			
454 N.P.52	Comando a filo PZ-61DR-E Sommano N	2,00	2,00	---	244,32	488,64	488,64			
455 N.P.53	Valvola di ventilazione per estrazione da bagni, in acciaio D. 125 m Sommano N	4,00	4,00	---	36,28	145,12	145,12			
456 N.P.54	Griglia aria esterna: espulsione e presa aria di rinnovo. ... passo 30 mm. Dimensioni: 300 x 200 mm. Complete di plenum									
	A R I P O R T A R E							42'044,72	179'121,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	179'121,62	
457 N.P.55	Sommano N Manodopera per posa recuperatore e collegamenti elettrici	4,00	4,00	---	109,10	436,40	436,40			
	Sommano a corpo	2,00	2,00	---	3'096,37	6'192,74	6'192,74			
458 N.P.56	collettore sanitario 3F + 2C Sommano N	1,00	1,00	---	120,95	120,95	120,95			
459 N.P.57	collettore sanitario 2F + 1C Sommano N	1,00	1,00	---	111,27	111,27	111,27			
460 N.P.58	Collettori distribuzione sanitaria: Collettore semplice c ... tercettazione micrometriche integrate. 7F + 7C diametro 1" Sommano N	2,00	2,00	---	326,57	653,14	653,14			
461 N.P.59	Collettori distribuzione sanitaria: Collettore semplice c ... rcettazione micrometriche integrate. 6F + 4C diametro 3/4" Sommano N	2,00	2,00	---	229,81	459,62	459,62			
462 N.P.60	Manodopera per posa tubazioni spogliatoi Sommano a corpo	2,00	2,00	---	2'515,80	5'031,60	5'031,60			
463 N.P.61	Collettore semplice componibile, con attacchi in linea, i ... ntercettazione micrometriche integrate.8F + 8C diametro 1" Sommano N	2,00	2,00	---	350,77	701,54	701,54			
464 N.P.63	Miscelatore termostatico NUOS Sommano N	1,00	1,00	---	169,34	169,34	169,34			
465 N.P.64	Prodotto liquido basato su miscela bilanciata di derivati ... zione di calcare. Tipo FEEROCID 5280S. Tanica da 20 litri. Sommano N	2,00	2,00	---	278,19	556,38	556,38			
	A R I P O R T A R E							42'044,72	179'121,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	179'121,62	
466 N.P.65	Valvola di sicurezza 1/2" x 5,4 bar Sommano N	1,00	1,00	---	68,95	68,95	68,95			
467 N.P.66	Vaso di espansione sanitario lt. 18 Sommano N	1,00	1,00	---	90,72	90,72	90,72			
468 N.P.67	Pompa di ricircolo sanitario. - Portata: 100 l/h - Prevalenza: 0,8 metri Sommano N	1,00	1,00	---	241,90	241,90	241,90			
469 N.P.68	Raccorderia varia per posa bollitore e accessori Sommano a corpo	1,00	1,00	---	604,76	604,76	604,76			
470 N.P.69	Coibentazione tubazioni Sommano a corpo	1,00	1,00	---	604,76	604,76	604,76			
471 N.P.70	Collettore semplice componibile, con attacchi in linea, i ... ntegrate. Collettore sanitario C.1 e c.2 : Ø 3/4", 5F + 4C Sommano N	2,00	2,00	---	193,52	387,04	387,04			
472 N.P.71	Collettore semplice componibile, con attacchi in linea, i ... riche integrate. Collettore sanitario C.3: Ø 3/4", 3F + 1C Sommano N	1,00	1,00	---	108,86	108,86	108,86			
473 N.P.72	Doccia solare marca ATI mod.TEVERE A - 28 litri o equivalente. Sommano N	5,00	5,00	---	943,42	4'717,10	4'717,10			
474 N.P.73	Manodopera posa docce Sommano N	5,00	5,00	---	193,52	967,60	967,60			
475 N.P.74	Scalda acqua elettrico sopra lavello 15 litri Sommano N	1,00	---	-1,00	217,71	217,71	---		217,71	-100,000
476	Filtro autopulente D. 2"									
	A R I P O R T A R E							42'044,72	179'339,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	179'339,33	
N.P.75	Sommano N	1,00	1,00	---	644,67	644,67	644,67			
477 N.P.83	Sistema di produzione acqua calda sanitaria RINNAI o sim ... gas, tronchetto con sicurezze INAIL, VIC, collettore fumi. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	22'949,45	22'949,45	22'949,45			
478 N.P.84	Vaso di espansione bollitore - 150 litri Sommano N	1,00	1,00	---	562,43	562,43	562,43			
479 N.P.85	Manodopera per posa scalda acqua e bollitore Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'322,28	2'322,28	2'322,28			
480 N.P.86	Valvole di intercettazione vari diametri, valvole di ritegno, termometrim manometri, tubazioni e raccorderia varia Sommano a corpo	1,00	1,00	---	604,76	604,76	604,76			
481 N.P.87	Miscelatore elettronico Caleffi mod. LEGIOMIX o equivalente diametro 1"1/2 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'771,02	2'771,02	2'771,02			
482 N.P.88	Coibentazione tubazioni in centrale termica Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'419,04	2'419,04	2'419,04			
483 N.P.89	Pompa circolazione primario: pompa sanitario EVOPLUS 60/1 ... ratteristiche: - Portata: 72 l/ min - Prevalenza: 4,4 metri Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'209,52	1'209,52	1'209,52			
484 N.P.90	Canna fumaria in acciaio inox completa di elementi rettili ... ignolo. Diametro 160 mm. Lunghezza lineare: circa 4 metri. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'209,52	1'209,52	1'209,52			
485 N.P.91	Manodopera per posa canna fumaria Sommano a corpo	1,00	1,00	---	774,10	774,10	774,10			
	A R I P O R T A R E							42'044,72	179'339,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							42'044,72	179'339,33	
486 N.P.92	Scavi (e reinterri con aggiunta sabbia) Sommano m	272,00	82,00	-190,00	60,48	16'450,56	4'959,36		11'491,20	-69,853
487 N.P.93	Tubazione preisolata in PEX-a D.63 mm; spessore guaina 140 mm, per acqua sanitaria (adduzione ACS) Sommano m	30,00	30,00	---	129,42	3'882,60	3'882,60			
488 N.P.94	Raccordi 63 x 2" Sommano N	2,00	2,00	---	157,24	314,48	314,48			
489 N.P.95	Tubazione preisolata in PEX-a D.25 mm; spessore guaina 75 mm, per acqua sanitaria (circuito ricircolo sanitario). Sommano m	30,00	30,00	---	59,27	1'778,10	1'778,10			
490 N.P.96	Raccordi 25x3/4" Sommano N	2,00	2,00	---	41,12	82,24	82,24			
491 N.P.97	Unità esterna TIPO Mitsubishi mod. PUMY- P200YKM3 SMALLY SV R410 22,4 kW o equivalente Sommano N	1,00	1,00	---	7'508,57	7'508,57	7'508,57			
492 N.P.98	Unità interna a cassetta a 4 vie TIPO Mitsubishi mod. PLFY-P25VFM-E1R1 (potenza in freddo 2,8 kW) o equivalente. Sommano N	1,00	1,00	---	1'109,89	1'109,89	1'109,89			
493 N.P.99	Unità interna a cassetta a 4 vie TIPO Mitsubishi mod. PLFY-P32VFM-E1R1 (potenza in freddo 3,6 kW) o equivalente. Sommano N	3,00	3,00	---	1'141,07	3'423,21	3'423,21			
494 NP.DL.01	LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.e - DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO									
	A RIPORTARE							42'044,72	190'830,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	190'830,53	
495 NP.DL.02	Sommano 1 m³ LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0004.0000 – STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO	320,90	320,90	---	183,84	58'994,26	58'994,26			
496 NP.DL.03	Sommano m2 LOM241.OC.EEA.a02.C1825.D0006.0000 – STRATO DI BARRIERA AL VAPORE	126,00	126,00	---	27,93	3'519,18	3'519,18			
497 NP.DL.04	Sommano m2 LOM241.OC.EEA.c01.C0000.J0001.0000.- DEMOLIZIONE DI SOLAIO	448,16	448,16	---	6,34	2'841,33	2'841,33			
498 NP.DL.06	Sommano 1 m³ ESECUZIONE PROVE DI CARICO SU SOLAIO CORPO D	93,70	93,70	---	15,83	1'483,27	1'483,27			
499 NP.DL.07	Sommano a corpo BONIFICA SERBATOIO GASOLIO INTERRATO	1,00	1,00	---	4'107,79	4'107,79	4'107,79			
500 NP.DL.08	Sommano a corpo LOM241.RU.00.00.00.0010 – OPERAIO EDILE DI LIVELLO 2°; qualifica: qualificato	1,00	1,00	---	4'194,59	4'194,59	4'194,59			
501 NP.DL.09	Sommano h LOM241.RU.00.00.00.0010 – OPERAIO EDILE DI LIVELLO 2°; qualifica: qualificato	20,00	20,00	---	36,71	734,20	734,20			
502 NP.DL.10	Sommano h LOM241.RP.00.00.00.0020.d – ESCAVATORE CINGOLATO; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19	20,00	20,00	---	68,59	1'371,80	1'371,80			
503 NP.DL.11	Sommano h LOM241.RP.00.00.05.0040.a – PALA GOMMATA; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 5,5	20,00	20,00	---	31,01	620,20	620,20			
	A R I P O R T A R E							42'044,72	190'830,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	190'830,53	
504 NP.DL.12	Sommano h ANALISI DI CLASSIFICAZIONE + AMIANTO + ELUATO CER 170904	40,00	40,00	---	52,86	2'114,40	2'114,40			
	Sommano cadauno	1,00	1,00	---	363,86	363,86	363,86			
505 NP.DL.13	TRASPORTO CON AUTOMEZZO AUTORIZZATO									
	Sommano a viaggio	1,00	1,00	---	246,91	246,91	246,91			
506 NP.DL.14	POSIZIONAMENTO CASSONE									
	Sommano cadauno	1,00	1,00	---	194,93	194,93	194,93			
507 NP.DL.15	BONIFICA VASCA PISCINA									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	3'294,00	3'294,00	3'294,00			
508 NP.DL.20	ONERE PER INVIO AL RECUPERO R1-13 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI CER 150106									
	Sommano t	10,88	10,88	---	337,87	3'676,03	3'676,03			
509 NP.DL.21	LOM241.NC.80.150.0010.a – SOLO TRASPORTO GENERICO; carico oltre 6.000 kg									
	Sommano t/km	5'288,94	5'288,94	---	0,24	1'269,35	1'269,35			
510 NP.DL.22	LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0030.- REINTERRO DI TERRENO GENERICO									
	Sommano m3	118,50	118,50	---	25,25	2'992,13	2'992,13			
511 NP.DL.23	LOM241.OC.EEA.a04.C1505.D0000.0020.- STRATO DI VESPAIO IN PLASTICA altezza totale cm 83 (8+70+5)									
	Sommano m3	656,00	656,00	---	85,45	56'055,20	56'055,20			
512 NP.DL.24	LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0060.a – MURATURA IN CALCESTRUZZO C28/35 classe XC1/2/3 XA1: spessore <30 cm									
	A R I P O R T A R E							42'044,72	190'830,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							42'044,72	190'830,53	
513 NP.DL.25	Sommano m3 LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.a – DEMOLIZIONE MURATURA IN CALCESTRUZZO volume mc 0,501-5,01	30,20	30,20	---	295,02	8'909,60	8'909,60			
514 NP.DL.26	Sommano m3 ESECUZIONE PROVA DI CARICO SU TRAVE CORPO D	1,63	1,63	---	102,86	167,66	167,66			
515 NP.DL.27	Sommano a corpo INDAGINE MAGNETOSCOPICA SU SALDATURE CORPO A	1,00	1,00	---	1'826,19	1'826,19	1'826,19			
516 NP.DL.29	Sommano a corpo RIVESTIMENTO IN LISTONCINI DI GRES dim. 20x120 cm	1,00	1,00	---	6'513,35	6'513,35	6'513,35			
517 NP.DL.30	Sommano m2 ANALISI DI CLASSIFICAZIONE CER 170504	843,81	863,61	19,80	62,83	53'016,58	54'260,61	1'244,03		2,346
518 NP.DL.31	Sommano cadauno PRESIDIO ANTISFONDELLAMENTO A SECCO	1,00	1,00	---	584,78	584,78	584,78			
519 NP.DL.32	Sommano m2 CAPPOTTO IN PANNELLI IN ESP, spessore 10 cm	106,00	95,45	-10,55	76,54	8'113,24	7'305,74		807,50	-9,953
520 NP.DL.33	Sommano 1 m² ZOCOLATURA IN PANNELLI DI XPS spessore 10 cm	220,05	220,05	---	80,06	17'617,20	17'617,20			
521 NP.DL.34	Sommano 1 m² SOLAIO A LASTRA PREDALLES	106,10	106,10	---	126,31	13'401,49	13'401,49			
522	Sommano 1 m² SMONTAGGIO E RIMOZIONE STRUTTURE	178,96	178,96	---	105,19	18'824,80	18'824,80			
	A R I P O R T A R E							43'288,75	191'638,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							43'288,75	191'638,03	
NP.DL.35	METALLICHE Sommano kg	9'672,00	10'100,00	428,00	0,72	6'963,84	7'272,00	308,16		4,425
523 NP.DL.36	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN DOPPIA LASTRA DI GESSO RIVESTITO Sommano 1 m²	459,42	478,76	19,34	38,32	17'604,97	18'346,09	741,12		4,210
524 NP.DL.37	PROFILATO DI LEGA FERROSA Sommano kg	4'443,96	8'577,65	4'133,69	4,81	21'375,45	41'258,49	19'883,04		93,018
525 NP.DL.38	CANALETTA IN POLIPROPILENE CON GRIGLIA Sommano m	25,00	25,00	---	74,78	1'869,50	1'869,50			
526 NP.DL.39	SMALTIMENTO OPERE A VERDE Sommano a corpo	1,00	1,00	---	7'214,60	7'214,60	7'214,60			
527 NP.DL.40	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm Sommano m2	790,62	870,40	79,78	3,29	2'601,15	2'863,62	262,47		10,091
528 NP.DL.41	RECINZIONERECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA DI LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO Sommano m2	653,06	168,20	-484,86	20,82	13'596,71	3'501,92		10'094,79	-74,244
529 NP.DL.42	LOM241.1M.11.100.0040 SCARICO DEL TIPO A PILETTA SIFOIDE A PAVIMENTO CROMATA DA 1"1/4 Sommano cadauno	---	28,00	28,00	65,62	---	1'837,36	1'837,36		
530 NP.DL.43	LOM241.1M.11.200.0010.e ALLACCIAMENTI COMPLETI DI APPARECCHI SANITARI ALL'INTERNO DI BAGNI Sommano cadauno	---	28,00	28,00	83,70	---	2'343,60	2'343,60		
531	CANALETTA IN ACCIAIO AISI 304 A									
	A RIPORTARE							68'664,50	201'732,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							68'664,50	201'732,82	
NP.DL.44	FESSURA Sommano a corpo	---	1,00	1,00	5'926,02	---	5'926,02	5'926,02		
532 NP.DL.45	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 CM 70X70, ERMETICO Sommano cadauno	---	2,00	2,00	385,78	---	771,56	771,56		
533 NP.DL.46	TAGLIO SPORTO DI GRONDA E RIMOZIONE LATTONERIE CORPO D Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2'762,96	---	2'762,96	2'762,96		
534 NP.DL.47	SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE LOCALE TECNICO Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2'890,43	---	2'890,43	2'890,43		
535 NP.DL.48	PIASTRELLATURA POZZETTI A TENUTA VASCA DI COMPENSO Sommano a corpo	---	1,00	1,00	723,00	---	723,00	723,00		
536 NP.DL.49	FONDAZIONE CABINE A ROTAZIONE Sommano a corpo	---	1,00	1,00	5'752,51	---	5'752,51	5'752,51		
537 NP.DL.50	SGUSCIA IN PVC Sommano m	---	357,73	357,73	26,64	---	9'529,93	9'529,93		
538 NP.DL.51	SCARICO ACQUA CLORATA VASCHETTE LAVAPIEDI Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1'944,70	---	1'944,70	1'944,70		
539 NP.DL.52	IMPERMEABILIZZAZIONE LOCALE TECNICO E VASCA DI COMPENSO CON SISTEMA DENOMINATO "VASCA BIANCA" Sommano a corpo	---	1,00	1,00	12'459,04	---	12'459,04	12'459,04		
540 NP.DL.53	LINEA DI SCARICO FONDO VASCA DI COMPENSO PICCOLA Sommano a corpo	---	1,00	1,00	555,16	---	555,16	555,16		
	A R I P O R T A R E							111'979,81	201'732,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							111'979,81	201'732,82	
541 NP.DL.54	PIASTRELLATURA SCALA INGRESSO CORPO D Sommano a corpo	---	1,00	1,00	384,88	---	384,88	384,88		
542 NP.DL.55	SOVRAPPREZZO PER LASTE IDROREPELLENTI TIPO H1 CON ASSORBIMENTO <= 5% Sommano m2	---	276,81	276,81	10,14	---	2'806,86	2'806,86		
543 NP.DL.56	SOVRAPPREZZO PER MASSETTO IN PENDENZA SPIAGGETTA PISCINA Sommano a corpo	---	1,00	1,00	4'769,79	---	4'769,79	4'769,79		
544 NP.DL.57	LINEA ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PISCINE Sommano a corpo	---	1,00	1,00	3'015,00	---	3'015,00	3'015,00		
545 NP.DL.58	CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA DI VETRO CON STRUTTURA NASCOSTA Sommano m2	---	62,06	62,06	51,98	---	3'225,88	3'225,88		
546 NP.DL.59	VELETTA IN GESSO RIVESTITO Sommano m2	---	27,33	27,33	59,57	---	1'628,05	1'628,05		
547 NP.DL.60	BOTOLE DI ISPEZIONE dimensioni 400x400 mm Sommano cadauno	---	24,00	24,00	105,00	---	2'520,00	2'520,00		
548 NP.DL.61	TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Sommano m2	---	19,48	19,48	89,21	---	1'737,81	1'737,81		
549 NP.DL.62	SOVRAPPREZZO PER PROFILI MAGGIORATI NELLA ESECUZIONE DI CONTROPARETI Sommano m2	---	116,04	116,04	2,05	---	237,88	237,88		
	A RIPORTARE							132'305,96	201'732,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							132'305,96	201'732,82	
550 NP.DL.63	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Sommano m3	---	3,96	3,96	312,00	---	1'235,52	1'235,52		
551 NP.DL.64	SOVRAPPREZZO PER MAGGIOR SPESSORE DELL'INTONACO NELL'ESECUZIONE DI INTONACO ARMATO CRM Sommano m2	---	94,52	94,52	17,32	---	1'637,09	1'637,09		
552 NP.DL.65	PROFILO PERIMETRALE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO GOFFRATO PER FINITURA E PROTEZIONE BORDI ESTERNI Sommano m	---	143,00	143,00	31,03	---	4'437,29	4'437,29		
553 NP01	IMPIANTI SPECIALI VASCHE NATATORIE. IMPIANTO DI FILTRAZIONE VASCA RICREATIVA Sommano a corpo	1,00	1,00	---	173'619,59	173'619,59	173'619,59			
554 NP02	IMPIANTI SPECIALI VASCHE NATATORIE. IMPIANTO DI FILTRAZIONE VASCA BAMBINI Sommano a corpo	1,00	1,00	---	78'308,22	78'308,22	78'308,22			
555 NP03	IMPIANTI SPECIALI VASCHE NATATORIE. IMPIANTO IMMISSIONE VASCA PER PASSAGGIO OBBLIGATO Sommano a corpo	1,00	1,00	---	8'123,11	8'123,11	8'123,11			
556 NP04	IMPIANTI SPECIALI VASCHE NATATORIE. IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA RICREATIVA Sommano a corpo	1,00	1,00	---	46'000,00	46'000,00	46'000,00			
557 NP05	IMPIANTI SPECIALI VASCHE NATATORIE. IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA BAMBINI									
	A R I P O R T A R E							139'615,86	201'732,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							139'615,86	201'732,82	
558 NP06	Sommano a corpo IMPIANTI SPECIALI VASCHE NATATORIE. ILLUMINAZIONE VASCA RICREATIVA	1,00	1,00	---	15'757,23	15'757,23	15'757,23			
559 NP07	Sommano a corpo IMPIANTI SPECIALI VASCHE NATATORIE. ILLUMINAZIONE VASCA BAMBINI	1,00	1,00	---	10'558,26	10'558,26	10'558,26			
560 NP08	Sommano a corpo OPERE SPECIALI VASCHE NATATORIE - GRIGLIA PER BORDO SFIORATORE VASCA RICREATIVA	1,00	1,00	---	4'006,98	4'006,98	4'006,98			
561 NP09	Sommano a corpo OPERE SPECIALI VASCHE NATATORIE - GRIGLIA PER BORDO SFIORATORE VASCA BAMBINI	1,00	1,00	---	4'894,79	4'894,79	4'894,79			
562 NP10	Sommano a corpo OPERE SPECIALI VASCHE NATATORIE - BORDO SFIORATORE VASCA RICREATIVA	1,00	1,00	---	2'353,65	2'353,65	2'353,65			
563 NP13	Sommano a corpo TEST DI CESSIONE E ANALISI CHIMICHE	1,00	1,00	---	24'509,26	24'509,26	24'509,26			
564 NP14	Sommano Cadauno TUBAZIONI IN ACCIAIO PER AERAZIONE	1,00	1,00	---	8'203,21	8'203,21	8'203,21			
565 NP16	Sommano a corpo Opere a Verde - solo predisposizione di impianto di irrigazione	5,00	5,00	---	187,10	935,50	935,50			
566 NP17	Sommano a corpo BOTOLA TENUTA STAGNA 1000 x 1000 mm.	1,00	---	-1,00	6'726,80	6'726,80	---		6'726,80	-100,000
	A R I P O R T A R E	1,00	1,00	---	3'494,89	3'494,89	3'494,89			
								139'615,86	208'459,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							139'615,86	208'459,62	
567 NP18	Impianto sportivo - Campi da PADEL - Campi da Beach volley Sommano a corpo	2,00	---	-2,00	25'943,30	51'886,60	---		51'886,60	-100,000
568 NP20	BOTOLA TENUTA STAGNA 800 x 800 mm. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	9'203,53	9'203,53	9'203,53			
569 NP21	GANCIO DI FISSAGGIO A PARETE IN ACCIAI INOSSIDABILE PER AGGANCIO SCALA PER ACCESSO ALLA COPERTURA Sommano Cadauno	5,00	5,00	---	227,83	1'139,15	1'139,15			
570 NP22	Fornitura e posa recinzione H 6.00 Sommano m	100,00	---	-100,00	56,93	5'693,00	---		5'693,00	-100,000
571 NP23	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI TECNICI PER PISCINE Sommano m	220,00	---	-220,00	40,00	8'800,00	---		8'800,00	-100,000
572 NP24	Fornitura e posa recinzione divisoria campi Sommano m	66,00	---	-66,00	5,69	375,54	---		375,54	-100,000
573 NP25	Fornitura a posa campi da gioco, rete Sommano Cadauno	2,00	---	-2,00	1'366,20	2'732,40	---		2'732,40	-100,000
574 NP27	Integrazione Pellicola interno vetro antirumore nel corpo D, in modo da rispettare il valore di RW41 e RW45 Sommano m²	50,43	50,43	---	18,96	956,15	956,15			
575 NP29	VASCA LAVAPIEDI IN VETRORESINA AD ACCESSO FACILITATO Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	1'052,20	1'052,20	1'052,20			
576 NP30	CABINE A ROTAZIONE 1.20 x 1.00 mtl Sommano Cadauno	16,00	12,00	-4,00	1'933,16	30'930,56	23'197,92		7'732,64	-25,000
	A R I P O R T A R E							139'615,86	285'679,80	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							139'615,86	285'679,80	
577 NP31	CABINE A ROTAZIONE 1.50 x 1.50 mtl Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	2'538,07	5'076,14	5'076,14			
578 NP32	VASCA LAVAPIEDI IN VETRORESINA AD ACCESSO FACILITATO Sommano Cadauno	4,00	4,00	---	380,25	1'521,00	1'521,00			
579 NP33	OPERE SPECIALI VASCHE NATATORIE - BORDO SFIORATORE VASCA BAMBINI Sommano a corpo	1,00	1,00	---	12'096,45	12'096,45	12'096,45			
580 NP34	PORTA A BATTENTE IN LEGA FERROSA ml 1,70 a doppia anta X h 2,50 compreso falso telaio; Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	1'276,56	1'276,56	1'276,56			
581 NP36	Chiosco- Chiringuito in P.V.C Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	11'260,66	11'260,66	---		11'260,66	-100,000
582 NP37	RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE DEL SOFFITTO Sommano a corpo	1,00	1,00	---	14'902,11	14'902,11	14'902,11			
583 NP40	CORPO BAGNI PADEL E CAMPI DABEACH Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	10'152,28	10'152,28	---		10'152,28	-100,000
584 NP55	CONTROTELAI Sommano m²	137,04	137,04	---	70,91	9'717,51	9'717,51			
585 NPS01	PRESIDIO ANTISFONDELLAMENTO PER SOLAI IN LATERO CEMENTO MEDIANTE RETE PLASTICA RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO Sommano mq	-74,82	-74,82	---	36,85	-2'757,12	-2'757,12			
586 NPS02	INGHISAGGIO CHIMICO CON RESINA PER COLLEGAMENTI DI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO									
	A RIPORTARE							139'615,86	307'092,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	variazioni		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							139'615,86	307'092,74	
587 NPS03	Sommano cad VASC DI COMPENSO PISCINA PICCOLI, PREFABBRICATA; dim esterne 250x450x250 capacità geometrica interna mc 24,00.	-609,00	-609,00	---	4,52	-2'752,68	-2'752,68			
588 NPS04	Sommano cad SCASSO PARZIALE SU MURATURE ESISTENTI IN LATERIZIO PER POSA PUTRELLE METALLICHE	1,00	1,00	---	11'372,13	11'372,13	11'372,13			
589 OO.SIC.001	Sommano cad ONERI DI SICUREZZA PREVISTI NEL CONTRATTO, NON SOGGETTI A RIBASSO	-2,00	-2,00	---	32,90	-65,80	-65,80			
590 OO.SIC.002	Sommano a corpo ONEDI DI SICUREZZA PER INTERVENTI CORPO B PREVISTI NEL ODS 03, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	1,00	1,00	---	121'981,64	121'981,64	121'981,64			
591 OO.SIC.003	Sommano a corpo ONEDI DI SICUREZZA PER INTERVENTI CORPI C1 E C2 PREVISTI NEL ODS 04, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	1,00	1,00	---	260,91	260,91	260,91			
592 OO.SIC.004	Sommano a corpo ONEDI DI SICUREZZA PER INTERVENTI AL CUNICOLO PREVISTI NEL ODS 08, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	1,00	1,00	---	960,00	960,00	960,00			
593 OO.SIC.005	Sommano a corpo ONEDI DI SICUREZZA PER INTERVENTI ALLA RECINZIONE TRA CORPO B E C1, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	1,00	1,00	---	15'695,81	15'695,81	15'695,81			
594	Sommano a corpo OPERE PROVVISORIALI DI SOSTEGNO	1,00	1,00	---	1'433,67	1'433,67	1'433,67			
	A RIPORTARE							139'615,86	307'092,74	

COMMITTENTE: COMUNE DI LODI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u>					
M	LAVORI A MISURA euro	3'355'654,71	3'188'315,12		167'339,59	-4,987
M:001	OG1 - OPERE EDILI	1'094'455,42	1'131'151,67	36'696,25		3,353
M:001.001	OPERE EDILI - LAVORI GENERICI COMUNI	373'845,58	375'583,02	1'737,44		0,465
M:001.001.001	Opere edili - Lavori generici comuni	373'845,58	375'583,02	1'737,44		0,465
M:001.002	OPERE EDILI - RECINZIONI	127'111,85	117'017,06		10'094,79	-7,942
M:001.002.002	Opere edili - Recinzioni	127'111,85	117'017,06		10'094,79	-7,942
M:001.003	OPERE EDILI - COPERTURE	6'020,10	6'020,10			---
M:001.003.003	Opere edili - Coperture	6'020,10	6'020,10			---
M:001.004	OPERE EDILI - CORPO A - COMPLETAMENTO	162'072,46	168'642,92	6'570,46		4,054
M:001.004.004	Opere edili - Corpo A - Completamento	162'072,46	168'642,92	6'570,46		4,054
M:001.005	OPERE EDILI - CORPO B - COMPLETAMENTO	52'552,41	60'148,91	7'596,50		14,455
M:001.005.005	Opere edili - Corpo B - Completamento	52'552,41	60'148,91	7'596,50		14,455
M:001.006	OPERE EDILI - CORPO C1 - COMPLETAMENTO	43'885,84	50'620,79	6'734,95		15,347
M:001.006.006	Opere edili - Corpo C1 - Completamento	43'885,84	50'620,79	6'734,95		15,347
M:001.007	OPERE EDILI - CORPO C2 - COMPLETAMENTO	6'967,71	6'967,71			---
M:001.007.007	Opere edili - Corpo C2 - Completamento	6'967,71	6'967,71			---
M:001.008	OPERE EDILI - CORPO D1 - COMPLETAMENTO	90'067,69	98'485,03	8'417,34		9,346
M:001.008.008	Opere edili - Corpo D1 - Completamento	90'067,69	98'485,03	8'417,34		9,346
M:001.009	OPERE EDILI - CORPO D2 - COMPLETAMENTO	21'965,04	22'349,92	384,88		1,752
M:001.009.009	Opere edili - Corpo D2 - Completamento	21'965,04	22'349,92	384,88		1,752
M:001.010	OPERE EDILI - CORPO E - COMPLETAMENTO	209'966,74	225'316,21	15'349,47		7,310
M:001.010.010	Opere edili - Corpo E - Completamento	209'966,74	225'316,21	15'349,47		7,310
M:002	OG1 - OPERE STRUTTURALI	552'697,82	537'984,84		14'712,98	-2,662
M:002.011	OPERE STRUTTURALI - CORPO B	28'106,72	36'999,03	8'892,31		31,638
M:002.011.011	Opere strutturali - Corpo B	28'106,72	36'999,03	8'892,31		31,638
M:002.012	OPERE STRUTTURALI - CORPO C1	53'918,78	64'123,86	10'205,08		18,927
M:002.012.012	Opere strutturali - Corpo C1	53'918,78	64'123,86	10'205,08		18,927
M:002.013	OPERE STRUTTURALI - CORPO C2	20'919,09	23'716,75	2'797,66		13,374
M:002.013.013	Opere strutturali - Corpo C2	20'919,09	23'716,75	2'797,66		13,374
M:002.014	OPERE STRUTTURALI - CORPO D	40'533,99	54'290,66	13'756,67		33,939
M:002.014.014	Opere strutturali - Corpo D	40'533,99	54'290,66	13'756,67		33,939
M:002.015	OPERE STRUTTURALI - CORPO E	112'095,24	112'095,24			---
M:002.015.015	Opere strutturali - Corpo E	112'095,24	112'095,24			---
M:002.016	OPERE STRUTTURALI - PADEL	50'672,86	---		50'672,86	-100,000
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
M:002.016.016	Opere strutturali - Padel	50'672,86	---		50'672,86	-100,000
M:002.017	OPERE STRUTTURALI - PISCINE	49'558,66	49'558,66			---
M:002.017.017	Opere strutturali - Piscine	49'558,66	49'558,66			---
M:002.018	OPERE STRUTTURALI - RECINZIONE	53'500,32	53'500,32			---
M:002.018.018	Opere strutturali - Recinzione	53'500,32	53'500,32			---
M:002.019	OPERE STRUTTURALI - VASCA DI COMPENSO	12'575,44	12'575,44			---
M:002.019.019	Opere strutturali - Vasca di compenso	12'575,44	12'575,44			---
M:002.020	OPERE STRUTTURALI - MURETTO RAMPA RACCORDO VASCA	8'399,31	8'399,31			---
M:002.020.020	Opere strutturali - Muretto rampa bordo vasca	8'399,31	8'399,31			---
M:002.021	OPERE STRUTTURALI - RAMPA TERRAZZA	8'399,31	8'399,31			---
M:002.021.021	Opere strutturali - Rampa terrazza	8'399,31	8'399,31			---
M:002.061	OPERE STRUTTURALI - CORPO A	114'018,10	114'326,26	308,16		0,270
M:002.061.095	Opere Strutturali - Corpo A	114'018,10	114'326,26	308,16		0,270
M:003	OG1 - OPERE A VERDE ED IRRIGAZIONE	22'965,59	14'662,17		8'303,42	-36,156
M:003.022	OPERE A VERDE ED IRRIGAZIONE	22'965,59	14'662,17		8'303,42	-36,156
M:003.022.022	Opere in verde ed irrigazione	22'965,59	14'662,17		8'303,42	-36,156
M:004	OS3-OS28 - IMPIANTO MECCANICO, IDRICO SANITARIO E SOLARE TERMICO	332'914,39	312'243,05		20'671,34	-6,209
M:004.023	IMP. MECCANICO - CORPO D - BAR	42'519,79	42'519,79			---
M:004.023.023	Imp. meccanico - 01. Riscaldamento/raffrescamento (OS28)	31'161,14	31'161,14			---
M:004.023.025	Imp. meccanico - 03. Produzione ACS per bagni (OS3)	3'412,02	3'412,02			---
M:004.023.026	Imp. meccanico - 04. Distribuzione ACS e AFS (OS3)	4'161,99	4'161,99			---
M:004.023.027	Imp. meccanico - 05. Sanitari (OS3)	3'784,64	3'784,64			---
M:004.024	IMP. MECCANICO - CORPO A - SPOGLIATOI	82'303,61	84'692,73	2'389,12		2,903
M:004.024.026	Imp. meccanico - 04. Distribuzione ACS e AFS (OS3)	---	2'389,12	2'389,12		(*)
M:004.024.027	Imp. meccanico - 05. Sanitari (OS3)	24'745,56	24'745,56			---
M:004.024.028	Imp. meccanico - 06. Distribuzione ACS (OS3)	13'172,32	13'172,32			---
M:004.024.029	Imp. meccanico - 07. Riscaldamento/raffrescamento spogliatoi (OS28)	23'296,37	23'296,37			---
M:004.024.030	Imp. meccanico - 08. Dorsali principali ACS-AFS (OS3)	6'669,87	6'669,87			---
M:004.024.031	Imp. meccanico - 09. Ricambio aria forzato (OS3)	14'419,49	14'419,49			---
M:004.025	IMP. MECCANICO - CORPO A - BIGLIETTERIA E PRIMO SOCCORSO	31'489,78	31'489,78			---
M:004.025.023	Imp. meccanico - 01. Riscaldamento/raffrescamento (OS28)	22'043,26	22'043,26			---
M:004.025.024	Imp. meccanico - 02. Estrazione aria bagni ciechi (OS3)	723,30	723,30			---
M:004.025.027	Imp. meccanico - 05. Sanitari (OS3)	3'566,76	3'566,76			---
M:004.025.032	Imp. meccanico - 10. Produzione ACS e distribuzione ACS+AFS (OS3)	5'156,46	5'156,46			---
M:004.026	IMP. MECCANICO - CORPO B - SPOGLIATOI	43'181,02	44'972,86	1'791,84		4,150
M:004.026.024	Imp. meccanico - 02. Estrazione aria bagni ciechi (OS3)	1'446,60	1'446,60			---
M:004.026.026	Imp. meccanico - 04. Distribuzione ACS e AFS (OS3)	---	1'791,84	1'791,84		(*)
M:004.026.027	Imp. meccanico - 05. Sanitari (OS3)	24'795,64	24'795,64			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
M:004.026.028	Imp. meccanico - 06. Distribuzione ACS (OS3)	12'288,56	12'288,56			---
M:004.026.033	Imp. meccanico - 11. Dorsali principali ACS-AFS e ricircolo sanitario fino ai collettori (OS3)	4'650,22	4'650,22			---
M:004.027	IMP. MECCANICO - CORPO C - SPOGLIATOI PERSONALE	39'849,81	39'849,81			---
M:004.027.024	Imp. meccanico - 02. Estrazione aria bagni ciechi (OS3)	723,30	723,30			---
M:004.027.027	Imp. meccanico - 05. Sanitari (OS3)	12'366,90	12'366,90			---
M:004.027.032	Imp. meccanico - 10. Produzione ACS e distribuzione ACS+AFS (OS3)	16'686,37	16'686,37			---
M:004.027.039	Imp. meccanico - 18. Docce esterne spogliatoi (OS3)	10'073,24	10'073,24			---
M:004.028	IMP. MECCANICO - CORPO G - CAMPI DA BEACH E PADEL	8'549,21	---		8'549,21	-100,000
M:004.028.034	Imp. meccanico - 12. Docce solari per esterno e wc (OS3)	8'549,21	---		8'549,21	-100,000
M:004.029	IMP. MECCANICO - CORPO F - CHIRINGUITO	2'451,85	---		2'451,85	-100,000
M:004.029.032	Imp. meccanico - 10. Produzione ACS e distribuzione ACS+AFS (OS3)	2'451,85	---		2'451,85	-100,000
M:004.030	IMP. MECCANICO - CORPO A+B - IMPIANTO PRODUZIONE ACS SPOGLIATOI	47'510,82	47'510,82			---
M:004.030.035	Imp. meccanico - 13. Impianto addolcimento (OS3)	8'455,38	8'455,38			---
M:004.030.036	Imp. meccanico - 15. Scalda acqua istantanei a gas (OS3)	39'055,44	39'055,44			---
M:004.031	IMP. MECCANICO - COLLEGAMENTI	28'772,40	14'921,16		13'851,24	-48,141
M:004.031.037	Imp. meccanico - 16. Adduzione acqua fredda in polietilene (OS3)	20'392,68	6'541,44		13'851,24	-67,923
M:004.031.038	Imp. meccanico - 17. Tubo preisolato per ACS spogliatoi 14 docce (OS3)	8'379,72	8'379,72			---
M:004.032	IMP. MECCANICO - IMPIANTO PISCINE	6'286,10	6'286,10			---
M:004.032.040	Imp. meccanico - Impianto piscine (OS3)	6'286,10	6'286,10			---
M:005	OS30 - IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE	179'992,97	136'923,66		43'069,31	-23,928
M:005.033	IMP. ELETTRICO - 1.1. QUADRI ELETTRICI	28'392,50	22'963,71		5'428,79	-19,121
M:005.033.041	Imp. elettrico - 1.1.1. Avvanquadro elettrico generale - QE00	2'178,34	2'178,34			---
M:005.033.042	Imp. elettrico - 1.1.2. Quadro elettrico generale - QE01	7'921,77	7'921,77			---
M:005.033.043	Imp. elettrico - 1.1.3. Quadro elettrico corpo B2 - QE02	2'580,75	2'580,75			---
M:005.033.044	Imp. elettrico - 1.1.4. Quadro elettrico corpo C - QE03	2'580,75	2'580,75			---
M:005.033.045	Imp. elettrico - 1.1.5. Quadro elettrico corpo D - QE04	4'915,88	4'915,88			---
M:005.033.046	Imp. elettrico - 1.1.6. Quadro elettrico corpo E - QE05	2'386,03	2'386,03			---
M:005.033.047	Imp. elettrico - 1.1.7. Quadro elettrico corpo F - QE06	1'958,46	---		1'958,46	-100,000
M:005.033.048	Imp. elettrico - 1.1.8. Quadro elettrico corpo G - QE07	2'673,35	---		2'673,35	-100,000
M:005.033.049	Imp. elettrico - 1.1.9. Cablaggio strutturato	400,19	400,19			---
M:005.033.050	Imp. elettrico - 1.1.10. Quadro gestione luci campi sportivi	796,98	---		796,98	-100,000
M:005.034	IMP. ELETTRICO - 1.2. DISTRIBUZIONE	64'489,81	52'775,49		11'714,32	-18,165
M:005.034.051	Imp. elettrico - 1.2.1. Cavi	38'095,50	31'406,50		6'689,00	-17,559
M:005.034.052	Imp. elettrico - 1.2.2. Cavidotti/tubazioni	26'394,31	21'368,99		5'025,32	-19,039
M:005.035	IMP. ELETTRICO - 1.3. CORPO A	6'644,91	6'644,91			---
M:005.035.053	Imp. elettrico - 1.3.2. Biglietteria	1'157,12	1'157,12			---
M:005.035.054	Imp. elettrico - 1.3.3. Locale tecnico imp. meccanico	533,77	533,77			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
M:005.035.055	Imp. elettrico - 1.3.4. Locale tecnico quadro elettrico generale	233,94	233,94			---
M:005.035.056	Imp. elettrico - 1.3.5. Spogliatoio femminile	1'865,30	1'865,30			---
M:005.035.057	Imp. elettrico - 1.3.6. Spogliatoio maschile	1'865,30	1'865,30			---
M:005.035.058	Imp. elettrico - 1.3.7. Primo soccorso	989,48	989,48			---
M:005.036	IMP. ELETTRICO - 1.4. CORPO B	3'323,28	3'323,28			---
M:005.036.059	Imp. elettrico - 1.4.2. Spogliatoio 1	1'439,92	1'439,92			---
M:005.036.060	Imp. elettrico - 1.4.3. Spogliatoio 2	1'581,98	1'581,98			---
M:005.036.061	Imp. elettrico - 1.4.4. Ripostiglio	301,38	301,38			---
M:005.037	IMP. ELETTRICO - 1.5. CORPO C1	2'771,65	2'771,65			---
M:005.037.062	Imp. elettrico - 1.5.1. Addetti 1	1'031,41	1'031,41			---
M:005.037.063	Imp. elettrico - 1.5.2. Addetti 2	1'031,41	1'031,41			---
M:005.037.064	Imp. elettrico - 1.5.3. Magazzino	299,95	299,95			---
M:005.037.065	Imp. elettrico - 1.5.5. Nursery	408,88	408,88			---
M:005.038	IMP. ELETTRICO - 1.6. CORPO C2	3'571,68	3'571,68			---
M:005.038.066	Imp. elettrico - 1.6.1. Locale magazzino	3'571,68	3'571,68			---
M:005.039	IMP. ELETTRICO - 1.7. CORPO D	3'702,93	3'702,93			---
M:005.039.067	Imp. elettrico - 1.7.1. Bar	2'017,03	2'017,03			---
M:005.039.068	Imp. elettrico - 1.7.2. Locali accessori	1'685,90	1'685,90			---
M:005.040	IMP. ELETTRICO - 1.8. CORPO E	3'127,30	3'127,30			---
M:005.040.069	Imp. elettrico - 1.8.1. Locale chimico	395,48	395,48			---
M:005.040.070	Imp. elettrico - 1.8.2. Locale tecnico piscina	2'731,82	2'731,82			---
M:005.041	IMP. ELETTRICO - 1.9. CORPO F	8'681,68	---		8'681,68	-100,000
M:005.041.071	Imp. elettrico - 1.9.1. Chiringuito	1'458,31	---		1'458,31	-100,000
M:005.041.072	Imp. elettrico - 1.9.2. Campi sportivi	6'842,36	---		6'842,36	-100,000
M:005.041.073	Imp. elettrico - 1.9.3. Bagno esterno	381,01	---		381,01	-100,000
M:005.042	IMP. ELETTRICO - 1.11. ILLUMINAZIONE ESTERNA	9'084,78	---		9'084,78	-100,000
M:005.042.074	Imp. elettrico - 1.11.1. Illuminazione esterna	9'084,78	---		9'084,78	-100,000
M:005.043	IMP. ELETTRICO - 1.12. ILLUMINAZIONE ESTERNA DI SICUREZZA	11'652,20	8'105,86		3'546,34	-30,435
M:005.043.075	Imp. elettrico - 1.12.1. Illuminazione esterna di sicurezza	11'652,20	8'105,86		3'546,34	-30,435
M:005.044	IMP. ELETTRICO - 1.14. IMPIANTI SPECIALI	2'177,46	2'177,46			---
M:005.044.076	Imp. elettrico - 1.14.2. Tornelli ingresso	2'177,46	2'177,46			---
M:005.045	IMP. ELETTRICO - 1.15. DIFFUSIONE SONORA	16'939,98	13'418,10		3'521,88	-20,790
M:005.045.077	Imp. elettrico - 1.15.1. Impianto Evac	16'939,98	13'418,10		3'521,88	-20,790
M:005.046	IMP. ELETTRICO - 1.16. CORPI ILLUMINANTI	13'218,62	13'218,62			---
M:005.046.078	Imp. elettrico - 1.16.1. Corpi illuminanti esterni	2'678,40	2'678,40			---
M:005.046.079	Imp. elettrico - 1.16.2. Corpi illuminanti interni	10'540,22	10'540,22			---
M:005.047	IMP. ELETTRICO - 1.17. IMPIANTO DI TERRA	1'595,49	503,97		1'091,52	-68,413
M:005.047.080	Imp. elettrico - 1.17.1. Impianto di terra	1'595,49	503,97		1'091,52	-68,413
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		PERIZIA 1	PERIZIA 2	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
M:005.048	IMP. ELETTRICO - 1.18. RIMOZIONE IMPIANTI	618,70	618,70			---
M:005.048.081	Imp. elettrico - 1.18.1. Rimozione impianti	618,70	618,70			---
M:006	OG6 - INVARIANZA IDRAULICA	75'327,49	66'509,26		8'818,23	-11,707
M:006.049	INVARIANZA IDRAULICA	75'327,49	66'509,26		8'818,23	-11,707
M:006.049.082	Invarianza idraulica (OG6)	75'327,49	66'509,26		8'818,23	-11,707
M:007	OG1 - CAMPI DA PADEL E BEACH VOLLEY CON SPOGLIATOI	83'679,37	---		83'679,37	-100,000
M:007.050	CAMPI PADEL E BEACH VOLLEY CON SPOGLIATOI	83'679,37	---		83'679,37	-100,000
M:007.050.083	Campi padel e beach volley con spogliatoi	83'679,37	---		83'679,37	-100,000
M:008	OG1 - CABINE A ROTAZIONE E CHIRINGUITO	47'267,36	34'026,57		13'240,79	-28,013
M:008.051	CABINE A ROTAZIONE E CHIRINGUITO	47'267,36	34'026,57		13'240,79	-28,013
M:008.051.084	Cabine a rotazione e chiringuito	47'267,36	34'026,57		13'240,79	-28,013
M:009	OG1 - SERRAMENTI	58'569,48	58'569,48			---
M:009.052	SERRAMENTI	58'569,48	58'569,48			---
M:009.052.085	Serramenti	58'569,48	58'569,48			---
M:010	OG1 - COPERTURE, CANALI, PLUVIALI, SCOSSALINE	71'917,08	71'917,08			---
M:010.053	COPERTURE, CANALI, PLUVIALI, SCOSSALINE	71'917,08	71'917,08			---
M:010.053.086	Coperture, canali, pluviali, scossaline	71'917,08	71'917,08			---
M:011	OG1 - RIVESTIMENTO FACCIATE CORPI A/B/C1/C2 E PISCINA	63'891,93	66'613,40	2'721,47		4,259
M:011.054	RIVESTIMENTO FACCIATA CORPI A/B/C1/C2 E PISCINA	63'891,93	66'613,40	2'721,47		4,259
M:011.054.087	Rivestimento faccaite Corpi A/B//C1/C2 e piscina	63'891,93	66'613,40	2'721,47		4,259
M:012	OG1 - PAVIMENTO BORDO PISCINA E SOLARIUM	73'805,91	79'153,15	5'347,24		7,245
M:012.055	PAVIMENTO BORDO PISCINA E SOLARIUM	73'805,91	79'153,15	5'347,24		7,245
M:012.055.088	Pavimento bordo piscina e solarium	73'805,91	79'153,15	5'347,24		7,245
M:013	OG6 - FOGNATURA	51'629,65	48'128,03		3'501,62	-6,782
M:013.056	FOGNATURA	51'629,65	48'128,03		3'501,62	-6,782
M:013.056.089	Fognatura (OG6)	51'629,65	48'128,03		3'501,62	-6,782
M:014	OG1 - PAVIMENTI ESTERNI IN AUTOBLOCCANTI	103'749,03	87'560,39		16'188,64	-15,604
M:014.057	PAVIMENTI ESTERNI IN AUTOBLOCCANTI	103'749,03	87'560,39		16'188,64	-15,604
M:014.057.090	Pavimenti esterni in autobloccanti	103'749,03	87'560,39		16'188,64	-15,604
M:015	OG1 - CORDOLI IN CALCESTRUZZO	17'332,00	11'761,00		5'571,00	-32,143
M:015.058	CORDOLI IN CALCESTRUZZO	17'332,00	11'761,00		5'571,00	-32,143
M:015.058.091	Cordoli in calcestruzzo	17'332,00	11'761,00		5'571,00	-32,143
M:016	OG1 - NUOVO IMPIANTO E RIVESTIMENTO PISCINE	380'227,54	385'742,40	5'514,86		1,450
M:016.059	NUOVO IMPIANTO E RIVESTIMENTO PISCINE	380'227,54	385'742,40	5'514,86		1,450
M:016.059.092	Nuovo impianto e rivestimento piscine	380'227,54	385'742,40	5'514,86		1,450
M:017	OG1 - ASSISTENZA MURARIA IMP. ELETTRICI E MECCANICI	---	---			(*)
M:017.060	ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI	---	---			(*)
M:017.060.093	1. Assistenza muraria impianti meccanici	---	---			(*)
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: COMUNE DI LODI

COMMITTENTE: COMUNE DI LODI