



Comune di Lodi
Provincia di Lodi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA.
COMPLESSO EX LINIFICIO IN PIAZZALE FORNI.
REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE PNRR M.5.C.2
– INV 2.1.

Parte d'opera: OdS 16 - Consegna anticipata

COMMITTENTE: Città di Lodi

Milano, 22/07/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

**BURO
MILAN**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'671,80
6 1E.03.070.02 20.d	Nuovo centralino (SpCat 2) Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiere, etichette identificatrici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 54 moduli Nuovo centralino in prossimità del QE.Z.04					1,00	75,36	75,36
						1,00		
7 1E.03.040.00 80.f	Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 85 KA, nelle tipologie: - 4P In 125 A Quadro generale centralino					1,00	1'102,59	1'102,59
						1,00		
8 1E.03.030.03 10.g	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A Nuova linea provvisoria da nuovo centralino fino a QE.CT_0 a piano seminterrato Nuova linea provvisoria da nuovo centralino fino a QE.Z03 Nuova linea provvisoria da nuovo centralino fino a QE.Z04					1,00	200,46	601,38
						1,00		
						1,00		
						3,00		
9 1E.03.040.00 80.f	Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 85 KA, nelle tipologie: - 4P In 125 A Nuova linea provvisoria da nuovo centralino fino a QE.3 a piano rialzato					1,00	1'102,59	1'102,59
						1,00		
	A R I P O R T A R E							8'553,72

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE 001Nuove linee provvisorie di alimentazione 002Nuovo centralino 003Programmazione lampade e soccorritore 004Opere provvisionali per posizionamento cavi Totale SUPER CATEGORIE euro9'453,24	5'671,80 2'881,92 493,60 405,92
	Milano, 22/07/2026 Il Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Milan Il R.U.P. Arch. Roberto Munari	
	A RIPORTARE	