



COMUNE DI LODI
SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
IN VIA PIERMARINI CIVICO 8 - LODI



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Tecnico:		Timbro e firma	
Dott. Ing. Massimo Bigatti viale Italia, 57 26900 Lodi (LO) Tel: 0371/536206 E-Mail: bigatti.massimo@gmail.com			
REVISIONE	DATA	NOTE	
00	24/09/2026		
01			
02			
03			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 LOM261.OC. EEA.Mc09.A6 401.Na000.0 000.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: arm ... tica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Scavo per trincea drenante Scavo per riprofilatura area verde	0,95 0,95	85,00 85,00	0,750	1,450 0,590	87,82 47,64		
	SOMMANO 1 m³					135,46	8,09	1'095,87
2 LOM261.OC. EEA.Mc09.A6 401.Na000.0 040.c	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e ... stenza generiche. RM Terreno di terra generico LV Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Scavo per trincea drenante Scavo per riprofilatura area verde	0,05 0,05	85,00 85,00	0,750	1,450 0,590	4,62 2,51		
	SOMMANO 1 m³					7,13	130,47	930,25
3 LOM261.OC. EEA.Mc09.A6 401.Na000.0 000.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: arm ... tica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Scavo per DN160					2,39		
	SOMMANO 1 m³					2,39	8,09	19,34
4 LOM261.NC. 80.050.0010	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico Vedi voce n° 1 [1 m³ 135.46] Vedi voce n° 2 [1 m³ 7.13] Vedi voce n° 3 [1 m³ 2.39]					135,46 7,13 2,39		
	SOMMANO m³					144,98	15,56	2'255,89
	A R I P O R T A R E							4'301,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'301,35
5 LOM261.RM. 61.10.35.D00 13.0255.e	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato (larg.=0,75+1,45+1,45+0,75+0,75) SOMMANO 1 m²		85,00	5,150		437,75 437,75	0,87	380,84
6 LOM261.OC. EEA.Pa04.A6 600.Na000.0 010.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... = 6. Escluso: trattore. SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Riempimento ghiaia trincea e area verde Vedi voce n° 1 [1 m³ 135.46] Vedi voce n° 2 [1 m³ 7.13] detrazione tubazione trincea *(par.ug.=(3,14* 0,25*0,25/4)) Sommano positivi 1 m³ Sommano negativi 1 m³ SOMMANO 1 m³	0,05	85,00			135,46 7,13 -4,25 142,59 -4,25 138,34	41,75	5'775,70
7 LOM261.OC. EEA.Pa02.I78 32.D0010.00 45.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 ... io. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento. RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. tubazione drenante SOMMANO 1 m		85,00			85,00 85,00	36,99	3'144,15
8 LOM261.OC. EEA.Pa02.I97 35.J0001.001 5.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 dimensione interna y [cm] = 60 dimension ... e. LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. SOMMANO 1 cad					3,00 3,00	69,52	208,56
9	OPERA: Anello prolunga di conglomerato							
	A R I P O R T A R E							13'810,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'810,60
LOM261.OC. EEA.Pa02.I97 35.J0001.006 0.-	cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 dimensione interna y [cm] = 60 dimension ... agliata LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.					4,00		
	SOMMANO 1 cad					4,00	24,72	98,88
10 LOM261.OC. EEA.Pa02.I97 40.Sb033.005 5.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 600 luce y [mm] = 600 altezza [m ... e materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Chiusini					3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	286,89	860,67
11 LOM261.OC. EEA.Pa02.I78 32.D0010.00 35.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 ... io. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. DN160 scarico in Roggia		8,00			8,00		
	SOMMANO 1 m					8,00	23,29	186,32
12 LOM261.OC. EEA.Pa10.A6 415.J0001.00 30.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato co ... ione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R LV Getto a mano. Bauletto DN160 *(par.ug.=((0,1+0,16+0,1)*(0,1+ 0,16+0,1)-(3,14*0,16*0,16/4)))	0,11	8,00			0,88		
	SOMMANO 1 m³					0,88	192,74	169,61
13 LOM261.OC. EEA.Pa02.E0	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline							
	A R I P O R T A R E							15'126,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'126,08
005.Sb019.00 05.-	balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600 ... escopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4. Paratoia 30x30 pozzetto limitatore cm 30x30 spessore 3 mm	8000,00	0,30	0,300	0,010	7,20	2,59	18,65
	SOMMANO 1 kg					7,20		
14 LOM261.OC.I TA.Pa02.D30 07.J0005.000 0.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fo ... escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Fornitura e posa nuovi cordoli		20,00			20,00	24,67	493,40
	SOMMANO 1 m					20,00		
15 LOM261.RU. 00.00.00.000 5.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati Carotaggio roggia tombinata DN1200 Ripristino cordoli bordo strada Posa geotessuto Posa paratoia					3,00 10,00 3,00 3,00	34,70	659,30
	SOMMANO 1 h					19,00		
16 LOM261.RU. 00.00.00.001 0.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati Assistenza ad operaio 3° livello					19,00	32,42	615,98
	SOMMANO 1 h					19,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							16'913,41
	T O T A L E euro							16'913,41
	A R I P O R T A R E							16'913,41

[illegible]

COMMITTENTE: