



EdileForestiere

**PREVENTIVO NR.
DEL**

052/2026
16/04/26

Proprietà:

ASD GS AZZURRA 1939

Via Padre Granata 14 - Lodi

PREVENTIVO PER:

NUOVA RECINZIONE LATO ORTI C/O
CAMPO MARTE - VIA CAVAL LEGGERI (LO)

DA ESEGUIRE PRESSO LA VS. PROPRIETA'.

Legenda

Di seguito è spiegato come leggere i differenti colori utilizzati nel documento

Rifiutate
In rosso

Lavorazioni aggiornate/modificate rispetto al precedente preventivo e sommate al totale delle opere

Lavorazioni in alternariva e/o variante NON sommati al totale delle opere

Lavorazioni rifiutate rispetto al preventivo iniziale

Osservazioni, spiegazioni, specifiche, nota bene

**Distinti Saluti
Geom. Massimo Forestiere**



EdileForestiere

N° ord.	Rif. E.P.U.	DESCRIZIONE	FATTORI	U.M.	PRODOTTI	PREZZO	IMPORTO	Totale €
			Parti simili		Positivi	Unitario €	Parziale €	
		ASD GS AZZURRA 1939 Via Padre Granata 14 - Lodi NUOVA RECINZIONE LATO ORTI C/O CAMPO MARTE - VIA CAVAL LEGGERI (LO) PREVENTIVO N. 052/2026 DEL 16/04/2026						
	1.000	IMPIANTO DI CANTIERE						
1		Lavorazioni: - Piazzamento di cantiere - Adempimento di tutti gli oneri in materia di sicurezza - Delimitazione delle aree di lavoro e stoccaggio materiali - Pulizia giornaliera e finale di tutti i materiali di risulta - Smobilitazione finale.	1,0	a.c.	1,00	€ 828,00	€ 828,00	€ 828,00
		SOMMANO IMPIANTO DI CANTIERE						€ 828,00
	2.000	NUOVA RECINZIONE (lato orti)						
1		Fornitura di rete rete in filo zincato, elettrosaldato e plastificata, con maglie a forma quadrata o rettangolare. - cavatoria-metal ESAPLAX rete 50*75 - m 25 x H mt 2,00 - saetta angolare - filo acciaio - accessori di fissaggio - vedi scheda allegata	1,0	ml	120,00	€ 27,86	€ 3.343,64	€ 3.343,64
2		Posa in opera: - scavo ad interasse di mt 2,00 circa - getto del solo plinto di fondazione - posa in opera di pali e reti NOTA BENE: - il materiale di risulta sarà lasciato nelle vicinanze del singolo scavo - non sono previsti trasporti e oneri di scarica	1,0	cad	1,00	€ 7.646,00	€ 7.646,00	€ 7.646,00
		SOMMA NUOVA RECINZIONE (lato orti)						€ 10.989,64
		TOTALE COMPLESSIVO OPERE						€ 11.817,64



EdileForestiere

Oneri esclusi dal ns. preventivo:

Iva aliquota di legge. (iva 10%)
fornitura di acqua ed energia elettrica
oneri permessi e concessioni comunali di alcun genere. (se necessari)
tutto quant'altro non espressamente specificato

Modalità di pagamento:

Da concordare di comune accordo alla firma della presente.

Validità offerta: 30gg.

PER ACCETTAZIONE

--

Distinti saluti.

Geom. FORESTIERE Massimo

EDILE FORESTIERE srl
con socio unico